

**Ремонт спортивного зала
гимназии им. В. Топала с.
Конгаз**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

Ремонт
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Ремонтные работы		
		1.1. Полы		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	122,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,4310
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,4310
	4100126202818	Apa	m3	3,6630
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,6630
		<i>Total</i>		
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.)	m3	1,20
	7123010010200	Betonist	h-om	12,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2400
		<i>Total</i>		
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	37,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,3000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	40,7000
	4100126202818	Apa	m3	3,7000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,7700
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,5400
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) Сетка сварная 100*100*3	kg	138,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900
	2873122004100 100	Plase sudate Сетка сварная 100*100*3	kg	139,3800
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6900
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3800
	2010237318750	Distantieri	buc	41,4000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0828
		<i>Total</i>		
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	122,10
	7123010010200	Betonist	h-om	97,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,2100
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	12,5152
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 930,4000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,9365
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	7,3260
	4100126202818	Apa	m3	4,0293
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,2442
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,2100
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,7326
		<i>Total</i>		
6	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	122,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	57,1428
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	3 758,6776
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,8598
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,2564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,4420
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
7	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) *Спортивный линолеум в комплекте с плинтусами и разметкой(на примере GraboSport Mega) толщина 10мм Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	126,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	253,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	150,8920
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	19,1151
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	44,6019
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	669,0285
	2710503808004	Fir de sudare	m	129,9827
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	19,1151
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	140,1774
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	133,8057
	4100126202818	Apa	m3	0,1912
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2680
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,5216
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	25,3600
		<i>Total</i>		
8	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м) Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,0150	m2	2,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,4480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,2680
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0024
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0024
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,2923

1	2	3	4	5
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0037
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1949
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0480
		<i>Total</i>		
9	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate (Внутренние ж/б ступени монолитные или сборные, необработанные для будущей облицовки)	m	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
	7123010010200	Betonist	h-om	6,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	51,3000
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,1350
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0450
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4500
		<i>Total</i>		
10	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	9,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	34,6950
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	9,1800
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	52,2000
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,3500
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,8000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1800
	4100126202818	Apa	m3	0,0450
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,0870
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3240
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0648
		<i>Total</i>		
Total				
Total Полы				
		1.2. Проемы		
11	RpCO56A применит ельн	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки,	m2	3,50

1	2	3	4	5
		свертывающиеся коробки, облицовка) Демонтаж подоконников		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7350
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7350
		<i>Total</i>		
12	RpCO56A применит ельн	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	6,85
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4385
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4385
		<i>Total</i>		
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	6,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,0005
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5480
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	6,8500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	27,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,4250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,1988
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,1100
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,8500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1370
		<i>Total</i>		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - бетоноконтакт	m2	13,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3900
	2416586105303 /6	Бетоноконтакт	kg	1,9500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6500
		<i>Total</i>		
15	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	32,50

1	2	3	4	5
		spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 25-35 см)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,0750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,9250
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0455
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,2275
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2795
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0715
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0487
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0487
		<i>Total</i>		
16	CK26D aplicativ	Coltar din aluminiu (se exclud suruburi)	m	39,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	2743123549027 1	Coltar din aluminiu	m	39,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3900
		<i>Total</i>		
17	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 100 x 100 мм) Облицовка подоконников кафельной плиткой Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	13,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,2700
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	13,3926
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	32,8250
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,2215
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	262,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,0131
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1170
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1040
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Проемы				
		1.3. Стены		
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка извести и краски со стен)	m2	199,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	45,8620
	2430226109307	Diluant decapant	kg	99,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	79,7600
		<i>Total</i>		
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2500
		<i>Total</i>		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - бетоноконтат	m2	199,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,9820
	2416586105303 /6	Бетоноконтат	kg	29,9100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,9700
		<i>Total</i>		
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	199,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	243,2680
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 423,7160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7976
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,7526
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,1904
		<i>Total</i>		
22	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a	m2	199,40

1	2	3	4	5
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,9220
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 851,4200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9940
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	19,9400
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	123,6280
	2875277400000	Compresor	h-ut	125,6220
		<i>Total</i>		
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	199,40
	7122050013400	Zidar	h-om	39,8800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	219,3400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	29,9100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0598
		<i>Total</i>		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	199,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,9820
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29,9100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,9700
		<i>Total</i>		
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	199,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	89,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,9400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	210,3471
	4100126202818	Apa	m3	0,1994
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1994

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	199,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	109,6700
	2430116103800 193	Vopsea latex lavabila	kg	79,7600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,9640
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	99,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,9700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3988
		<i>Total</i>		
27	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	199,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	149,5500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0598
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0199
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0598
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0239
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5982
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	897,3000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Стены				
		1.4. Потолок		
28	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка извести и краски с ригелей)	m2	39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,1080
	2430226109307	Diluant decapant	kg	19,8000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,8400
		<i>Total</i>		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) - бетоноконтакт	m2	39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1880
	2416586105303 /6	Бетоноконтакт	kg	5,9400

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9800
		<i>Total</i>		
30	CK26D aplicativ	Coltar din aluminiu (se exclud suruburi)	m	46,50
	7422010060100	Timplar	h-om	4,1850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4650
	2743123549027 1	Coltar din aluminiu	m	46,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4650
		<i>Total</i>		
31	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi curbiliniu (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: ригелей)	m2	39,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	83,3580
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	11,8800
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	578,5560
	4100126202818	Apa	m3	0,4435
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1284
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,1722
		<i>Total</i>		
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	39,60
	7122050013400	Zidar	h-om	7,9200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	43,5600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,9400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0119
		<i>Total</i>		
33	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без	m2	113,10

1	2	3	4	5
		ИЗОЛЯЦИИ, ВЫСОТОЙ ДО 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050		
	9310060019930	Muncitor	h-om	284,3334
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	238,6976
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	104,4586
	2710703520285	Profil de suport	m	250,0641
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	1 840,2444
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	267,1139
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	172,2032
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	55,4688
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,9457
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	187,5481
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	829,7582
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8596
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,2384
		<i>Total</i>		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	152,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,5810
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,9050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,6350
		<i>Total</i>		
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	152,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	68,7150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,2700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	161,0832
	4100126202818	Apa	m3	0,1527
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1527
		<i>Total</i>		
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	152,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	83,9850
	2430116103800 193	Vopsea latex lavabila	kg	61,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,1620
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	76,3500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,6350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3054
		<i>Total</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Потолок				
		1.5. Вывоз строительного мусора		
37	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Вывоз строительных отходов весом менее 25 кг, на расстояние до 30 м) перемещение мусора	t	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,6000
		<i>Total</i>		
38	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	10,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,8200
		<i>Total</i>		
Total				
Total Вывоз строительного мусора				
Total				
Соц фонд и мед страх				
Транспорт материалов				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				
Сметная прибыль				
Total Ремонтные работы				
Total				
НДС				

Total deviz:
Inclusiv salariu