

**Lucrari de reparatie a unei  
portiuni de strada din s.  
Mihailovca, rl  
Singerei, imbracaminte de beton  
asfaltic cu agregate marunte BA  
16 SM EN 13108-1, executata la  
cald, in grosime de 4,0 cm, cu  
asternere mecanica-685 m.p**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 241 484,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	25,0000	42,33 4,06	1 058,34 101,59
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	50,0000	8,44 5,82	421,83 291,08
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,0000	364,66 89,65	18 233,04 4 482,56
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0003tn x 685m2=0,21tn	t	0,2100	14 085,00 0,00	2 957,85 0,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	685,0000	226,75 5,82	155 323,84 3 987,73

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	63,0000	64,82 3,69	4 083,55 232,52
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=-5 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	-63,0000	26,46 0,00	-1 666,98 0,00

		Total	lei	180 411,47
		Asigurarea sociala	24 %	2 182,92
		Total		182 594,39
		Cheltuieli de regie	7 %	12 781,61
		Total		195 376,00
		Beneficiu de deviz	3 %	5 861,28
		Total		201 237,28
		TVA	20 %	40 247,46
		TOTAL		241 484,74
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>241 484,74 9 095,48</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**portiuni de strada din s.  
Mihailovca, rl  
Singerei, imbracaminte de beton  
asfaltic cu agregate marunte BA  
16 SM EN 13108-1, executata la  
cald, in grosime de 4,0 cm, cu  
asternere mecanica-685 m.p**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 241 484,74 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

### Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	72,7500	116,43	8 470,29
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,3696	116,43	625,19
<b>Total manopera</b>						<b>9 095,48</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 1.1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 SM EN 13108-1	t	64,3900	2 180,00	140 370,20
2.	14111222016601 .1	Piatra sparta 16-32mm	m3	3,9690	420,00	1 666,98
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,0550	2 180,00	4 479,90
4.	14221022055070	Beton asfaltic	t	5,7500	2 180,00	12 535,00
5.	23203226000401	Bitum	t	0,2163	13 500,00	2 920,05
6.	23203226001101	Bitum	t	0,0300	13 500,00	405,00
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	7,5350	16,00	120,56
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2410	30,00	37,23
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>162 534,92</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	2,5000	52,30	130,75
2.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	6,2500	52,30	326,88
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,4550	1 200,00	546,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0630	600,00	37,80
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2211	700,00	154,77
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,6589	450,00	1 646,50
7.	29522400040040	Compactor	h-ut	0,7000	450,00	315,00
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,6305	450,00	1 633,72
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,6930	450,00	311,85
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	3,6305	853,33	3 098,01

		motor term. 92 cp				
11.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,4000	121,50	48,60
12.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,4000	300,00	120,00
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4550	450,00	204,75
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5161	400,00	206,44
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>8 781,07</b>

Total	lei	180 411,47
Asigurarea sociala	24 %	2 182,92
Total		182 594,39
Cheltuieli de regie	7 %	12 781,61
Total		195 376,00
Beneficiu de deviz	3 %	5 861,28
Total		201 237,28
TVA	20 %	40 247,46
<b>TOTAL</b>		<b>241 484,74</b>

**Total deviz: 241 484,74**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a unei portiuni de strada din s. Mihailovca, rl Singerei, imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica-685 m.p**

**Investitor Primaria Prepelita**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			42,33 4,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	116,43	4,06
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	30,00	0,96
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 200,00	21,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	400,00	7,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	450,00	8,19
		<i>Total</i>	lei			1 058,34
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			8,44 5,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	116,43	5,82
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	52,30	2,62
		<i>Total</i>	lei			421,83
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			364,66 89,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	116,43	89,65
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	2 180,00	250,70
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13 500,00	8,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	52,30	6,54
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	300,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			18 233,04
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0003tn x 685m2=0,21tn	t			14 085,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			2 957,85
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			226,75 5,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	116,43	5,82
	111100010001311 .l	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 SM EN 13108-1	t	0,0940	2 180,00	204,92
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 180,00	6,54
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	853,33	4,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			155 323,84
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			64,82 ----- 3,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	116,43	3,69
	14111222016601.1	Piatra sparta 16-32mm	m3	0,1260	420,00	52,92
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	700,00	2,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	400,00	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	450,00	4,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			4 083,55
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmat se adauga sau se scade la norma DI115 k=-5 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			26,46 ----- 0,00
	14111222016601.1	Piatra sparta 16-32mm	m3	0,0126	420,00	26,46
		<i>Total</i>	lei			-1 666,98

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.