

**Lucrari de captusire si izolare la
schimbarea elementelor
conductei principale de abur a
blocului energetic nr.2, nr.3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-01-2

Valoarea de deviz 77 216,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc energetic nr.2				
		1.1. Lucrari de constructie				
		1.1.1. Demontare				
1	RpIzF02A	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltime de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase	m2	10,0000	140,16 118,96	1 401,58 1 189,58
2	IzJ11A	Desfacerea protectiei izolatiei din folga la conducte Dn=325mm	m2	121,7500	10,20 10,20	1 241,41 1 241,41
3	IzJ11A	Desfacerea protectiei izolatiei din folga la conducte Dn=377mm	m2	13,7600	10,20 10,20	140,30 140,30
4	RpIzD47C	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma	m2	135,5100	74,32 73,92	10 071,63 10 017,43
5	RpIzF03D	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o incarcatura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m	t	2,6000	106,21 106,21	276,15 276,15

1	2	3	4	5	6	7
6	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт)	t	2,6000	115,56 115,56	300,45 300,45
		<i>Total</i>	lei			13 431,52
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 159,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,5 %			2 239,82
		<i>Profit</i>	3 %			564,93
		Total Demontare Inclusiv salariu				19 395,95 13 165,32
		1.1.2. Montare d=325 mm, L=47 m				
7	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip T=700°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv/ 1 strat (0,325+0,1)*3,14*47=62,72	m2	62,7200	50,53 50,13	3 169,39 3 144,30
8	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip T=700°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv/ 2 strat (0,325+0,2)*3,14*47=77,47	m2	77,4700	50,53 50,13	3 914,74 3 883,75
9	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip T=700°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv/ 3 strat (0,325+0,3)*3,14*47=92,23	m2	92,2300	50,53 50,13	4 660,59 4 623,70
10	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv/ 4 strat (0,325+0,4)*3,14*47=106,99	m2	106,9900	50,53 50,13	5 406,46 5 363,66
11	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta	m2	121,7500	50,53 50,13	6 152,30 6 103,60

1	2	3	4	5	6	7
		peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv/ 4 strat $(0,325+0,5)*3,14*47=121,75$				
12	IzI21B	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) pe portiuni drepte	m2	121,7500	30,59 <hr/> 30,59	3 724,23 <hr/> 3 724,23
		<i>Total</i>	lei			27 027,71
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			6 442,38
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,5 %			4 518,46
		<i>Profit</i>	3 %			1 139,65
		Total Montare d=325 mm, L=47 m Inclusiv salariu				39 128,20 26 843,24
		1.1.3. Montare d=377 mm, L=5m				
13	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip T=700°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv/ 1 strat $(0,377+0,1)*3,14*5=7,48$	m2	7,4800	50,53 <hr/> 50,13	377,98 <hr/> 374,99
14	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip T=700°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv/ 2 strat $(0,377+0,2)*3,14*5=9,05$	m2	9,0500	50,53 <hr/> 50,13	457,31 <hr/> 453,69
15	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip T=700°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv/ 3 strat $(0,377+0,3)*3,14*5=10,62$	m2	10,6200	50,53 <hr/> 50,13	536,65 <hr/> 532,40
16	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv/ 4 strat $(0,377+0,4)*3,14*5=12,19$	m2	12,1900	50,53 <hr/> 50,13	615,99 <hr/> 611,11

1	2	3	4	5	6	7
17	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv/ 5 strat (0,377+0,5)*3,14*5=13,76	m2	13,7600	50,53 50,13	695,32 689,82
18	IzI21B	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) pe portiuni drepte	m2	13,7600	30,59 30,59	420,91 420,91
19	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	2,6000	352,63 352,63	916,83 916,83
		<i>Total</i>	lei			4 020,99
		<i>Asigurarea sociala</i>		24 %		959,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>		13,5 %		672,42
		<i>Profit</i>		3 %		169,60
		Total Montare d=377 mm, L=5m Inclusiv salariu				5 822,95 3 999,75
		<i>Total</i>	lei			64 347,10
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				64 347,10 44 008,31
		<i>Total</i>	lei			64 347,10
		Total Bloc energetic nr.2 Inclusiv salariu				64 347,10 44 008,31

		Total	lei			64 347,10
		TVA		20 %		12 869,42
		Total deviz: Inclusiv salariu				77 216,52 44 008,31

Intocmit

Pasecinic Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de captusire si izolare la
schimbarea elementelor
conductei principale de abur a
blocului energetic nr.2, nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-01-2

Valoarea de deviz 77 216,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	14,0000	84,97	1 189,58
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	158,6550	84,97	13 480,91
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,1382	84,97	3 750,42
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	301,1347	84,97	25 587,40
Total manopera						44 008,31

Materiale:

1.	000000512-1	Folga alumizata	m2	181,4478	0,00	0,00
2.	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	6,8392	0,00	0,00
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,7102	0,00	0,00
4.	2010102901180	Bile, manele rasinoase D=12-18 cm	m3	0,0160	0,00	0,00
5.	2010102903496	Scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, geluite	m3	0,0820	0,00	0,00
6.	2010102904145	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=4-6m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0100	0,00	0,00
7.	2010102907826	Rigle rasin lunga cls B gr=58-96mm l=3,00-6,00m	m3	0,0015	0,00	0,00
8.	2320146200700	Petrol lampant	l	1,3551	0,00	0,00
9.	2682162611301-1	Saltele din vata minerala T=700°C, gr.50 mm	m2	272,1695	0,00	0,00
10.	2682162611301-2	Saltele din vata minerala T=400°C, gr.50 mm	m2	267,0526	0,00	0,00
11.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	17,3073	0,00	0,00
12.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	4,7671	0,00	0,00
13.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	21,7174	0,00	0,00
14.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,2000	0,00	0,00
Total materiale de construcții						0,00

Utilaje de construcții:

1.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	7,2977	40,00	291,91
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,9000	200,00	180,00

		Total utilaje de construcții			471,91
--	--	-------------------------------------	--	--	---------------

Total	lei	64 347,10
TVA	20 %	12 869,42

Total deviz: **77 216,52**

Intocmit

Pasecinic Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de captusire si izolare la
schimbarea elementelor conductei principale de
abur a blocului energetic nr.2, nr.3**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc energetic nr.2				
		1.1. Lucrari de constructie				
		1.1.1. Demontare				
1	RpIzF02A	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltime de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase	m2			140,16 118,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	84,97	118,96
	2010102904145	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=4-6m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0010	0,00	0,00
	2010102907826	Rigle rasin lunga cls B gr=58-96mm l=3,00-6,00m	m3	0,00015	0,00	0,00
	2010102901180	Bile, manele rasinoase D=12-18 cm	m3	0,0016	0,00	0,00
	2010102903496	Scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, geluite	m3	0,0082	0,00	0,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,2200	0,00	0,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0900	200,00	18,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0800	40,00	3,20
		Total	lei			1 401,58
2	IzJ11A	Desfacerea protectiei izolatiei din folga la conducte Dn=325mm	m2			10,20 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	84,97	10,20
		Total	lei			1 241,41
3	IzJ11A	Desfacerea protectiei izolatiei din folga la conducte Dn=377mm	m2			10,20 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	84,97	10,20
		Total	lei			140,30
4	RpIzD47C	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma	m2			74,32 73,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8700	84,97	73,92
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		Total	lei			10 071,63
5	RpIzF03D	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o incarcatura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m	t			106,21 106,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2500	84,97	106,21
		Total	lei			276,15
6	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт)	t			115,56 115,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	84,97	115,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			300,45
		1.1.2. Montare d=325 mm, L=47 m				
7	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip T=700°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv/ 1 strat $(0,325+0,1)*3,14*47=62,72$	m2			50,53 50,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	84,97	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2682162611301-1	Saltele din vata minerala T=700°C, gr.50 mm	m2	1,0180	0,00	0,00
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	0,00	0,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			3 169,39
8	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip T=700°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv/ 2 strat $(0,325+0,2)*3,14*47=77,47$	m2			50,53 50,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	84,97	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2682162611301-1	Saltele din vata minerala T=700°C, gr.50 mm	m2	1,0180	0,00	0,00
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	0,00	0,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			3 914,74
9	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip T=700°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv/ 3 strat $(0,325+0,3)*3,14*47=92,23$	m2			50,53 50,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	84,97	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2682162611301-1	Saltele din vata minerala T=700°C, gr.50 mm	m2	1,0180	0,00	0,00
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	0,00	0,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			4 660,59
10	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv/ 4 strat $(0,325+0,4)*3,14*47=106,99$	m2			50,53 50,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	84,97	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2682162611301-2	Saltele din vata minerala T=400°C, gr.50 mm	m2	1,0180	0,00	0,00
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	0,00	0,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			5 406,46
11	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv/ 4 strat $(0,325+0,5)*3,14*47=121,75$	m2			50,53 50,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	84,97	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2682162611301-2	Saltele din vata minerala T=400°C, gr.50 mm	m2	1,0180	0,00	0,00
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	0,00	0,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			6 152,30
12	IzI21B	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) pe portiuni drepte	m2			30,59 30,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	84,97	11,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69

1	2	3	4	5	6	7
	000000512-1	Folga alumizata	m2	1,3000	0,00	0,00
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,1240	0,00	0,00
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,0490	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 724,23
		1.1.3. Montare d=377 mm, L=5m				
13	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip T=700°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv/ 1 strat (0,377+0,1)*3,14*5=7,48	m2			50,53 50,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	84,97	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2682162611301-1	Saltele din vata minerala T=700°C, gr.50 mm	m2	1,0180	0,00	0,00
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	0,00	0,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			377,98
14	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip T=700°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv/ 2 strat (0,377+0,2)*3,14*5=9,05	m2			50,53 50,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	84,97	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2682162611301-1	Saltele din vata minerala T=700°C, gr.50 mm	m2	1,0180	0,00	0,00
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	0,00	0,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			457,31
15	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip T=700°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv/ 3 strat (0,377+0,3)*3,14*5=10,62	m2			50,53 50,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	84,97	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2682162611301-1	Saltele din vata minerala T=700°C, gr.50 mm	m2	1,0180	0,00	0,00
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	0,00	0,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			536,65
16	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv/ 4 strat (0,377+0,4)*3,14*5=12,19	m2			50,53 50,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	84,97	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2682162611301-2	Saltele din vata minerala T=400°C, gr.50 mm	m2	1,0180	0,00	0,00
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	0,00	0,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			615,99
17	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip T=400°C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv/ 5 strat (0,377+0,5)*3,14*5=13,76	m2			50,53 50,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	84,97	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2682162611301-2	Saltele din vata minerala T=400°C, gr.50 mm	m2	1,0180	0,00	0,00
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	0,00	0,00
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			695,32
18	Izi21B	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) pe portiuni drepte	m2			30,59 30,59

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	84,97	11,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	000000512-1	Folga alumizata	m2	1,3000	0,00	0,00
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,1240	0,00	0,00
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	0,0490	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			420,91
19	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			352,63
						352,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	84,97	352,63
		<i>Total</i>	lei			916,83

APROBAT:

Intocmit
Pasecinic Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.