

Lucrari de reparatie a invelitorii acoperisurilor la obiectele intreprinderii REPETAT

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lot 4. Lucrari de reparatie a acoperisului la Statia de Pompare nr. 8 str. Vadul lui Voda, 5/1

Valoarea de deviz 426 873,701 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	124,000	9,428	1 169,022
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	30,000	45,543	1 366,284
3	TsH82A	Maturarea aleelor, cu murdarie mica	100m2	8,000	9,078	72,621
4	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	874,000	9,577	8 370,728
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) Material marunt=1,050	m2	769,000	238,636	183 511,238
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata	m2	40,000	238,636	9 545,448

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale montate pe suport continuu (linocrom TPP sau echivalent) Material marunt=1,050				
7	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) Material marunt=1,050	m2	105,000	253,813	26 650,386
8	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m	30,000	28,627	858,795
9	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	124,000	402,129	49 863,995
10	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri)	t	5,000	29,178	145,890
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri)	t	5,000	141,900	709,500

	Total	lei	282 263,907
	Asigurarea sociala	24,00 %	13 530,500
	Cheltuieli de transport	4,00 %	8 655,370
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	4 327,685
	Cheltuieli de regie	9,50 %	26 815,071
	Beneficiu	6,00 %	20 135,551
	TOTAL	100,00 +	355 728,084
	TVA	20,00 %	71 145,617
	Total deviz: Inclusiv salariu		426 873,701

Verificat

Lucrari de reparatie a invelitorii acoperisurilor la obiectele intreprinderii REPETAT

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lot 4. Lucrari de reparatie a acoperisului la Statia de Pompare nr. 8 str. Vadul lui Voda, 5/1

Valoarea de deviz 426 873,701 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	43,400	64,84	2 814,056
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	463,660	64,84	30 063,714
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	99,660	64,84	6 461,954
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,370	64,84	218,511
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	259,390	64,84	16 818,848
					Total manopera	61 732,906

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,774	480,00	371,520
2.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	575,820	38,00	21 881,160
3.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	630,154	6,80	4 285,047
4.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,315	55,00	17,325
5.	2430226103000	Chit polimeric	kg	4,725	34,00	160,650
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	245,024	2,60	637,062
7.	2652102100713	Var pasta	m3	0,039	3 000,00	117,000
8.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,645	1 300,00	838,500
9.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2 218,335	67,00	148 628,445
10.	2682132601626	Carton bitumat	m2	42,557	15,00	638,355
11.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	161,200	178,00	28 693,600
12.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	12,896	26,00	335,296
13.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,869	240,00	928,560
14.	2874115840603	Piulita	buc	515,840	0,30	154,752

15.	2874115893300	Bolt	buc	515,840	1,80	928,512
16.	2874117308500	Cartus	buc	515,840	15,00	7 737,600
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,058	15,00	30,870
Total materiale de construcții						236 940,758

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	197,500	35,00	6 912,500
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,622	35,00	91,770
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,040	35,00	106,400
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	56,080	30,00	1 682,400
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,290	550,00	709,500
Total utilaje de construcții						10 405,314

Total	lei	282 263,907
Asigurarea sociala	24,00 %	13 530,500
Cheltuieli de transport	4,00 %	8 655,370
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	4 327,685
Cheltuieli de regie	9,50 %	26 815,071
Beneficiu	6,00 %	20 135,551
TOTAL	100,00 +	355 728,084
TVA	20,00 %	71 145,617

Total deviz:

**426 873,7
01**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a invelitorii
acoperisurilor la obiectele intreprinderii
REPETAT**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			9,428
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua	m2			45,543

1	2	3	4	5	6	7
		straturi				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	35,00	2,100
3	TsH82A	Maturarea aleelor, cu murdarie mica	100m2			9,078
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1400	64,84	9,078
4	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			9,577
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	6,80	4,903
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,105
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) Material marunt=1,050	m2			238,636
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	67,00	161,805
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	38,00	23,940
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	35,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	30,00	1,800
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (linocrom TPP sau echivalent) Material marunt=1,050	m2			238,636
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	67,00	161,805
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	38,00	23,940
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	35,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	30,00	1,800
7	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) Material marunt=1,050	m2			253,813
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	64,84	34,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,4000	67,00	168,840
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	38,00	23,940
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	35,00	11,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	30,00	1,800
8	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m			28,627
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	64,84	19,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	34,00	5,355
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	55,00	0,578
9	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m			402,129
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6000	64,84	38,904
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	64,84	22,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	1 300,00	6,762

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	178,00	231,400
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	26,00	2,704
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	15,00	5,148
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	240,00	7,488
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,60	5,138
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	480,00	2,996
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 000,00	0,944
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
	2874115893300	Bolt	buc	4,0000	1,80	7,488
	2874117308500	Cartus	buc	4,0000	15,00	62,400
	2874115840603	Piulita	buc	4,0000	0,30	1,248
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
10	Tr11AA02C2	Încarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri)	t			29,178
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,84	29,178
11	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri)	t			141,900
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,900

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.