

**Lucrari de reparatie a
incaperilor din cadrul I.P. L.T.
"Spiru Haret", din mun.
Chisinau, str. Maria Cebotari, 53**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatie**

Valoarea de deviz 1 821 107,807 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	45,000	104,314	4 694,130
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	68,000	18,607	1 265,262
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	25,000	53,075	1 326,880
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,000	21,602	540,050
5	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea,	m2	25,000	14,913	372,830
6	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)	buc	2,000	79,845	159,690
7	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	6,484	97,260
8	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de	m	15,000	25,376	380,640

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 50 cmp				
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,350	81,060	271,550
10	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	3,350	32,420	108,607
11	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,350	206,209	690,800
		Total Demolari Inclusiv salariu				9 907,699 8 816,489
		1.1.2. Pardoseli				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	25,000	6,995	174,880
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,000	100,878	2 521,950
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,000	570,691	14 267,275
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 964,105 5 884,230
		1.1.3. Pereti				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	70,000	6,995	489,664
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,000	152,473	10 368,164
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare,	m	10,000	51,416	514,159

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
18	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	70,000	427,098	29 896,890
		Total Pereti Inclusiv salariu				41 268,877 18 044,972
		1.1.4. Tavane				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,000	4,895	122,380
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,000	44,184	1 104,595
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,000	4,895	122,380
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog)	m2	25,000	55,392	1 384,800
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 734,155 1 880,360
		Total Vestiar exterior Baieti/Fete Inclusiv salariu				70 874,836 34 626,051
		1.2. Reparatii exterioare				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi- 2buc.)	m2	6,700	27,233	182,460
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exterioare profil	m2	6,700	3 287,010	22 022,966

1	2	3	4	5	6	7
		PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm, cu 2 deschideri, 2300x1450mm- 2 buc)				
25	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m	37,000	9,428	348,821
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm Material marunt=1,030	m	27,000	347,234	9 375,325
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm Material marunt=1,020	m	10,000	337,432	3 374,315
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - Glaf la parapet	m	15,000	9,428	141,414
29	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Glaf pentru parapet 1200mm) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	15,000	758,582	11 378,736
		Total Reparatii exterioare Inclusiv salariu				46 824,037 2 974,275
		1.3. Sala pentru sport in subsol				
		1.3.1. Demolari				
30	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc	2,000	7,781	15,562
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2	20,500	33,276	682,167
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	43,000	53,075	2 282,234
33	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	43,000	21,602	928,886
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	90,000	18,607	1 674,612
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi- 1buc,)	m2	2,310	27,227	62,894

1	2	3	4	5	6	7
36	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	22,500	16,210	364,725
37	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	6,000	5,187	31,123
38	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,000	6,484	162,100
39	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000	25,402	635,040
40	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	4,000	14,265	57,059
41	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	6,484	6,484
42	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,890	23,342
43	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,000	81,050	405,250
44	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,000	32,420	162,100
45	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,000	206,250	1 031,250
		Total Demolari Inclusiv salariu				8 524,828 6 975,163
		1.3.2. Pardoseli				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	43,000	6,995	300,794

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu betonocontact				
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,000	100,878	4 337,754
48	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum sportiv 10 mm grosime, inclusiv plinta 15cm, inclusiv marcajele de delimitare, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	48,560	1 117,159	54 249,220
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				58 887,768 12 079,433
		1.3.3. Pereti				
49	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Astuparea usii cu blocuri BCA 200mm)	m3	0,460	2 447,472	1 125,837
50	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	3,500	529,817	1 854,359
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	90,000	6,995	629,568
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	90,000	100,679	9 061,092
53	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	90,000	19,895	1 790,514

1	2	3	4	5	6	7
54	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,500	147,656	959,764
55	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	30,000	16,384	491,520
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,500	33,773	3 259,047
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	96,500	44,184	4 263,767
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,500	4,895	472,387
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	96,500	63,392	6 117,328
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact (Perete din coridor)	m2	2,310	6,981	16,126
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (Perete din coridor)	m2	2,310	100,667	232,541
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Perete din coridor)	m2	2,310	33,769	78,007
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, (Perete din coridor)	m2	2,310	44,195	102,090
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Perete din coridor)	m2	2,310	24,678	57,006

1	2	3	4	5	6	7
65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Perete din coridor)	m2	2,310	120,770	278,978
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,000	4,895	63,638
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Perete din coridor)	m2	13,000	63,392	824,096
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	2,000	125,970	251,940
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 929,605 19 894,339
		1.3.4. Tavane				
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,500	303,797	6 835,440
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	20,500	6,995	143,402
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,500	120,979	2 480,069
72	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si mecanisme)	m2	20,500	24,594	504,172
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,500	33,772	692,334

1	2	3	4	5	6	7
		(Perete din coridor)				
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	20,500	44,184	905,782
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,500	4,895	100,352
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	20,500	55,392	1 135,536
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 797,087 7 463,085
		1.3.5. Retele de canalizare				
77	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 4.9mm- verde)	m	6,000	217,349	1 304,093
78	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110- verde)	buc	1,000	94,155	94,155
79	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot din polipropilena PP D110- verde)	buc	3,000	135,155	405,466
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu din polipropilena PP D110- verde)	buc	1,000	215,155	215,155
81	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D110 mm x 13mm Materiale marunte=1,050	m	6,000	102,284	613,706

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele de canalizare Inclusiv salariu				2 632,575 413,679
		1.3.6. Incalzire				
82	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc	2,000	57,796	115,592
		Total Incalzire Inclusiv salariu				115,592 84,292
		Total Sala pentru sport in subsol Inclusiv salariu				114 887,455 46 909,991
		1.4. Reparatia si mentenanta blocurilor sanitare				
		1.4.1. Demolare				
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	13,500	104,313	1 408,229
84	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	6,000	58,356	350,136
85	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,000	21,502	129,010
		Total Demolare Inclusiv salariu				1 887,375 1 844,050
		1.4.2. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	13,500	6,995	94,435
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment	m2	13,500	100,680	1 359,179
88	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	13,500	427,105	5 765,918
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 219,532 3 019,923
		1.4.3. Lucrari tehnico-sanitare				
89	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m	15,000	75,891	1 138,371

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)				
90	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc	15,000	32,821	492,309
91	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	1,500	5,187	7,781
92	SF01A	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	15,000	9,726	145,890
93	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc	6,000	88,288	529,728
94	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc	2,000	121,288	242,576
95	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,000	112,447	224,893
96	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	18,000	96,830	1 742,940

1	2	3	4	5	6	7
97	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50	buc	3,000	52,875	158,624
98	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	129,875	1 558,498
99	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	15,000	46,922	703,833
100	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	64,000	102,714	6 573,709
101	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din oțel pentru instalații zincate, la coloane pentru hidranți interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010	buc	64,000	90,737	5 807,163
102	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Demontarea și montarea Sifon PVC pentru lavuar) Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc	15,000	156,154	2 342,316
103	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Demontarea și montarea Sifon PVC pentru pisuar) Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc	9,000	208,654	1 877,890
104	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apă pentru WC din fonta, portelan,	buc	25,000	507,806	12 695,150

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime (Rezervor de apa pentru WC turcesc in pardosea) Material marunt (codez, dicloretan)=1,010				
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu				36 241,671 7 826,188
		Total Reparatia si mentenanta blocurilor sanitare Inklusiv salariu				45 348,578 12 690,161
		1.5. Reparatie incapere izolator				
		1.5.1. Demolare				
105	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,000	7,781	7,781
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,000	18,607	781,486
107	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	15,000	38,489	577,329
108	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,750	10,375	7,781
109	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	2,000	14,265	28,530
110	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	6,484	6,484
111	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,890	15,562
112	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,000	81,050	81,050
113	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau	t	1,000	32,420	32,420

1	2	3	4	5	6	7
		teren, in auto, categoria 1				
114	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,000	206,250	206,250
		Total Demolare Inclusiv salariu				1 744,673 1 440,098
		1.5.2. Pardoseli				
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	15,000	96,990	1 454,847
116	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 15,9m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	15,000	655,000	9 825,006
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 279,853 1 735,118
		1.5.3. Pereti				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	42,000	6,995	293,798
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	42,000	100,679	4 228,510
119	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	42,000	19,895	835,573
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	42,000	33,773	1 418,451

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	42,000	44,184	1 855,727
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,000	4,895	205,598
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,000	63,392	2 662,464
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 500,121 7 679,649
		1.5.4. Tavane				
124	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,000	303,798	4 556,970
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 556,970 2 139,720
		1.5.5. Lucrari tehnico-sanitare				
125	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (K=27,1, pentru lungimea totala a forajului 3m)	buc	1,000	63,830	63,830
126	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	16,000	75,892	1 214,272
127	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	10,000	32,821	328,206
128	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau	buc	2,000	115,792	231,584

1	2	3	4	5	6	7
		dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006				
129	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	2,000	102,714	205,428
130	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	2 055,178	2 055,178
131	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc	1,000	915,986	915,986
132	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	10,000	96,830	968,300
133	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	129,875	779,249
134	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	5,000	46,922	234,611
		Total Lucrari tehnico-sanitare				6 996,644

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 202,133
		1.5.6. Incalzire				
135	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m	4,000	50,141	200,564
136	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc	4,000	22,868	91,472
137	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc	6,000	14,217	85,302
138	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	1,000	38,659	38,659
139	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	4,000	12,617	50,468
140	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	4,000	22,868	91,472
141	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	5,000	8,036	40,178

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
142	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-15 sectii)	buc	1,000	2 782,250	2 782,250
143	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	1,000	128,171	128,171
144	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	1,000	118,171	118,171
145	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	2,000	88,288	176,576
146	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc	2,000	131,288	262,576
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 065,859 593,934
		Total Reparatie incapere izolator Inclusiv salariu				40 144,120 14 790,652
		1.6. Reparatie bir. 003				
		1.6.1. Demolari				
147	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	93,000	38,489	3 579,439
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	93,000	21,602	2 008,986
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	123,000	18,607	2 288,636
150	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	93,000	16,210	1 507,530
151	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,000	6,484	324,200
152	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,000	25,392	1 269,600

1	2	3	4	5	6	7
153	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	40,000	58,356	2 334,240
154	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	40,000	21,502	860,064
155	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	35,000	51,872	1 815,520
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	10,000	14,265	142,648
157	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	6,484	6,484
158	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,000	3,890	58,356
159	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	5,000	7,781	38,904
160	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m	30,000	35,460	1 063,807
161	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7,500	81,050	607,875
162	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	7,500	32,420	243,150
163	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	7,500	206,213	1 546,600

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 km				
		Total Demolari Inclusiv salariu				19 696,039 16 787,399
		1.6.2. Pardoseli				
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	93,000	100,878	9 381,654
165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	93,000	96,990	9 020,052
166	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	93,000	654,986	60 913,680
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				79 315,386 14 978,818
		1.6.3. Pereti				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	123,000	6,995	860,410
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	123,000	100,679	12 383,492
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	123,000	19,895	2 447,036
170	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	16,000	147,661	2 362,577

1	2	3	4	5	6	7
		si usi plane				
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	139,000	33,773	4 694,382
172	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	70,000	16,384	1 146,880
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	139,000	44,184	6 141,568
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,000	4,895	680,433
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	139,000	63,392	8 811,488
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 528,266 25 865,714
		1.6.4. Tavane				
176	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	93,000	303,798	28 253,214
		Total Tavane Inclusiv salariu				28 253,214 13 266,264
		1.6.5. Timplarie				
177	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele din stofa in rulouri zi-noapte)	m2	15,000	639,822	9 597,330
178	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	20,000	299,822	5 996,440
179	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	3,000	125,970	377,910

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				15 971,680 1 912,780
		1.6.6. Incalzire				
180	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	20,000	40,201	804,016
181	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	20,000	40,012	800,244
182	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	20,000	51,133	1 022,656
183	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m	40,000	68,833	2 753,320
184	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc	40,000	23,668	946,720
185	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc	36,000	22,029	793,058
186	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	5,000	38,659	193,295
187	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0	buc	20,000	12,617	252,340

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)				
188	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă D20	buc	10,000	22,868	228,680
189	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă D20	buc	8,000	22,868	182,944
190	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) avînd diametrul de 3/8" ... 1"	m	5,000	8,036	40,178
191	IE03B	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) avînd diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	40,000	9,882	395,296
192	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avînd 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 secții)	buc	5,000	1 982,250	9 911,250
193	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire centrală, avînd diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	5,000	128,171	640,856
194	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalații de încălzire centrală, avînd diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	5,000	118,171	590,856
195	ID04B	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, avînd diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc	10,000	124,960	1 249,600

1	2	3	4	5	6	7
196	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	20,000	215,690	4 313,800
197	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	10,000	88,288	882,880
		Total Incalzire Inclusiv salariu				26 001,989 6 611,086
		Total Reparatie bir. 003 Inclusiv salariu				208 766,574 79 422,061
		1.7. Reparatie anticamera				
		1.7.1. Demolari				
198	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	20,000	38,489	769,772
199	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,000	21,602	432,040
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,600	18,607	941,504
201	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	20,000	16,210	324,200
202	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	10,000	6,484	64,840
203	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,000	25,392	253,920
204	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	6,000	58,356	350,136
205	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,000	21,502	129,010
206	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	4,000	51,872	207,488
207	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui	buc	2,000	14,265	28,530

1	2	3	4	5	6	7
		montare)				
208	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	6,484	6,484
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,890	23,342
210	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,000	7,781	7,781
211	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m	8,000	35,461	283,691
212	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,000	81,050	162,100
213	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,000	32,420	64,840
214	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,000	206,250	412,500
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 462,178 3 741,398
		1.7.2. Pardoseli				
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	100,878	2 017,560
216	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	20,000	96,989	1 939,789

1	2	3	4	5	6	7
217	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 17,78 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	20,000	647,772	12 955,432
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 912,781 3 221,251
		1.7.3. Pereti				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	50,600	6,995	353,957
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	50,600	100,679	5 094,351
220	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj) Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2	50,600	80,557	4 076,164
221	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,000	147,660	738,301
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,600	33,773	1 877,756
223	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	20,000	16,384	327,680
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	55,600	44,184	2 456,636
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,600	4,895	272,173

1	2	3	4	5	6	7
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55,600	63,392	3 524,592
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 721,610 10 294,776
		1.7.4. Tavane				
227	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,000	303,798	6 075,960
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 075,960 2 852,960
		1.7.5. Timplarie				
228	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	4,000	299,822	1 199,288
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	1,000	125,970	125,970
230	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	4,000	299,822	1 199,288
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 524,546 447,396
		1.7.6. Incalzire				
231	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	40,201	160,803
232	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	40,012	160,049
233	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava	buc	4,000	51,133	204,531

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 40mm				
234	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m	8,000	68,833	550,664
235	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc	8,000	23,668	189,344
236	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc	6,000	22,029	132,176
237	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	1,000	38,659	38,659
238	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	4,000	12,617	50,468
239	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	2,000	22,868	45,736
240	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de	m	1,000	8,036	8,036

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" ... 1"				
241	IE03B	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	8,000	9,882	79,059
242	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator având 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 secții)	buc	1,000	1 982,250	1 982,250
243	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	1,000	128,171	128,171
244	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	1,000	118,171	118,171
245	ID04B	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc	2,000	124,960	249,920
246	IC53C	Racord olandez U2, negru, având diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	4,000	215,690	862,760
247	IC53B	Racord olandez U2, negru, având diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	2,000	88,288	176,576
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 137,373 1 285,128
		Total Reparatie anticamera Inclusiv salariu				53 834,448 21 842,909
		1.8. Reparatie birou director 1.8.1. Demolari				
248	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	3,000	7,781	23,342
249	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de	buc	6,000	14,265	85,589

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)				
250	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,890	38,904
251	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	3,000	7,781	23,342
252	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m	24,000	35,460	851,039
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 022,216 887,011
		1.8.2. Incalzire				
253	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	12,000	40,201	482,409
254	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	12,000	40,012	480,146
255	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	12,000	51,133	613,594
256	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m	24,000	68,833	1 651,992
257	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe	buc	24,000	23,668	568,032

1	2	3	4	5	6	7
		zid de caramida D32				
258	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc	18,000	22,029	396,529
259	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	3,000	38,659	115,977
260	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	12,000	12,617	151,404
261	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	6,000	22,868	137,208
262	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	3,000	8,036	24,107
263	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	24,000	9,882	237,178
264	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc	3,000	1 982,250	5 946,750
265	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	3,000	128,171	384,514

1	2	3	4	5	6	7
		(tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")				
266	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	3,000	118,171	354,514
267	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc	6,000	124,960	749,760
268	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	12,000	215,690	2 588,280
269	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	6,000	88,288	529,728
		Total Incalzire Inclusiv salariu				15 412,122 3 855,387
		Total Reparatie birou director Inclusiv salariu				16 434,338 4 742,398
		1.9. Reparatie Bloc sanitar				
		1.9.1. Demolari				
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	22,500	104,314	2 347,055
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	22,500	18,607	418,653
272	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	5,000	53,075	265,376
273	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,000	21,602	108,010
274	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	5,000	16,210	81,050
275	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,000	6,484	32,420
276	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,000	25,440	127,200

1	2	3	4	5	6	7
277	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	5,000	58,356	291,780
278	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,000	21,550	107,748
279	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	1,000	14,265	14,265
280	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,000	7,781	7,781
281	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m	8,000	35,461	283,691
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	71,324	71,324
283	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	61,598	61,598
284	RpSE06A	Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l	buc	1,000	158,858	158,858
285	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	3,000	5,187	15,562
286	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,000	81,050	81,050
287	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,000	32,420	32,420
288	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu	t	1,000	141,900	141,900

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km				
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 647,741 4 340,066
		1.9.2. Pardoseli				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	5,000	6,995	34,976
290	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,000	100,878	504,390
291	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa)	m2	6,800	66,005	448,837
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,000	570,691	2 853,455
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 841,658 1 194,482
		1.9.3. Pereti				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	26,000	6,995	181,875
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment	m2	26,000	100,679	2 617,649
295	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	26,000	427,096	11 104,493

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 904,017 5 816,148
		1.9.4. Tavane				
296	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,000	303,798	1 518,990
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 518,990 713,240
		1.9.5. Lucrari tehnico-sanitare				
297	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	1,000	2 874,973	2 874,973
298	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	2 055,178	2 055,178
299	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc	1,000	950,986	950,986
300	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50) Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc	1,000	250,133	250,133
301	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000	483,170	483,170
302	SE59A	Distribuitor automat de sapun	buc	1,000	176,918	176,918

1	2	3	4	5	6	7
		lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020				
303	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	8,000	75,892	607,136
304	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	7,000	32,793	229,552
305	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	0,800	5,188	4,150
306	SF01A	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	8,000	9,726	77,808
307	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc	4,000	88,288	353,152
308	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc	2,000	121,288	242,576
309	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	3,000	102,714	308,143

1	2	3	4	5	6	7
310	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	1,000	112,446	112,446
311	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)	m	4,000	95,809	383,235
312	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	3,000	96,830	290,490
313	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110)	buc	2,000	438,424	876,848
314	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)	buc	1,000	94,155	94,155
315	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	275,155	1 100,621
316	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	129,875	649,374
317	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevilor pentru	buc	3,000	63,822	191,465

1	2	3	4	5	6	7
		conducte D110)				
318	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	4,000	46,946	187,785
		Total Lucrări tehnico-sanitare Inclusiv salariu				12 500,294 1 739,916
		Total Reparație Bloc sanitar Inclusiv salariu				36 412,700 13 803,852
		1.10. Reparație bir. 302				
		1.10.1. Demolari				
319	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	87,000	38,489	3 348,509
320	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	68,000	21,602	1 468,936
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți	m2	108,200	18,607	2 013,256
322	RpCO56C	Demontări: captuseli din Gips Carton la pereți	m2	15,000	16,210	243,150
323	RpCO56C	Demontări: tavanelor armstrong	m2	87,000	16,210	1 410,270
324	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adâncimea de pînă la 5 cm în pereți din zidărie de cărămidă de 5x50 cmp	m	50,000	6,484	324,200
325	RpEJ09D	Matarea santurilor în pereți de pînă la 50 cmp	m	50,000	25,392	1 269,600
326	RpCU06A	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adâncime, în pereți din zidărie de cărămidă de 5 x 50 cm2	m	40,000	58,356	2 334,240
327	RpCU07D	Matarea santurilor în pereți de pînă la 50 cm2, după instalatii sau consolidari	m	40,000	21,502	860,064
328	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	20,000	51,872	1 037,440

1	2	3	4	5	6	7
329	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	10,000	14,265	142,648
330	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	6,484	6,484
331	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,000	3,890	58,356
332	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	5,000	7,781	38,904
333	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m	30,000	35,460	1 063,807
334	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7,500	81,050	607,875
335	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	7,500	32,420	243,150
336	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	7,500	206,213	1 546,600
		Total Demolari Inclusiv salariu				18 017,489 15 199,729
		1.10.2. Pardoseli				
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,000	100,878	6 859,704

1	2	3	4	5	6	7
338	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	68,000	96,990	6 595,311
339	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	93,000	652,865	60 716,406
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				74 171,421 13 464,804
		1.10.3. Pereti				
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	108,000	6,995	755,482
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	108,000	100,679	10 873,310
342	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	108,000	19,895	2 148,617
343	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,000	147,661	2 362,577
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124,000	33,772	4 187,787
345	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	70,000	16,384	1 146,880
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	124,000	44,184	5 478,812

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor,				
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	124,000	4,895	607,005
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	124,000	63,392	7 860,608
		Total Pereti Inclusiv salariu				35 421,078 23 122,982
		1.10.4. Tavane				
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	87,000	303,798	26 430,426
		Total Tavane Inclusiv salariu				26 430,426 12 410,376
		1.10.5. Timplarie				
350	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	20,000	299,822	5 996,440
351	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	3,000	125,970	377,910
352	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, 400mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	8,000	223,970	1 791,764
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 166,114 1 321,440
		1.10.6. Incalzire				
353	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	20,000	40,201	804,016
354	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	20,000	40,012	800,244
355	IC43A	Confectionarea si montarea tevii	buc	20,000	51,133	1 022,656

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm				
356	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m	40,000	68,833	2 753,320
357	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc	40,000	23,668	946,720
358	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc	36,000	22,029	793,058
359	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	5,000	38,659	193,295
360	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	20,000	12,617	252,340
361	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	10,000	22,868	228,680
362	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,	m	5,000	8,036	40,178

1	2	3	4	5	6	7
		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
363	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	40,000	9,882	395,296
364	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc	5,000	1 982,250	9 911,250
365	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	5,000	128,171	640,856
366	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	5,000	118,171	590,856
367	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc	10,000	124,960	1 249,600
368	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	20,000	215,690	4 313,800
369	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	10,000	88,288	882,880
		Total Incalzire Inclusiv salariu				25 819,045 6 507,342
		Total Reparatie bir. 302 Inclusiv salariu				188 025,573 72 026,673
		1.11. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3				
		1.11.1. Demolari				
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	88,800	18,607	1 652,284

1	2	3	4	5	6	7
371	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	16,500	15,765	260,120
372	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,000	81,050	324,200
373	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	4,000	32,420	129,680
374	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,000	206,250	825,000
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 191,284 2 243,854
		1.11.2. Pardoseli				
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	16,500	6,995	115,421
376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,500	100,878	1 664,487
377	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6 pentru material si utilaj)	m2	16,600	16,905	280,630
378	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,000	570,691	14 267,275
379	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	29,500	114,936	3 390,611

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 718,424 6 376,171
		1.11.3. Pereti				
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	88,800	6,995	621,174
381	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	88,800	152,473	13 539,587
382	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	4,700	51,598	242,510
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	88,800	100,679	8 940,279
384	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	147,653	295,306
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,800	33,772	3 066,539
386	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	10,000	16,384	163,840
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	90,800	44,184	4 011,908
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,800	4,895	444,484
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	90,800	63,392	5 756,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 081,627 25 274,502
		1.11.4. Tavane				
390	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	16,500	283,596	4 679,339
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,500	44,185	729,051
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,500	4,895	80,771
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	16,500	55,392	913,968
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 403,129 3 252,375
		Total Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3 Inclusiv salariu				66 394,464 37 146,902
		1.12. Timplarie scari				
394	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich, 24mm)	m2	7,700	1 384,108	10 657,635
395	IzJ13A Aplicativ	Revizuirea si schimbarea garniturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC (100 buc), modelul si tipul se va concretiza la fata locului	m	1 100,000	25,599	28 159,340
		Total Timplarie scari Inclusiv salariu				38 816,975 11 811,255
		1.13. Reparatie bir. 303				

1	2	3	4	5	6	7
		1.13.1. Demolari				
396	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	58,200	18,607	1 082,916
397	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	7,000	53,075	371,526
398	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	9,000	38,489	346,397
399	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,000	21,602	345,632
400	RpCO56C	Demontari: tavanelor gips -carton	m2	16,000	16,210	259,360
401	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	6,484	97,260
402	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	25,376	380,640
403	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	8,000	58,356	466,848
404	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,000	21,502	172,013
405	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,000	7,781	7,781
406	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	4,000	51,872	207,488
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	4,000	14,265	57,059
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,890	38,904
409	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la	m	8,000	35,461	283,691

1	2	3	4	5	6	7
		constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050				
410	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,500	81,050	202,625
411	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,500	32,420	81,050
412	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,500	206,360	515,900
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 917,090 4 072,535
		1.13.2. Pardoseli				
413	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,000	100,878	1 614,048
414	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	16,000	96,989	1 551,825
415	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 20,6 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	16,000	664,528	10 632,440
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 798,313 2 577,001
		1.13.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	58,200	6,995	407,121
417	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	58,200	100,679	5 859,504
418	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj) Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2	58,200	80,557	4 688,394
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,250	147,653	775,180
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,450	33,773	2 142,877
421	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	26,000	16,384	425,984
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	63,450	44,184	2 803,488
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,450	4,895	310,580
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	63,450	63,393	4 022,259
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 435,387 11 768,980
		1.13.4. Tavane				
425	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,000	303,798	4 860,768

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 860,768 2 282,368
		Total Reparatie bir. 303 Inclusiv salariu				45 011,558 20 700,884
		1.14. Reparatie bir. 14				
		1.14.1. Demolari				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	31,500	18,607	586,114
427	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	8,500	16,210	137,785
428	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,000	6,484	32,420
429	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,000	25,440	127,200
430	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	8,000	58,356	466,848
431	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,000	21,502	172,013
432	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	4,000	51,872	207,488
433	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	2,000	14,265	28,530
434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,890	19,452
435	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,000	7,781	7,781
436	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la	m	8,000	35,461	283,691

1	2	3	4	5	6	7
		constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050				
437	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,500	81,050	40,525
438	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	0,500	32,420	16,210
439	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,500	206,800	103,400
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 229,457 1 968,867
		1.14.2. Pereti				
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	31,500	6,995	220,349
441	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	31,500	100,679	3 171,397
442	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,750	147,649	553,684
443	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,250	33,772	1 190,474
444	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	10,000	16,384	163,840
445	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	35,250	44,185	1 557,507
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,250	4,894	172,517

1	2	3	4	5	6	7
447	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	35,250	63,393	2 234,611
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 264,379 6 019,097
		1.14.3. Tavane				
448	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,500	303,800	2 582,298
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 582,298 1 212,508
		Total Reparatie bir. 14 Inclusiv salariu				14 076,134 9 200,472
		1.15. Reparatie camera tehnica subsol				
		1.15.1. Demolari				
449	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,000	18,607	558,204
450	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,000	21,602	108,010
451	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)	buc	1,000	75,465	75,465
452	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	10,000	6,484	64,840
453	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,000	25,392	253,920
454	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,500	81,050	121,575

1	2	3	4	5	6	7
455	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,500	32,420	48,630
456	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,500	206,067	309,100
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 539,744 1 084,449
		1.15.2. Pardoseli				
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	5,000	6,995	34,976
458	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,000	100,878	504,390
459	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,000	570,691	2 853,455
460	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	8,500	114,942	977,010
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 369,831 1 397,302
		1.15.3. Pereti				
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	30,000	6,995	209,856
462	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,000	152,473	4 574,190
463	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	5,000	51,414	257,072

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	30,000	100,679	3 020,364
465	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,000	147,673	147,673
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,000	33,772	1 046,943
467	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	5,000	16,384	81,920
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	31,000	44,184	1 369,703
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,000	4,895	151,751
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	31,000	63,392	1 965,152
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 824,624 8 754,437
		1.15.4. Tavane				
471	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	7,000	283,600	1 985,203
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,000	44,184	309,285
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,000	4,895	34,266

1	2	3	4	5	6	7
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	7,000	55,392	387,744
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 716,498 1 379,795
		Total Reparatie camera tehnica subsol Inclusiv salariu				21 450,697 12 615,983
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 007 302,48 7 395 304,519
		2. Montare utilaj				
		2.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
475	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010	buc	2,000	757,152	1 514,304
		Total Vestiar exterior Baieti/Fete Inclusiv salariu				1 514,304 1 497,804
		2.2. Sala pentru sport in subsol				
476	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	1,000	251,571	251,571
477	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc	1,000	34,589	34,589
478	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	2,000	22,157	44,314

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)				
479	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)	buc	2,000	22,157	44,314
480	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc	1,000	22,157	22,157
481	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,000	22,157	22,157
482	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	25,000	24,641	616,033
483	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi,	m	40,000	37,104	1 484,172

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100				
484	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,070	m	15,000	55,041	825,613
485	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	65,000	85,592	5 563,458
486	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	15,000	88,597	1 328,955
487	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,000	89,605	179,209
488	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	6,000	69,478	416,867

1	2	3	4	5	6	7
489	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	8,000	401,395	3 211,162
490	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	103,744	103,744
491		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	24,000	24,000
		Total Sala pentru sport in subsol Inclusiv salariu				14 172,315 3 784,712
		2.3. Reparatie incapere izolator				
492	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	1,000	251,571	251,571
493	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	34,589	34,589
494	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,000	22,157	22,157
495	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	1,000	22,157	22,157

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)				
496	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc	1,000	22,157	22,157
497	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,000	22,157	22,157
498	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	10,000	24,641	246,413
499	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	20,000	37,104	742,086
500	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,070	m	10,000	55,040	550,396

1	2	3	4	5	6	7
501	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	30,000	85,589	2 567,684
502	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	10,000	88,602	886,024
503	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,000	89,605	89,605
504	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	6,000	69,478	416,867
505	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	3,000	401,395	1 204,186
506	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	103,744	103,744
507		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	24,000	24,000
		Total Reparatie incapere izolator				7 205,793

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 141,666
		2.4. Reparatie bir. 003				
		2.4.1. Retele electrice interne				
508	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 16 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	1,000	251,571	251,571
509	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc	1,000	34,589	34,589
510	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	3,000	22,157	66,470
511	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	4,000	22,157	88,627
512	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	2,000	22,157	44,314

1	2	3	4	5	6	7
513	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc	1,000	22,157	22,157
514	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	70,000	24,641	1 724,891
515	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	120,000	37,104	4 452,516
516	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,070	m	20,000	55,040	1 100,791
517	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	190,000	85,589	16 261,978
518	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata	m	20,000	88,603	1 772,059

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050				
519	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,000	89,605	179,209
520	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	7,000	95,998	671,986
521	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB)	buc	1,000	1 913,638	1 913,638
522	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	12,000	401,395	4 816,742
523	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	103,744	103,744
524		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	24,000	24,000
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				33 529,282 8 791,655
		2.4.2. Retele de tensiuni slabe				

1	2	3	4	5	6	7
525	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,300	490,292	637,379
526		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	100,000	9,200	920,000
527	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m	1,000	1 667,646	1 667,646
528		Tub PVC cu dublu perete D16	m	100,000	6,500	650,000
529	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc	6,000	64,840	389,040
530		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	6,000	145,000	870,000
531		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	6,000	6,000	36,000
532	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,000	490,292	490,292
533		Cablu acustic 2x12mm ²	m	100,000	28,500	2 850,000
534	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m	1,000	1 667,646	1 667,646
535		Tub PVC cu dublu perete D16	m	100,000	6,500	650,000
536	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)	100 m	0,060	3 498,033	209,882
537		Tub PVC cu dublu perete D50	m	6,000	18,000	108,000
538	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	6,000	64,840	389,040
		Total Rețele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				11 534,925 3 460,252

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie bir. 003 Inclusiv salariu				45 064,207 12 251,907
		2.5. Reparatie anticamera				
		2.5.1. Retele electrice intere				
539	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	1,000	251,571	251,571
540	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	34,589	34,589
541	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreuptor automat 1P C10)	buc	1,000	22,157	22,157
542	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreuptor automat 1P C16)	buc	1,000	22,157	22,157
543	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	22,157	22,157

1	2	3	4	5	6	7
		(Intrerupator automat 1P C20)				
544	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,000	22,157	22,157
545	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	10,000	24,641	246,413
546	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	20,000	37,104	742,086
547	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,070	m	10,000	55,040	550,396
548	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	30,000	85,589	2 567,684
549	RpEA02C	Montarea tubului izolant din	m	10,000	71,096	710,956

1	2	3	4	5	6	7
		policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,500				
550	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,000	89,605	89,605
551	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	10,000	69,478	694,779
552	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	4,000	401,395	1 605,581
553	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	103,744	103,744
554		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	24,000	24,000
		Total Retele electrice intere Inclusiv salariu				7 710,032 2 065,155
		Total Reparatie anticamera Inclusiv salariu				7 710,032 2 065,155
		2.6. Reparatie birou director 2.6.1. Retele electrice intere				
555	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng	m	10,000	24,641	246,413

1	2	3	4	5	6	7
		LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100				
556	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	20,000	37,104	742,086
557	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	30,000	85,589	2 567,684
558	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,000	89,605	89,605
559	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	10,000	69,478	694,779
560	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	6,000	401,395	2 408,371
		Total Rețele electrice intere Inclusiv salariu				6 748,938 1 438,151
		Total Reparatie birou director Inclusiv salariu				6 748,938 1 438,151
		2.7. Reparatie Bloc sanitar				

1	2	3	4	5	6	7
		2.7.1. Lucrari tehnico-sanitare				
561	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,000	374,180	374,180
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu				374,180 186,090
		2.7.2. Retele electrice interne				
562	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	5,000	24,641	123,207
563	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	5,000	37,104	185,522
564	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	10,000	85,589	855,891
565	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Intreruptor cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,000	89,605	89,605
566	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de	buc	2,000	174,538	349,076

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, montare incorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V)				
		Total Rețele electrice interne Inclusiv salariu				1 603,301 429,241
		Total Reparatie Bloc sanitar Inclusiv salariu				1 977,481 615,331
		2.8. Reparatie bir. 302				
		2.8.1. Rețele electrice interne				
567	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 16 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	1,000	251,571	251,571
568	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc	1,000	34,589	34,589
569	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	3,000	22,157	66,470
570	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	4,000	22,157	88,627
571	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	2,000	22,157	44,314

1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)				
572	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc	1,000	22,157	22,157
573	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	70,000	24,641	1 724,891
574	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	120,000	37,104	4 452,516
575	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,070	m	20,000	55,040	1 100,791
576	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in	m	190,000	69,379	13 182,078

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,500				
577	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	20,000	71,096	1 421,923
578	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,000	89,605	179,209
579	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	7,000	95,998	671,986
580	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	12,000	401,395	4 816,742
581	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	103,744	103,744
582		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	24,000	24,000
		Total Rețele electrice interne Inclusiv salariu				28 185,608 5 341,519
		2.8.2. Rețele de tensiuni slabe				
583	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	0,400	490,292	196,117

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²				
584		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	40,000	9,200	368,000
585	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m	0,400	1 674,895	669,958
586		Tub PVC cu dublu perete D16	m	40,000	6,500	260,000
587	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc	2,000	64,840	129,680
588		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	2,000	145,000	290,000
589		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	2,000	6,000	12,000
590	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)	100 m	0,060	3 498,033	209,882
591		Tub PVC cu dublu perete D50	m	60,000	18,000	1 080,000
592	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	6,000	64,840	389,040
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				3 604,677 1 135,997
		Total Reparatie bir. 302 Inclusiv salariu				31 790,285 6 477,516
		2.9. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3				
		2.9.1. Retele electrice intere				
593	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	10,000	24,641	246,413
594	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati	m	20,000	37,104	742,086

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100				
595	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	30,000	85,589	2 567,684
596	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	2,000	79,605	159,209
597	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,000	69,478	277,912
598	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	6,000	328,595	1 971,571
599	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,000	103,744	207,488
600		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,000	24,000	48,000
		Total Retele electrice intere Inclusiv salariu				6 220,363 1 544,489
		Total Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3 Inclusiv salariu				6 220,363 1 544,489
		2.10. Reparatie bir. 303				
		2.10.1. Retele electrice interne				

1	2	3	4	5	6	7
601	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	1,000	251,571	251,571
602	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	34,589	34,589
603	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,000	22,157	22,157
604	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1,000	22,157	22,157
605	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	1,000	22,157	22,157
606	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	1,000	22,157	22,157

1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)				
607	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	15,000	24,641	369,620
608	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	55,000	37,104	2 040,736
609	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,070	m	10,000	55,040	550,396
610	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	70,000	85,589	5 991,253
611	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe	m	10,000	88,602	886,024

1	2	3	4	5	6	7
		dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050				
612	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,000	89,605	179,209
613	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	10,000	95,998	959,979
614	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	4,000	401,395	1 605,581
615	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	103,744	103,744
616		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	24,000	24,000
		Total Rețele electrice interne Inclusiv salariu				13 085,330 3 738,027
		2.10.2. Rețele de tensiuni slabe				
617	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,200	490,290	98,058
618		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	20,000	9,200	184,000
619	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m	0,200	1 638,645	327,729

1	2	3	4	5	6	7
620		Tub PVC cu dublu perete D16	m	20,000	6,500	130,000
621	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc	2,000	64,840	129,680
622		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	2,000	145,000	290,000
623		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	2,000	6,000	12,000
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				1 171,467 371,403
		Total Reparatie bir. 303 Inclusiv salariu				14 256,797 4 109,430
		2.11. Reparatie bir. 14				
		2.11.1. Retele electrice interne				
624	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	1,000	251,571	251,571
625	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	34,589	34,589
626	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,000	22,157	22,157
627	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	1,000	22,157	22,157

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)				
628	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc	1,000	22,157	22,157
629	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc	1,000	22,157	22,157
630	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	5,000	24,641	123,207
631	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	20,000	37,104	742,086
632	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,070	m	10,000	55,040	550,396

1	2	3	4	5	6	7
633	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	25,000	85,595	2 139,883
634	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	10,000	88,602	886,024
635	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,000	89,605	89,605
636	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	3,000	95,998	287,993
637	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	2,000	401,395	802,790
638	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	103,744	103,744
639		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	24,000	24,000
		Total Rețele electrice interne				6 124,516

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 878,415
		2.11.2. Retele de tensiuni slabe				
640	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,200	490,290	98,058
641		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	20,000	9,200	184,000
642	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m	0,200	1 638,645	327,729
643		Tub PVC cu dublu perete D16	m	20,000	6,500	130,000
644	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc	2,000	64,840	129,680
645		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	2,000	145,000	290,000
646		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	2,000	6,000	12,000
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				1 171,467 371,403
		Total Reparatie bir. 14 Inclusiv salariu				7 295,983 2 249,818
		2.12. Reparatie camera tehnica subsol				
		2.12.1. Retele electrice intere				
647	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	5,000	24,641	123,207
648	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	10,000	37,104	371,043

1	2	3	4	5	6	7
649	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	15,000	69,369	1 040,542
650	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	1,000	79,605	79,605
651	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	2,000	69,478	138,956
652	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	1,000	328,595	328,595
653	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	103,744	103,744
654		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	24,000	24,000
		Total Rețele electrice intere Inclusiv salariu				2 209,692 492,784
		Total Reparatie camera tehnica subsol Inclusiv salariu				2 209,692 492,784
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				146 166,190 38 668,763
		3. Utilaj				
		3.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
655		Ventilator perete d 100, 102 m3/h	buc	2,000	285,000	570,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Vestiar exterior Baieti/Fete Inclusiv salariu				570,000
		3.2. Sala pentru sport in subsol				
656		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	520,000	520,000
657		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc	1,000	285,000	285,000
658		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	2,000	80,000	160,000
659		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	2,000	82,000	164,000
660		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	85,000	85,000
661		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V ABDT C20A, 30mA	buc	1,000	540,000	540,000
		Total Sala pentru sport in subsol Inclusiv salariu				1 754,000
		3.3. Reparatie incapere izolator				
662		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,000	390,000	390,000
663		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,000	235,000	235,000
664		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	80,000	80,000
665		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	82,000	82,000
666		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	85,000	85,000
667		Automat diferential cu	buc	1,000	540,000	540,000

1	2	3	4	5	6	7
		caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20А, 30mA				
		Total Reparatie incapere izolator Inclusiv salariu				1 412,000
		3.4. Reparatie bir. 003				
		3.4.1. Retele electrice				
668		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,000	640,000	640,000
669		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc	1,000	285,000	285,000
670		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	3,000	80,000	240,000
671		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	4,000	82,000	328,000
672		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	2,000	85,000	170,000
673		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20А, 30mA	buc	1,000	540,000	540,000
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 203,000
		3.4.2. Retele de tensiuni slabe				
674		Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	6,000	650,000	3 900,000
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				3 900,000
		Total Reparatie bir. 003 Inclusiv salariu				6 103,000
		3.5. Reparatie anticamera				
		3.5.1. Retele electrice intere				
675		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,000	390,000	390,000

1	2	3	4	5	6	7
676		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,000	235,000	235,000
677		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	80,000	80,000
678		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	82,000	82,000
679		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	85,000	85,000
680		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДT C20A, 30mA	buc	1,000	540,000	540,000
		Total Retele electrice intere Inclusiv salariu				1 412,000
		Total Reparatie anticamera Inclusiv salariu				1 412,000
		3.6. Reparatie Bloc sanitar 3.6.1. Lucrari tehnico-sanitare				
681		Boiler electric 50l. 220V	buc	1,000	2 850,000	2 850,000
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 850,000
		Total Reparatie Bloc sanitar Inclusiv salariu				2 850,000
		3.7. Reparatie bir. 302 3.7.1. Retele electrice				
682		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,000	640,000	640,000
683		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc	1,000	285,000	285,000
684		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	3,000	80,000	240,000
685		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A,	buc	4,000	82,000	328,000

1	2	3	4	5	6	7
		Un=230V BA47-29/1P/C16A				
686		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	2,000	85,000	170,000
687		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc	1,000	540,000	540,000
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 203,000
		Total Reparatie bir. 302 Inclusiv salariu				2 203,000
		3.8. Reparatie bir. 303				
		3.8.1. Retele electrice				
688		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	520,000	520,000
689		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,000	235,000	235,000
690		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	80,000	80,000
691		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	82,000	82,000
692		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	85,000	85,000
693		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc	1,000	540,000	540,000
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 542,000
		Total Reparatie bir. 303 Inclusiv salariu				1 542,000
		3.9. Reparatie bir. 14				
		3.9.1. Retele electrice				
694		Tablou de distributie cu lacat,	buc	1,000	520,000	520,000

1	2	3	4	5	6	7
		montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.				
695		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,000	235,000	235,000
696		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	80,000	80,000
697		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	82,000	82,000
698		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	85,000	85,000
699		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABDT C20A, 30mA	buc	1,000	540,000	540,000
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 542,000
		Total Reparatie bir. 14 Inclusiv salariu				1 542,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				19 388,000

		Total	lei	1 172 856,677
		Asigurarea sociala	24,00 %	104 153,588
		Cheltuieli de transport	4,00 %	28 837,918
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	14 418,959
		Cheltuieli de regie	9,50 %	111 421,385
		Beneficiu	6,00 %	85 901,312
		TOTAL	100,00 +	1 517 589,839
		TVA	20,00 %	303 517,968
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 821 107,807

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
incaperilor din cadrul I.P. L.T.
"Spiru Haret", din mun.
Chisinau, str. Maria Cebotari, 53**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatie**

Valoarea de deviz 1 821 107,807 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	82,342	64,84	5 339,055
2.	7122050013400	Zidar	h-om	578,308	64,84	37 497,491
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	337,011	64,84	21 851,794
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 027,908	64,84	66 649,554
5.	7123011000200	Betonist	h-om	1,358	64,84	88,053
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,963	64,84	581,161
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	107,863	64,84	6 993,837
8.	7132010010900	Faianțar	h-om	76,200	64,84	4 940,808
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	382,768	64,84	24 818,676
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	466,520	64,84	30 249,158
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,272	64,84	17,636
12.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	88,000	64,84	5 705,920
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	171,774	64,84	11 137,825
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	227,660	64,84	14 761,474
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	59,300	64,84	3 845,012
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,100	64,84	1 497,804
17.	7137010011510	Electromontor	h-om	16,000	64,84	1 037,440
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	505,800	64,84	32 796,076
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	466,785	64,84	30 266,342
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,323	64,84	20,943
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,530	64,84	1 590,525
22.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	64,84	60,301
23.	7422010060100	Timplar	h-om	685,882	64,84	44 472,589
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	105,925	64,84	6 868,177
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	639,411	64,84	41 459,410
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	218,630	64,84	14 175,969
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	389,424	64,84	25 250,252
Total manopera						475 200,744

Material:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,005	14 500,00	72,500
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,804	65,00	182,260
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	39,128	5,00	195,640
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	39,128	1,50	58,692
5.	1019852	Vopsea	kg	0,062	115,00	7,130
6.	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	13,000	65,00	845,000
7.	1111000100020-5	Intrerupator cu 1 clape tip ingropat	buc	3,000	55,00	165,000
8.	1111000100048	Strat sintetic	m2	251,340	300,00	75 402,000
9.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,608	65,00	39,520
10.	1411122201053	Bloc BCA	m3	0,461	1 700,00	783,700
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,401	480,00	8 832,480
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,166	480,00	79,680
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,566	5,00	192,830
14.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	10,179	35,00	356,265
15.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,050	42,00	44,100
16.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,000	4 850,00	0,000
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 439,400	0,10	143,940
18.	2030112939150-1	Usi interioare profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm	m2	6,700	3 150,00	21 105,000
19.	2030112951150-1	Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich, 24mm	m2	7,700	1 300,00	10 010,000
20.	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	246,845	42,00	10 367,490
21.	2051142950700	Dibluri	buc	152,040	0,60	91,224
22.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	54,903	0,60	32,942
23.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	63,000	1,85	116,550
24.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7,684	1,00	7,684
25.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,004	100,00	0,400
26.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,004	5,00	25,020
27.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,322	24,00	7,728
28.	21776232	Cablu acustic 2x12mm2	m	100,000	28,50	2 850,000
29.	22235165151	Boiler electric 50l. 220V	buc	1,000	2 850,00	2 850,000
30.	2320166200729	Parchetin	l	6,215	65,00	403,975
31.	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	11,560	36,00	416,160
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,120	38,00	42,560
33.	2413217300010	Cleme	buc	5,100	4,50	22,950
34.	2413217300101	Clema de legatura	buc	40,724	5,00	203,620
35.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,744	16,00	43,904
36.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,582	90,00	412,380
37.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	117,690	18,00	2 118,420
38.	2416586105303-1	betonoground	kg	127,336	32,00	4 074,752
39.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	5,176	65,00	336,440
40.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,400	115,00	161,000
41.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,600	42,00	1 159,200
42.	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matlatlex sau analog	kg	276,240	62,00	17 126,880
43.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	8,368	45,00	376,560
44.	24302261000001	Fuga	kg	61,132	50,00	3 056,600
45.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,959	37,00	35,483
46.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,551	32,00	689,632
47.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	16,650	32,00	532,800
48.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	7,320	28,00	204,960
49.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,991	33,00	131,703

50.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,603	140,00	224,420
51.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,731	7,50	95,483
52.	2430226102885-1	garniturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC	m	1 155,000	14,50	16 747,500
53.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,884	55,00	48,620
54.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	17,081	122,00	2 083,882
55.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	7,320	90,00	658,800
56.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	105,061	25,00	2 626,525
57.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	13,965	5,00	69,825
58.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	256,215	7,00	1 793,505
59.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	10,350	5,20	53,820
60.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	663,570	7,50	4 976,775
61.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,078	55,00	4,290
62.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	3,200	3,20	10,240
63.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	20,810	1,35	28,093
64.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	1,300	82,00	106,600
65.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	32,00	33,600
66.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	32,00	128,000
67.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	55,00	57,750
68.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	53,683	85,00	4 563,055
69.	2521106718392-1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	8,160	195,00	1 591,200
70.	2521216701000	Teava din otel D40	m	14,000	72,50	1 015,000
71.	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	737,231	5,50	4 054,769
72.	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	102,242	11,50	1 175,782
73.	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	15,450	15,50	239,475
74.	2521216710000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	4,120	23,50	96,820
75.	2521216710000-5	Teava PPR D32, PN 25	m	115,360	38,50	4 441,360
76.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	22,00	13,464
77.	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	39,780	11,50	457,470
78.	2521216720160-1	Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 3.4 mm, SN10	m	6,180	190,00	1 174,200
79.	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	31,930	78,00	2 490,540
80.	2521216720160-4	Tuburi din polipropilena pentru canalizare D110	m	4,120	72,00	296,640
81.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050	24,50	25,725
82.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	0,506	49,00	24,794
83.	2523116716346-1	Linoleum sportiv 10 mm grosime	m2	50,987	650,00	33 141,550
84.	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	1,560	1,50	2,340
85.	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	7,800	2,00	15,600
86.	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	8,190	2,80	22,932
87.	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	1,560	1,80	2,808
88.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	39,000	42,00	1 638,000
89.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	71,259	2,00	142,518
90.	2523156721037-1	Revizie din polipropilena PP D110	buc	2,000	74,00	148,000
91.	2523156721037-10	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	4,000	255,00	1 020,000

92.	2523156721037-11	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	23,000	115,00	2 645,000
93.	2523156721037-12	Revizie din polipropilena PP D50	buc	3,000	38,00	114,000
94.	2523156721037-2	Cot din polipropilena PP D110- verde	buc	3,000	115,00	345,000
95.	2523156721037-3	Teu din polipropilena PP D110- verde	buc	1,000	195,00	195,000
96.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	156,000	0,35	54,600
97.	25351315	Ventilator perete d 100, 102 m3/h	buc	2,000	285,00	570,000
98.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,030	410,00	422,300
99.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	770,451	15,50	11 941,990
100.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	1 400,00	2 884,000
101.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060	1 400,00	1 484,000
102.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale pentru WC turcesc in pardosea	buc	25,250	445,00	11 236,250
103.	2622102452900-1	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050	415,00	435,750
104.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060	385,00	793,100
105.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 893,956	2,60	15 324,286
106.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	22,179	2,60	57,666
107.	2652102100713	Var pasta	m3	0,029	3 000,00	87,000
108.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	54,000	10,00	540,000
109.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 259,817	5,00	16 299,085
110.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,782	2,50	1 426,960
111.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 486,822	2,60	19 465,737
112.	2653102100831-1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	282,030	2,60	733,278
113.	26531021008311	Tink	kg	5,313	18,00	95,634
114.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	790,024	8,05	6 359,693
115.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	810,855	2,60	2 108,223
116.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,312	1,00	2,312
117.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	61,800	315,00	19 467,000
118.	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	28,470	74,00	2 106,780
119.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	243,000	7,50	1 822,500
120.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,024	1 210,00	29,040
121.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,562	27,50	152,955
122.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	112,807	210,00	23 689,470
123.	2670112204051-1	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	251,340	180,00	45 241,200
124.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	386,900	5,00	1 934,500
125.	2682132601626	Carton bitumat	m2	15,600	14,50	226,200
126.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	49,920	180,00	8 985,600
127.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,120	32,50	101,400
128.	2710406311726-1	Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm	m	10,710	165,00	1 767,150
129.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	29,201	148,00	4 321,748
130.	2710503808004	Fir de sudare	m	49,779	27,00	1 344,033
131.	2710602000092	Armaturi	kg	1,232	200,00	246,400
132.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	19,50	5,850
133.	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	29,003	14,50	420,544
134.	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	66,731	22,50	1 501,447
135.	2721204117810-1	Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2	buc	64,640	48,00	3 102,720
136.	2722103107001-14	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	104,700	44,50	4 659,152
137.	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	509,850	28,50	14 530,725

138.	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	266,255	17,50	4 659,465
139.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	72,00	43,200
140.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	280,350	150,00	42 052,500
141.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,504	22,00	11,088
142.	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	241,000	7,50	1 807,500
143.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,248	440,00	549,120
144.	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	38,760	42,00	1 627,920
145.	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	27,540	68,00	1 872,720
146.	2746167335100-15	Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB	buc	1,020	1 850,00	1 887,000
147.	2746167335100-21	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V	buc	2,040	145,00	295,800
148.	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	9,000	75,00	675,000
149.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	133,000	4,50	598,500
150.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	122,850	185,00	22 727,250
151.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	8,650	55,00	475,750
152.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	14,773	7,50	110,797
153.	2812106308432-1	Jaluzele din stofa in rulouri zi-noapte	m2	15,000	585,00	8 775,000
154.	2812106308432-2	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	48,000	245,00	11 760,000
155.	2822115700000-3	Radiator bimetal 500mm (h) - 15 sectii	buc	1,000	2 600,00	2 600,000
156.	2822115700000-4	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	14,000	1 800,00	25 200,000
157.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	28,280	0,30	8,484
158.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	14,000	0,30	4,200
159.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 662,240	0,35	581,784
160.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,550	145,00	369,750
161.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	570,378	0,30	171,113
162.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	150,000	0,40	60,000
163.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	156,000	0,30	46,800
164.	2874115837745	Suruburi	buc	278,100	0,30	83,430
165.	2874115840479	Piulita M12	buc	56,560	1,00	56,560
166.	2874115881198	Saiba M 6	buc	14,000	1,00	14,000
167.	2874115883760	Saiba M 12	buc	56,560	1,00	56,560
168.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	40,699	75,00	3 052,425
169.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	156,000	1,00	156,000
170.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	145,00	152,250
171.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,000	0,35	4,900
172.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 068,000	0,80	854,400
173.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,350	115,00	155,250
174.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050	45,00	47,250
175.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	60,00	122,400
176.	2875114202905-1	Sifon PVC pentru lavuar	buc	15,750	85,00	1 338,750
177.	2875114202905-2	Sifon PVC pentru pisuar	buc	9,450	135,00	1 275,750
178.	2875114202905-3	Sifon de pardoseala din inox D50	buc	1,050	185,00	194,250
179.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	25,00	51,000
180.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	125,00	131,250
181.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	60,320	6,50	392,080
182.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,331	18,50	98,624

183.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,562	195,00	1 084,590
184.	2875274000502	Cot burlan	buc	5,100	115,00	586,500
185.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,550	42,00	107,100
186.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,550	95,00	242,250
187.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,562	155,00	862,110
188.	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	60,000	2,20	132,000
189.	2875274110102-11	Fitinguri PPR D32	buc	96,000	7,50	720,000
190.	2875274110102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	6,000	3,80	22,800
191.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	117,863	115,00	13 554,245
192.	2875274119000-1	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	2,000	115,00	230,000
193.	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	30,000	72,00	2 160,000
194.	2875274119000-3	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	56,000	195,00	10 920,000
195.	2875274119000-5	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	10,000	72,00	720,000
196.	2875274119000-6	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	4,000	105,00	420,000
197.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	78,00	78,000
198.	2875274123510	Dop din fonta	buc	36,540	14,50	529,830
199.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,080	3,00	12,240
200.	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	15,000	115,00	1 725,000
201.	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	15,000	105,00	1 575,000
202.	2875274204000-41	Bratară fixare PPR D25	buc	4,000	1,50	6,000
203.	2875274204000-42	Bratară fixare PPR D25	buc	40,000	1,50	60,000
204.	2875274204000-51	Bratară fixare PPR D32	buc	112,000	2,30	257,600
205.	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	32,000	12,50	400,000
206.	2875274204040-4	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D110	buc	3,000	28,50	85,500
207.	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	24,000	17,50	420,000
208.	2875274205100-21	Robinet PPR D32, PN25	buc	28,000	105,00	2 940,000
209.	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	53,040	350,00	18 564,000
210.	2875274400501-11	Corp de iluminat LED 2x18W T8	buc	7,280	280,00	2 038,400
211.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	38,934	58,50	2 277,639
212.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	68,000	0,60	40,800
213.	2875277330522-1	Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110	buc	2,000	385,00	770,000
214.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	745,00	745,000
215.	2913124201370-1	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,000	780,00	780,000
216.	2913124202100-1	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	5,027	85,00	427,295
217.	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	69,414	72,00	4 997,808
218.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	74,441	18,50	1 377,158
219.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	125,00	131,250
220.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	68,00	71,400
221.	2924127356800-1	Dozator de sapun	buc	1,020	150,00	153,000
222.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	60,320	12,00	723,840
223.	32112	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	2,000	520,00	1 040,000
224.	32146565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar,	buc	9,000	85,00	765,000

		caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic				
225.	3220137315778	Decapant	kg	1,398	36,00	50,328
226.	32434434232	Tub PVC cu dublu perete D50	m	66,000	18,00	1 188,000
227.	332051735223-1	Termoizolatie conducte D110 x13mm	m	6,489	64,00	415,296
228.	35135153	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	12,000	145,00	1 740,000
229.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,020	10,00	170,200
230.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	47,132	15,00	706,980
231.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,060	15,00	0,900
232.	4100126202818	Apa	m3	27,836	15,00	417,540
233.	42438321465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	2,000	235,00	470,000
234.	42438585465544	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc	2,000	285,00	570,000
235.	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	10,000	24,00	240,000
236.	434434232	Tub PVC cu dublu perete D16	m	280,000	6,50	1 820,000
237.	438585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	2,000	235,00	470,000
238.	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	12,000	80,00	960,000
239.	4656552223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	14,000	82,00	1 148,000
240.	5001000100135-1	Freza cu carota diamanta D110	buc	0,027	1 450,00	39,150
241.	5001000100135-2	Freza cu carota diamanta D80	buc	0,007	950,00	6,650
242.	5009030	Flanse	10 buc	2,920	1,20	3,504
243.	5009031	Scoabe	10 buc	19,564	22,00	430,408
244.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,961	25,00	24,025
245.	5009061	Fisa de izolatie	buc	90,380	1,00	90,380
246.	5009070	Racordari	10 buc	5,256	15,00	78,840
247.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,496	62,00	30,752
248.	762332	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	12,000	6,00	72,000
249.	776232	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	180,000	9,20	1 656,000
250.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	81,793	5,00	408,965
251.	8298751352432	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	520,00	520,000
252.	82987513542	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	2,000	390,00	780,000
253.	8298751355342	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	2,000	640,00	1 280,000
254.	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V AB/IT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	7,000	540,00	3 780,000
255.	8585465544	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc	1,000	285,00	285,000
256.	877678	Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	6,000	650,00	3 900,000
Total materiale de constructii						789 438,000

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,410	600,00	246,000
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	47,060	10,00	470,600
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,884	25,00	197,100
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	10,876	35,00	380,660
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	30,809	35,00	1 078,315
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,202	550,00	111,100
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,804	25,00	20,100
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,006	25,00	75,150
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	124,017	30,00	3 720,510

10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	26,999	40,00	1 079,960
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,583	15,00	8,745
12.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,930	135,00	125,550
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,900	45,00	85,500
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,994	30,00	149,820
15.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	6,360	55,00	349,800
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,067	40,00	402,680
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,664	40,00	66,560
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	11,400	1,50	17,100
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,088	50,00	4,400
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,014	35,00	0,490
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,643	40,00	65,720
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	31,354	40,00	1 254,160
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	30,00	6,000
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,388	35,00	503,580
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,326	550,00	7 329,300
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,410	455,00	186,550
Total utilaje de constructii						19 639,318

Total	lei	1 172 856,67 7
Asigurarea sociala	24,00 %	104 153,588
Cheltuieli de transport	4,00 %	28 837,918
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	14 418,959
Cheltuieli de regie	9,50 %	111 421,385
Beneficiu	6,00 %	85 901,312
TOTAL	100,00 +	1 517 589,83 9
TVA	20,00 %	303 517,968

Total deviz:

**1 821 107,
807**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a incaperilor din
cadrul I.P. L.T. "Spiru Haret", din mun.
Chisinau, str. Maria Cebotari, 53**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			104,314
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			53,075
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,288
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,750
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
5	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea,	m2			14,913
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	64,84	14,913
6	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)	buc			79,845
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500	64,84	22,694
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	64,84	9,726
	5001000100135-1	Freza cu carota diamanta D110	buc	0,0100	1 450,00	14,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0350	15,00	0,525
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	135,00	32,400
7	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
8	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,376
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,224
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,060
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	64,84	16,220
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,84	64,840
10	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
11	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			206,209

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 25 km				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,209
		1.1.2. Pardoseli				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,878
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			570,691
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,804
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,0300	315,00	324,450
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,50	30,375
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
		1.1.3. Pereti				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,473
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			51,416
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	64,84	28,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,548
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	480,00	2,976
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,040
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	35,00	0,035
18	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			427,098
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	64,84	142,648
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	210,00	216,342

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	7,50	45,450
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	50,00	19,695
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	30,00	0,942
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	40,00	0,608
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	30,00	1,368
		1.1.4. Tavane				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			44,184
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog)	m2			55,392
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.2. Reparatii exterioare				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi- 2buc.)	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exterioare profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm, cu 2 deschideri, 2300x1450mm- 2 buc)	m2			3 287,010
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2030112939150-1	Usi interioare profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm	m2	1,0000	3 150,00	3 150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,490
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
25	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m			9,428
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm Material marunt=1,030	m			347,234
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	148,00	160,065
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	58,50	84,357
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	27,50	5,665
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	18,50	1,906
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	155,00	31,930
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	195,00	40,170

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm Material marunt=1,020	m			337,432
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	64,84	22,694
	2710406311726-1	Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm	m	1,0500	165,00	176,715
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	115,00	58,650
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	95,00	24,225
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	4,50	2,295
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	145,00	36,975
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	42,00	10,710
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	18,50	4,718
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - Glaf la parapet	m			9,428
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
29	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Glaf pentru parapet 1200mm) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m			758,582
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	64,84	35,662
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	64,84	32,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	180,00	599,040
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	32,50	6,760
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	14,50	15,080
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	440,00	36,608
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,60	11,086
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	480,00	6,496
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 000,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,062
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
		1.3. Sala pentru sport in subsol				
		1.3.1. Demolari				
30	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc			7,781
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	64,84	7,781
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2			33,276
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			53,075
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,288
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,750
33	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350

1	2	3	4	5	6	7
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi- 1buc.)	m2			27,227
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,613
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,613
36	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
37	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			5,187
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	64,84	5,187
38	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
39	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,402
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
40	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
41	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
42	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
43	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	64,84	16,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,84	64,840
44	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
45	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,250
		1.3.2. Pardoseli				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,878
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
48	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum sportiv 10 mm grosime, inclusiv plinta 15cm, inclusiv marcajele de delimitare, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			1 117,159

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,159
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	28,00	4,221
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	122,00	42,914
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,00	27,678
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	90,00	13,567
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	85,00	93,967
	2523116716346-1	Linoleum sportiv 10 mm grosime	m2	1,0500	650,00	682,487
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,023
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	40,00	8,000
		1.3.3. Pereti				
49	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Astuparea usii cu blocuri BCA 200mm)	m3			2 447,472
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	64,84	314,474
	1411122201053	Bloc BCA	m3	1,0020	1 700,00	1 703,696
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	5,20	117,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,00	0,098
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	4 850,00	0,000
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	49,00	53,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	550,00	241,522
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	40,00	16,783
50	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			529,817
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	64,84	244,280
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,0500	74,00	77,615
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	14,50	30,239
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,2000	22,50	94,969
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,50	31,656
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,005
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,35	1,126
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,50	13,567
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,816
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,731
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,30	16,115
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	30,00	0,189
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	40,00	5,509
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			100,679
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
53	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			19,895
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,562

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,60	3,718
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	0,120
54	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147,656
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,368
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,182
55	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			16,384
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	7,50	7,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,773
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,50	17,050
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			44,184
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			63,392
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	62,00	24,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact (Perete din coridor)	m2			6,981
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,937
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	32,00	4,793
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,251
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (Perete din coridor)	m2			100,667
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,099
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,364
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,641
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Perete din coridor)	m2			33,769
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,50	17,050
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,006

1	2	3	4	5	6	7
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, (Perete din coridor)	m2			44,195
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,493
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,026
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Perete din coridor)	m2			24,678
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,066
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	37,00	15,361
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,251
65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Perete din coridor)	m2			120,770
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,099
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	18,00	41,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,058
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,212
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Perete din coridor)	m2			63,392
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	62,00	24,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			125,970
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	115,00	17,250
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	75,00	75,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,300
		1.3.4. Tavane				
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			303,797
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,449
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			120,979
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,369
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,780
72	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			24,594

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si mecanisme)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,60	3,718
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Perete din coridor)	m2			33,772
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,50	17,050
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			44,184
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,031
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			55,392
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.3.5. Retele de canalizare				
77	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 4.9mm- verde)	m			217,349
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,84	20,749
	2521216720160-1	Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 3.4 mm, SN10	m	1,0300	190,00	195,700
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
78	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110- verde)	buc			94,155
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2523156721037-1	Revizie din polipropilena PP D110	buc	1,0000	74,00	74,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
79	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot din polipropilena PP D110- verde)	buc			135,155
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2523156721037-2	Cot din polipropilena PP D110- verde	buc	1,0000	115,00	115,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu din polipropilena PP D110- verde)	buc			215,155

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2523156721037-3	Teu din polipropilena PP D110- verde	buc	1,0000	195,00	195,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
81	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D110 mm x 13mm Materiale marunte=1,050	m			102,284
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	64,84	33,068
	332051735223-1	Termoizolatie conducte D110 x13mm	m	1,0300	64,00	69,216
		1.3.6. Incalzire				
82	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc			57,796
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,84	42,146
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,140
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,360
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,750
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	40,00	10,000
		1.4. Reparatia si mentenanta blocurilor sanitare				
		1.4.1. Demolare				
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			104,313
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,046
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,524
84	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			58,356
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,84	51,872
85	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,502
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.4.2. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonogruud	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment	m2			100,680
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831-1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	2,60	18,564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,371
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
88	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			427,105
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	64,84	142,648
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	210,00	216,347
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	7,50	45,450
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	50,00	19,696
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,046
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	30,00	0,942

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	40,00	0,607
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	30,00	1,369
		1.4.3. Lucrari tehnico-sanitare				
89	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			75,891
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	11,50	11,730
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,2000	2,00	0,400
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,2100	2,80	0,588
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,0400	1,80	0,072
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,0400	1,50	0,060
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	42,00	42,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,110
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,515
90	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc			32,821
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	64,84	18,804
	2875274204040-3	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	24,00	0,120
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,806
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	480,00	0,576
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	15,00	0,015
91	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m			5,187
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	64,84	5,187
92	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,726
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	64,84	9,726
93	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc			88,288
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274119000-5	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	72,00	72,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	82,00	0,820
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
94	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc			121,288
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274119000-6	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	1,0000	105,00	105,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	82,00	0,820
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
95	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			112,447
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	64,84	8,429
	2913124202100-1	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	1,0000	85,00	85,425
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	18,50	18,593
96	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din	m			96,830

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	78,00	80,340
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,220
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
97	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50	buc			52,875
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2523156721037-12	Revizie din polipropilena PP D50	buc	1,0000	38,00	38,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
98	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			129,875
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2523156721037-11	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	115,00	115,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
99	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			46,922
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	64,84	27,881
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	17,50	17,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	24,00	0,144
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,806
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	480,00	0,576
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,015
100	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc			102,714
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	72,00	72,432
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	18,50	18,611
101	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010	buc			90,737
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2721204117810-1	Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2	buc	1,0000	48,00	48,480
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	35,00	1,343
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	65,00	5,252
102	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Demontarea si montarea Sifon PVC pentru lavuar) Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc			156,154
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	64,84	64,840
	2875114202905-1	Sifon PVC pentru lavuar	buc	1,0000	85,00	89,250
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,60	0,300
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	42,00	1,764
103	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Demontarea si montarea Sifon PVC pentru pisuar)	buc			208,654

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (nisip, apa etc)=1,050				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	64,84	64,840
	2875114202905-2	Sifon PVC pentru pisuar	buc	1,0000	135,00	141,750
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,60	0,300
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	42,00	1,764
104	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime (Rezervor de apa pentru WC turcesc in pardosea) Material marunt (codez, dicloretan)=1,010	buc			507,806
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	64,84	58,356
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale pentru WC turcesc in pardosea	buc	1,0000	445,00	449,450
		1.5. Reparatie incapere izolator				
		1.5.1. Demolare				
105	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			7,781
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	64,84	7,781
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
107	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			38,489
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,625
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,00	1,400
108	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,375
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,375
109	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
110	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
111	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
112	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	64,84	16,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,84	64,840
113	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
114	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,250
		1.5.2. Pardoseli				
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			96,990

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,00	76,882
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,895
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	40,00	1,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
116	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umiditate, plinta PVC 80mm - 15,9m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			655,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	64,84	89,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	64,84	11,023
	2670112204051-1	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umiditate	m2	1,0500	180,00	190,896
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	300,00	318,160
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	1,0500	42,00	44,542
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
		1.5.3. Pereti				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			100,679
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
119	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			19,895
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,562
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,60	3,718
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	0,120
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,773
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,50	17,050
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			44,184
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			63,392

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	62,00	24,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.5.4. Tavane				
124	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			303,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
		1.5.5. Lucrari tehnico-sanitare				
125	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (K=27,1, pentru lungimea totala a forajului 3m)	buc			63,830
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3080	64,84	19,971
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1320	64,84	8,559
	5001000100135-2	Freza cu carota diamanta D80	buc	0,0068	950,00	6,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0201	15,00	0,300
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2100	135,00	28,350
126	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			75,892
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	11,50	11,730
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,2000	2,00	0,400
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,2100	2,80	0,588
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,0400	1,80	0,072
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,0400	1,50	0,060
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	42,00	42,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,110
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,516
127	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc			32,821
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	64,84	18,804
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	24,00	0,120
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,806
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	480,00	0,576
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,015
128	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc			115,792
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2913124202100-1	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	1,0000	85,00	85,510
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	18,50	18,611
129	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in,	buc			102,714

1	2	3	4	5	6	7
		grund miniu de plumb etc)=1,006				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	72,00	72,432
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	18,50	18,611
130	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			2 055,178
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	64,84	123,196
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 400,00	1 442,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,500
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	22,00	6,732
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	385,00	396,550
131	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc			915,986
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,84	106,986
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	745,00	745,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	32,00	64,000
132	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			96,830
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	78,00	80,340
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,220
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
133	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			129,875
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2523156721037-11	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	115,00	115,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
134	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din oțel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc			46,922
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	64,84	27,881
	2875274204040-5	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	1,0000	17,50	17,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	24,00	0,144
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,806
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	480,00	0,576
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,015
		1.5.6. Incalzire				
135	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			50,141
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,84	25,936
	2521216710000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	23,50	24,205
136	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc			22,868

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274204000-41	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	1,50	1,500
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,750
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,350
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,300
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	40,00	4,000
137	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc			14,217
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2875274110102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	3,80	3,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,375
138	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			38,659
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,84	22,694
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	15,50	15,965
139	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			12,617
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	2,20	2,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,375
140	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			22,868
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	1,50	1,500
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,750
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,350
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,300
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	40,00	4,000
141	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,036
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	55,00	2,200
142	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-15 sectii)	buc			2 782,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	64,84	162,100
	2822115700000-3	Radiator bimetal 500mm (h) - 15 sectii	buc	1,0000	2 600,00	2 600,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	35,00	1,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,750
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	40,00	10,000
143	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			128,171

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	115,00	115,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
144	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			118,171
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	105,00	105,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
145	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			88,288
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	72,00	72,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	82,00	0,820
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
146	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc			131,288
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274119000-1	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,0000	115,00	115,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	82,00	0,820
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
		1.6. Reparatie bir. 003				
		1.6.1. Demolari				
147	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			38,489
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,625
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	35,00	1,400
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
150	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
151	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
152	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,392
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
153	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			58,356
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,84	51,872
154	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,502
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
155	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			51,872
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	64,84	38,904
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
157	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
158	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
159	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			7,781
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	64,84	7,781
160	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m			35,460
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	64,84	29,826
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,50	4,567
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	35,00	1,066
161	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	64,84	16,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,84	64,840
162	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
163	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,213
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,213
		1.6.2. Pardoseli				
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,878
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			96,990
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,00	76,882
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,894
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	40,00	1,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
166	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat	m2			654,986

1	2	3	4	5	6	7
		cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	64,84	89,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	64,84	11,023
	2670112204051-1	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	180,00	190,891
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	300,00	318,152
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	1,0500	42,00	44,541
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
		1.6.3. Pereti				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			100,679
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			19,895
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,562
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,60	3,718
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	0,120
170	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147,661
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,185
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,773
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,50	17,050
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
172	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			16,384
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	7,50	7,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			44,184
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			63,392
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	62,00	24,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.6.4. Tavane				
176	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			303,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
		1.6.5. Timplarie				
177	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele din stofa in rulouri zi-noapte)	m2			639,822
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2812106308432-1	Jaluzele din stofa in rulouri zi-noapte	m2	1,0000	585,00	585,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,50	0,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,85	1,850
178	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2			299,822
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2812106308432-2	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	1,0000	245,00	245,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,50	0,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,85	1,850
179	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			125,970
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	115,00	17,250
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	75,00	75,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,300
		1.6.6. Incalzire				
180	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			40,201
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	64,84	37,607
181	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			40,012
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	64,84	27,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,60	0,910
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
182	IC43A	Confectionarea și montarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin planșee, teava având diametrul de 40mm	buc			51,133
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	64,84	23,991
	2521216701000	Teava din oțel D40	m	0,2500	72,50	18,125
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	38,00	0,760
	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,0490	16,00	0,784
	2735725903465	Sirma sudată obisnuită S 10 D=4,00	kg	0,0090	22,00	0,198
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	115,00	2,875
	2710602000092	Armături	kg	0,0220	200,00	4,400
183	IC35D	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m			68,833
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,84	29,178
	2521216710000-5	Teava PPR D32, PN 25	m	1,0300	38,50	39,655
184	IC40A	Brătara pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă D32	buc			23,668
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274204000-51	Brătara fixare PPR D32	buc	1,0000	2,30	2,300
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,750
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,350
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,300
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	40,00	4,000
185	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, având diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc			22,029
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,84	13,616
	2875274110102-11	Fitinguri PPR D32	buc	1,0000	7,50	7,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	36,00	0,288
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	25,00	0,525
186	IC35B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			38,659
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,84	22,694
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	15,50	15,965
187	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, având diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			12,617
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	2,20	2,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,375
188	IC40A	Brătara pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă D20	buc			22,868
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274204000-42	Brătara fixare PPR D25	buc	1,0000	1,50	1,500
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,750
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,350
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,300

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	40,00	4,000
189	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			22,868
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	1,50	1,500
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,750
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,350
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,300
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	40,00	4,000
190	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,036
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	55,00	2,200
191	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			9,882
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	64,84	7,132
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	55,00	2,750
192	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc			1 982,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	64,84	162,100
	2822115700000-4	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	35,00	1,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,750
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	40,00	10,000
193	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			128,171
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	115,00	115,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
194	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			118,171
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	105,00	105,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
195	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc			124,960
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2875274205100-21	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,0000	105,00	105,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
196	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc			215,690
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	1,0000	195,00	195,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	82,00	1,230
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	35,00	0,910
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	45,00	2,340
197	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul	buc			88,288

1	2	3	4	5	6	7
		de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	72,00	72,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	82,00	0,820
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
		1.7. Reparatie anticamera				
		1.7.1. Demolari				
198	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			38,489
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,625
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,00	1,400
199	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
201	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
202	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
203	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,392
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
204	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			58,356
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,84	51,872
205	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,502
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
206	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			51,872
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	64,84	38,904
207	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
208	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton	buc			3,890

1	2	3	4	5	6	7
		pentru actionare de la distanta)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
210	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			7,781
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	64,84	7,781
211	RpIC18B	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			35,461
		Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	64,84	29,826
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,50	4,567
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	35,00	1,067
212	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	64,84	16,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,84	64,840
213	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
214	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,250
		1.7.2. Pardoseli				
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,878
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
216	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			96,989
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,00	76,882
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,894
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	40,00	1,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
217	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 17,78 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			647,772
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	64,84	89,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	64,84	11,023
	2670112204051-1	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	180,00	190,890
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	300,00	318,150
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	0,8800	42,00	37,330
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
		1.7.3. Pereti				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,995

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			100,679
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
220	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj) Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2			80,557
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,562
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,60	55,770
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	7,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	1,800
221	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147,660
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,184
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,773
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,50	17,050
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
223	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			16,384
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	7,50	7,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			44,184
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			63,392
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	62,00	24,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.4. Tavane				
227	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			303,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
		1.7.5. Timplarie				
228	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2			299,822
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2812106308432-2	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	1,0000	245,00	245,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,50	0,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,85	1,850
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			125,970
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	115,00	17,250
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	75,00	75,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,300
230	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2			299,822
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2812106308432-2	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	1,0000	245,00	245,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,50	0,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,85	1,850
		1.7.6. Incalzire				
231	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			40,201
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	64,84	37,607
232	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			40,012
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	64,84	27,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,60	0,910
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
233	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			51,133
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	64,84	23,991
	2521216701000	Teava din otel D40	m	0,2500	72,50	18,125
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	38,00	0,760
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	16,00	0,784
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	22,00	0,198
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	115,00	2,875
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	200,00	4,400
234	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m			68,833

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,84	29,178
	2521216710000-5	Teava PPR D32, PN 25	m	1,0300	38,50	39,655
235	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc			23,668
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274204000-51	Bratara fixare PPR D32	buc	1,0000	2,30	2,300
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,750
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,350
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,300
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	40,00	4,000
236	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc			22,029
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,84	13,616
	2875274110102-11	Fitinguri PPR D32	buc	1,0000	7,50	7,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	36,00	0,288
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	25,00	0,525
237	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			38,659
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,84	22,694
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	15,50	15,965
238	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			12,617
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	2,20	2,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,375
239	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			22,868
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	1,50	1,500
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,750
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,350
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,300
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	40,00	4,000
240	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,036
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	55,00	2,200
241	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			9,882
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	64,84	7,132
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune	h-ut	0,0500	55,00	2,750

1	2	3	4	5	6	7
		15,0 - 30,0 kw				
242	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc			1 982,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	64,84	162,100
	2822115700000-4	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	35,00	1,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,750
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	40,00	10,000
243	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			128,171
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	115,00	115,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
244	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			118,171
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	105,00	105,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
245	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc			124,960
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2875274205100-21	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,0000	105,00	105,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
246	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc			215,690
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	1,0000	195,00	195,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	82,00	1,230
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	35,00	0,910
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	45,00	2,340
247	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			88,288
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	72,00	72,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	82,00	0,820
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
		1.8. Reparatie birou director				
		1.8.1. Demolari				
248	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			7,781
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	64,84	7,781
249	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
250	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
251	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			7,781
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	64,84	7,781
252	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor	m			35,460

1	2	3	4	5	6	7
		de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	64,84	29,826
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,50	4,567
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	35,00	1,066
		1.8.2. Incalzire				
253	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			40,201
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	64,84	37,607
254	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			40,012
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	64,84	27,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,60	0,910
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
255	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			51,133
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	64,84	23,991
	2521216701000	Teava din otel D40	m	0,2500	72,50	18,125
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	38,00	0,760
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	16,00	0,784
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	22,00	0,198
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	115,00	2,875
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	200,00	4,400
256	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m			68,833
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,84	29,178
	2521216710000-5	Teava PPR D32, PN 25	m	1,0300	38,50	39,655
257	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc			23,668
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274204000-51	Bratara fixare PPR D32	buc	1,0000	2,30	2,300
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,750
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,350
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,300
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	40,00	4,000
258	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc			22,029
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,84	13,616
	2875274110102-11	Fitinguri PPR D32	buc	1,0000	7,50	7,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	36,00	0,288
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	25,00	0,525
259	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			38,659
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,84	22,694

1	2	3	4	5	6	7
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	15,50	15,965
260	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			12,617
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	2,20	2,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,375
261	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			22,868
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274204000-42	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	1,50	1,500
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,750
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,350
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,300
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	40,00	4,000
262	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,036
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	55,00	2,200
263	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			9,882
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	64,84	7,132
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	55,00	2,750
264	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc			1 982,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	64,84	162,100
	2822115700000-4	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	35,00	1,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,750
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	40,00	10,000
265	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			128,171
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	115,00	115,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
266	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			118,171
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	105,00	105,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
267	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc			124,960
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2875274205100-21	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,0000	105,00	105,000

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
268	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc			215,690
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	1,0000	195,00	195,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	82,00	1,230
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	35,00	0,910
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	45,00	2,340
269	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			88,288
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	72,00	72,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	82,00	0,820
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
		1.9. Reparatie Bloc sanitar				
		1.9.1. Demolari				
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			104,314
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,524
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
272	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			53,075
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,288
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,750
273	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
274	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
275	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
276	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,440
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,288
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
277	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			58,356
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,84	51,872
278	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,550
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,288
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
279	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc			14,265

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
280	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			7,781
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	64,84	7,781
281	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m			35,461
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	64,84	29,826
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,50	4,567
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	35,00	1,067
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71,324
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	64,84	71,324
283	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,598
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,598
284	RpSE06A	Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l	buc			158,858
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	64,84	158,858
285	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			5,187
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	64,84	5,187
286	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	64,84	16,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,84	64,840
287	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
288	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,900
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,900
		1.9.2. Pardoseli				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
290	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,878
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
291	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa)	m2			66,005
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	36,00	61,200
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,340
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,059
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,130
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,036
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,647
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			570,691
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,804
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,0300	315,00	324,450
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,50	30,375
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
		1.9.3. Pereti				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment	m2			100,679
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831-1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	2,60	18,564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
295	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			427,096
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	64,84	142,648
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	210,00	216,340
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	7,50	45,450
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	50,00	19,694
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,046
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	30,00	0,942
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	40,00	0,608
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	30,00	1,368
		1.9.4. Tavane				
296	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			303,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
		1.9.5. Lucrari tehnico-sanitare				
297	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc			2 874,973
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	64,84	304,748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 400,00	1 484,000

1	2	3	4	5	6	7
	2622102452900-1	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	415,00	435,750
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	125,00	131,250
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	68,00	71,400
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	145,00	152,250
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	24,50	25,725
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	32,00	33,600
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	45,00	47,250
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,00	131,250
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	55,00	57,750
298	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			2 055,178
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	64,84	123,196
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 400,00	1 442,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,500
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	22,00	6,732
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	385,00	396,550
299	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc			950,986
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,84	106,986
	2913124201370-1	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,0000	780,00	780,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	32,00	64,000
300	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50) Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc			250,133
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	64,84	53,817
	2875114202905-3	Sifon de pardoseala din inox D50	buc	1,0000	185,00	194,250
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,60	0,302
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	42,00	1,764
301	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			483,170
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,630
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	410,00	422,300
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	3,00	12,240
302	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, holtzsuruburi)=1,020	buc			176,918
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	64,84	22,694
	2924127356800-1	Dozator de sapun	buc	1,0000	150,00	153,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,224
303	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			75,892
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	11,50	11,730
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,2000	2,00	0,400
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,2100	2,80	0,588
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,0400	1,80	0,072
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,0400	1,50	0,060
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	42,00	42,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,110
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,516
304	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de	buc			32,793

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	64,84	18,804
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	24,00	0,120
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,806
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	480,00	0,549
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,015
305	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,188
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	64,84	5,188
306	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,726
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	64,84	9,726
307	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc			88,288
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274119000-5	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	72,00	72,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	82,00	0,820
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
308	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc			121,288
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274119000-6	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	1,0000	105,00	105,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	82,00	0,820
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
309	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc			102,714
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	72,00	72,432
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	18,50	18,611
310	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			112,446
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	64,84	8,429
	2913124202100-1	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	1,0000	85,00	85,425
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	18,50	18,592
311	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)	m			95,809
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,84	20,749
	2521216720160-4	Tuburi din polipropilena pentru canalizare D110	m	1,0300	72,00	74,160
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
312	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din	m			96,830

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	78,00	80,340
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,220
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
313	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (Mufe antiincendiere pentru coloanele de canalizare D110)	buc			438,424
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2875277330522-1	Mufe antiincendiere pentru coloanele de canalizare D110	buc	1,0000	385,00	385,000
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 210,00	14,520
314	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)	buc			94,155
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2523156721037-1	Revizie din polipropilena PP D110	buc	1,0000	74,00	74,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
315	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			275,155
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2523156721037-10	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	255,00	255,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
316	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			129,875
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2523156721037-11	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	115,00	115,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
317	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)	buc			63,822
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	64,84	33,717
	2875274204040-4	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110	buc	1,0000	28,50	28,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	24,00	0,144
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,806
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	480,00	0,640
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,015
318	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			46,946
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	64,84	27,881
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	17,50	17,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	24,00	0,144
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,806
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	480,00	0,600
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,015
		1.10. Reparatie bir. 302				
		1.10.1. Demolari				
319	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			38,489
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,507

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,625
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,00	1,400
320	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
322	RpCO56C	Demontari: captuseli din Gips Carton la pereti	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
323	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
324	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
325	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,392
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
326	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			58,356
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,84	51,872
327	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,502
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
328	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			51,872
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	64,84	38,904
329	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
330	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
331	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
332	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			7,781
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	64,84	7,781
333	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1	m			35,460

1	2	3	4	5	6	7
		1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	64,84	29,826
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,50	4,567
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	35,00	1,066
334	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	64,84	16,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,84	64,840
335	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
336	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,213
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,213
		1.10.2. Pardoseli				
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,878
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
338	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			96,990
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,00	76,882
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,895
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	40,00	1,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
339	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umiditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			652,865
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	64,84	89,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	64,84	11,023
	2670112204051-1	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umiditate	m2	1,0500	180,00	190,891
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	300,00	318,152
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	1,0000	42,00	42,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
		1.10.3. Pereti				
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			100,679
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640

1	2	3	4	5	6	7
342	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			19,895
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,562
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,60	3,718
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	0,120
343	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147,661
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,185
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,772
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,50	17,050
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
345	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			16,384
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	7,50	7,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			44,184
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			63,392
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	62,00	24,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.10.4. Tavane				
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			303,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
		1.10.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
350	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2			299,822
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2812106308432-2	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	1,0000	245,00	245,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,50	0,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,85	1,850
351	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			125,970
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	115,00	17,250
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	75,00	75,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,300
352	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, 400mm Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			223,970
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	18,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2521106718392-1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	1,0000	195,00	198,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,428
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		1.10.6. Incalzire				
353	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			40,201
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	64,84	37,607
354	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			40,012
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	64,84	27,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,60	0,910
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
355	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			51,133
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	64,84	23,991
	2521216701000	Teava din otel D40	m	0,2500	72,50	18,125
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	38,00	0,760
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490	16,00	0,784
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	22,00	0,198
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	115,00	2,875
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	200,00	4,400
356	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m			68,833
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,84	29,178
	2521216710000-5	Teava PPR D32, PN 25	m	1,0300	38,50	39,655
357	IC40A	Brataras pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc			23,668
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274204000-51	Brataras fixare PPR D32	buc	1,0000	2,30	2,300
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,750
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,350
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,300

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	40,00	4,000
358	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc			22,029
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,84	13,616
	2875274110102-11	Fitinguri PPR D32	buc	1,0000	7,50	7,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	36,00	0,288
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	25,00	0,525
359	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			38,659
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,84	22,694
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	15,50	15,965
360	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			12,617
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	2,20	2,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,375
361	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			22,868
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274204000-42	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	1,50	1,500
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,750
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,350
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,300
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	40,00	4,000
362	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,036
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	55,00	2,200
363	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			9,882
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	64,84	7,132
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	55,00	2,750
364	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc			1 982,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	64,84	162,100
	2822115700000-4	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	35,00	1,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,750
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	40,00	10,000
365	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc			128,171

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	115,00	115,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
366	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			118,171
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	105,00	105,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
367	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc			124,960
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2875274205100-21	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,0000	105,00	105,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
368	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc			215,690
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	1,0000	195,00	195,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	82,00	1,230
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	35,00	0,910
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	45,00	2,340
369	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			88,288
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	72,00	72,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	82,00	0,820
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
		1.11. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3				
		1.11.1. Demolari				
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
371	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15,765
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,132
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
372	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	64,84	16,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,84	64,840
373	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
374	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,250
		1.11.2. Pardoseli				
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,878
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
377	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6 pentru material si utilaj)	m2			16,905
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	1,297
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	5,590
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	3,354
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,060
378	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			570,691
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,804
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,0300	315,00	324,450
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,50	30,375
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
379	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			114,936
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	64,84	19,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	75,00	80,326
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,837
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,466
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,00	0,041
		1.11.3. Pereti				
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
381	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,473
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
382	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m			51,598

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	64,84	28,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,548
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,191
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	480,00	2,962
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,043
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,037
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			100,679
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
384	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147,653
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,165
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,180
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,772
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,50	17,050
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
386	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			16,384
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	7,50	7,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			44,184
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			63,392
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	62,00	24,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.11.4. Tavane				
390	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4	m2			283,596

1	2	3	4	5	6	7
		m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,0500	74,00	78,090
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	14,50	13,392
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	2,2000	22,50	49,747
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,00	4,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,138
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	40,00	1,901
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			44,185
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,031
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog)	m2			55,392
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.12. Timplarie scari				
394	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich, 24mm)	m2			1 384,108
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	64,84	49,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	64,84	2,594
	2030112951150-1	Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich, 24mm	m2	1,0000	1 300,00	1 300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	90,00	14,400
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	140,00	7,836
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	10,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
395	IzJ13A Aplicativ	Revizuirea si schimbarea garniturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC (100 buc), modelul si tipul se va concretiza la fata locului	m			25,599
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2430226102885-1	garniturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC	m	1,0500	14,50	15,225
		1.13. Reparatie bir. 303				
		1.13.1. Demolari				
396	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
397	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			53,075
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,288
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,750
398	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			38,489
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,625
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,00	1,400
399	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
400	RpCO56C	Demontari: tavanelor gips -carton	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
401	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
402	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,376
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,224
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
403	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			58,356
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,84	51,872
404	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,502
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
405	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			7,781
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	64,84	7,781
406	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			51,872
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	64,84	38,904
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
409	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m			35,461

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	64,84	29,826
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,50	4,567
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	35,00	1,067
410	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	64,84	16,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,84	64,840
411	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
412	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,360
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,360
		1.13.2. Pardoseli				
413	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,878
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
414	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			96,989
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,00	76,882
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,894
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	40,00	1,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
415	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 20,6 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			664,528
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	64,84	89,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	64,84	11,023
	2670112204051-1	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	180,00	190,890
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	300,00	318,150
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	1,2750	42,00	54,086
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
		1.13.3. Pereti				
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
417	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			100,679
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
418	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			80,557

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj) Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,562
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,60	55,770
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	7,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	1,800
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147,653
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,346
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,169
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,371
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,181
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,773
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,50	17,050
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
421	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			16,384
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	7,50	7,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			44,184
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,179
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			63,393
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,663
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	62,00	24,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.13.4. Tavane				
425	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			303,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
		1.14. Reparatie bir. 14				

1	2	3	4	5	6	7
		1.14.1. Demolari				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
427	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
428	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
429	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,440
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,288
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
430	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			58,356
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,84	51,872
431	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,502
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
432	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			51,872
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	64,84	38,904
433	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
435	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			7,781
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	64,84	7,781
436	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m			35,461
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	64,84	29,826
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	14,50	4,567
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	35,00	1,067
437	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	64,84	16,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,84	64,840
438	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in	t			32,420

1	2	3	4	5	6	7
		bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
439	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,800
		1.14.2. Pereti				
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonogruud	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
441	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			100,679
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
442	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147,649
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,343
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengruud, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,368
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,184
443	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,772
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,50	17,050
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
444	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			16,384
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	7,50	7,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
445	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			44,185
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,179
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,894
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,944
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
447	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			63,393
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,663
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0,4000	62,00	24,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.14.3. Tavane				
448	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2			303,800

1	2	3	4	5	6	7
		"Armstrong", inclusiv sistemul-grila				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,452
		1.15. Reparatie camera tehnica subsol				
		1.15.1. Demolari				
449	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
450	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
451	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)	buc			75,465
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500	64,84	22,694
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	64,84	9,726
	5001000100135-1	Freza cu carota diamanta D110	buc	0,0075	1 450,00	10,150
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	135,00	32,400
452	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
453	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,392
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
454	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	64,84	16,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,84	64,840
455	TrH1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			32,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	64,84	32,420
456	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,067
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,067
		1.15.2. Pardoseli				
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
458	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,878
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
459	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			570,691
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,804
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,0300	315,00	324,450
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,50	30,375
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
460	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			114,942
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	64,84	19,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	75,00	80,329
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,838
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,467
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,00	0,042
		1.15.3. Pereti				
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
462	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,473
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
463	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			51,414
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	64,84	28,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,548
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	480,00	2,976
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,021
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,040
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	35,00	0,035
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			100,679
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640

1	2	3	4	5	6	7
465	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147,673
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,165
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,200
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,772
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,50	17,050
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
467	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			16,384
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	7,50	7,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			44,184
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			63,392
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0,4000	62,00	24,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.15.4. Tavane				
471	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			283,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,0500	74,00	78,091
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	14,50	13,392
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	2,2000	22,50	49,748
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,042
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,816
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,137
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	40,00	1,903
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			44,184

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			55,392
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		2. Montare utilaj				
		2.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
475	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010	buc			757,152
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	64,84	748,902
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,250
		2.2. Sala pentru sport in subsol				
476	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulată, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc			251,571
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	64,84	231,479
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,080
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,080
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	0,30	1,212
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,50	2,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
477	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc			34,589
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,700
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
478	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat IP C10)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
479	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
480	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
481	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
482	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			24,641
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,828
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
483	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			37,104
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	28,50	32,291
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
484	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,070	m			55,041
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2722103107001-14	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,50	49,045
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	5,00	0,160
485	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-	m			85,592

1	2	3	4	5	6	7
		PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	64,84	32,420
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,919
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	115,00	18,113
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	185,00	29,139
486	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			88,597
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	64,84	35,014
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	11,50	12,377
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	115,00	12,075
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	185,00	29,131
487	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			89,605
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,452
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	65,00	65,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,20	0,640
488	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			69,478
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	42,00	42,840
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
489	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			401,395
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	350,00	364,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,00	12,480
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,50	6,760
490	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			103,744
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	64,84	103,744
491		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			24,000
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	24,00	24,000
		2.3. Reparatie incapere izolator				
492	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulul, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module	buc			251,571

1	2	3	4	5	6	7
		IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	64,84	231,479
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,080
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,080
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	0,30	1,212
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,50	2,020
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
493	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			34,589
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,700
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
494	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C10)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
495	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C16)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
496	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C20)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
497	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
498	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			24,641
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,828
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
499	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			37,104
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	28,50	32,291
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
500	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,070	m			55,040
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2722103107001-14	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,50	49,044
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	5,00	0,161
501	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			85,589
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	64,84	32,420
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,919
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	115,00	18,113
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	185,00	29,137
502	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			88,602
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	64,84	35,014
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	11,50	12,376
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	115,00	12,075
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	185,00	29,137
503	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			89,605
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,452
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	65,00	65,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,20	0,640
504	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate	buc			69,478

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	42,00	42,840
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
505	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			401,395
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	350,00	364,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,00	12,480
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,50	6,760
506	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			103,744
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	64,84	103,744
507		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			24,000
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	24,00	24,000
		2.4. Reparatie bir. 003				
		2.4.1. Retele electrice interne				
508	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 16 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc			251,571
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	64,84	231,479
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,080
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,080
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	0,30	1,212
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,50	2,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
509	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc			34,589
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,700
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
510	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C10)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
511	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
512	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
513	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
514	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			24,641
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,828
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
515	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			37,104
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	28,50	32,291
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
516	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,070	m			55,040
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2722103107001-14	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,50	49,043
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	5,00	0,161
517	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console	m			85,589

1	2	3	4	5	6	7
		fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	64,84	32,420
	252121670423355 44	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,919
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	115,00	18,113
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	185,00	29,137
518	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			88,603
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	64,84	35,014
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	11,50	12,377
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	115,00	12,075
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	185,00	29,137
519	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			89,605
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,452
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	65,00	65,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,20	0,640
520	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			95,998
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	68,00	69,360
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
521	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB)	buc			1 913,638
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2746167335100-15	Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB	buc	1,0200	1 850,00	1 887,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
522	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			401,395
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2875274400501-	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare	buc	1,0000	350,00	364,000

1	2	3	4	5	6	7
	10	aparenta 40W				
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,00	12,480
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,50	6,760
523	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			103,744
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	64,84	103,744
524		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			24,000
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	24,00	24,000
		2.4.2. Retele de tensiuni slabe				
525	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			490,292
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,022
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	62,00	9,920
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100
526		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			9,200
	776232	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	1,0000	9,20	9,200
527	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m			1 667,646
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	771,596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	29,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	455,00	50,050
528		Tub PVC cu dublu perete D16	m			6,500
	434434232	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	6,50	6,500
529	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc			64,840
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,840
530		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			145,000
	35135153	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	145,00	145,000
531		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			6,000
	762332	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	6,00	6,000
532	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			490,292
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,022
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	62,00	9,920
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100

1	2	3	4	5	6	7
533		Cablu acustic 2x12mm2	m			28,500
	21776232	Cablu acustic 2x12mm2	m	1,0000	28,50	28,500
534	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m			1 667,646
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	771,596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	29,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	455,00	50,050
535		Tub PVC cu dublu perete D16	m			6,500
	434434232	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	6,50	6,500
536	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)	100 m			3 498,033
	1	Muncitor	h-om	34,4000	64,84	2 230,500
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,833
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	65,00	26,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	600,00	200,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	10,00	235,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	35,00	243,833
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	455,00	151,667
537		Tub PVC cu dublu perete D50	m			18,000
	32434434232	Tub PVC cu dublu perete D50	m	1,0000	18,00	18,000
538	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc			64,840
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,840
		2.5. Reparatie anticamera				
		2.5.1. Retele electrice intere				
539	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc			251,571
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	64,84	231,479
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,080
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,080
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	0,30	1,212
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,50	2,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
540	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau	buc			34,589

1	2	3	4	5	6	7
		bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,700
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
541	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
542	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
543	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
544	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
545	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			24,641
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,828
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275

1	2	3	4	5	6	7
546	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izolat.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			37,104
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	28,50	32,291
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
547	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm) Materiale marunte (banda izolat.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,070	m			55,040
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2722103107001-14	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,50	49,044
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	5,00	0,161
548	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			85,589
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	64,84	32,420
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,919
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	115,00	18,113
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	185,00	29,137
549	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m			71,096
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	64,84	17,507
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	11,50	12,376
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	115,00	12,075
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	185,00	29,137
550	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			89,605
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,452
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	65,00	65,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,20	0,640
551	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			69,478
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	42,00	42,840
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
552	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			401,395
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	350,00	364,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,00	12,480
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,50	6,760
553	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			103,744
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	64,84	103,744
554		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			24,000
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	24,00	24,000
		2.6. Reparatie birou director				
		2.6.1. Retele electrice intere				
555	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			24,641
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,828
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
556	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			37,104
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	28,50	32,291
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
557	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			85,589
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	64,84	32,420
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,919
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	115,00	18,113
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	185,00	29,137
558	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			89,605
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,452
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	65,00	65,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,20	0,640
559	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom	buc			69,478

1	2	3	4	5	6	7
		16A, Unom 250V)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	42,00	42,840
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
560	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			401,395
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	350,00	364,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,00	12,480
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,50	6,760
		2.7. Reparatie Bloc sanitar				
		2.7.1. Lucrari tehnico-sanitare				
561	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			374,180
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	64,84	94,666
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	64,84	25,936
	7214070021500	Lacatus intintinere si reparatii	h-om	0,9300	64,84	60,301
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	78,00	78,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	10,00	57,000
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	19,50	5,850
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	72,00	43,200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,60	2,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	480,00	0,960
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040	35,00	0,140
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	65,00	0,325
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,015
		2.7.2. Retele electrice interne				
562	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			24,641
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,828
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
563	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			37,104
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	28,50	32,291
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
564	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe	m			85,589

1	2	3	4	5	6	7
		etc.) din val. mater. explicitate=1,050				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	64,84	32,420
	252121670423355 44	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,919
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	115,00	18,113
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	185,00	29,137
565	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			89,605
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,452
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	65,00	65,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,20	0,640
566	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V)	buc			174,538
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,101
	2746167335100- 21	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	145,00	147,900
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
		2.8. Reparatie bir. 302				
		2.8.1. Retele electrice interne				
567	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 16 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc			251,571
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	64,84	231,479
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,080
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,080
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	0,30	1,212
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,50	2,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
568	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc			34,589
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,700
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
569	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C10)	buc			22,157

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
570	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
571	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
572	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
573	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			24,641
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,828
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
574	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			37,104
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	28,50	32,291
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
575	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,070	m			55,040
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2722103107001-14	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,50	49,043
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	5,00	0,161
576	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-	m			69,379

1	2	3	4	5	6	7
		PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,500				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	64,84	16,210
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,919
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	115,00	18,113
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	185,00	29,137
577	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m			71,096
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	64,84	17,507
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	11,50	12,377
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	115,00	12,075
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	185,00	29,137
578	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			89,605
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,452
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	65,00	65,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,20	0,640
579	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			95,998
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	68,00	69,360
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecrat crest L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
580	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			401,395
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	350,00	364,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,00	12,480
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,50	6,760
581	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			103,744
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	64,84	103,744
582		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			24,000
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	24,00	24,000
		2.8.2. Retele de tensiuni slabe				
583	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m			490,292

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,022
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	62,00	9,920
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100
584		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			9,200
	776232	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	1,0000	9,20	9,200
585	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m			1 674,895
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	771,595
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	36,250
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	455,00	50,050
586		Tub PVC cu dublu perete D16	m			6,500
	434434232	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	6,50	6,500
587	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc			64,840
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,840
588		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			145,000
	35135153	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	145,00	145,000
589		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			6,000
	762332	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	6,00	6,000
590	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)	100 m			3 498,033
	1	Muncitor	h-om	34,4000	64,84	2 230,500
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,833
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	65,00	26,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	600,00	200,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	10,00	235,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	35,00	243,833
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	455,00	151,667
591		Tub PVC cu dublu perete D50	m			18,000
	32434434232	Tub PVC cu dublu perete D50	m	1,0000	18,00	18,000
592	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc			64,840
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,840
		2.9. Reparatie camere pentru				

1	2	3	4	5	6	7
		depozitare et. 2, 3				
		2.9.1. Retele electrice intere				
593	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			24,641
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,828
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
594	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			37,104
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	28,50	32,291
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
595	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			85,589
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	64,84	32,420
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,919
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	115,00	18,113
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	185,00	29,137
596	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			79,605
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,452
	1111000100020-5	Intrerupator cu 1 clape tip ingropat	buc	1,0000	55,00	55,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,20	0,640
597	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			69,478
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,101
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	42,00	42,840
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
598	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			328,595
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2875274400501-11	Corp de iluminat LED 2x18W T8	buc	1,0000	280,00	291,200

1	2	3	4	5	6	7
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,00	12,480
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,50	6,760
599	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			103,744
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	64,84	103,744
600		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			24,000
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	24,00	24,000
		2.10. Reparatie bir. 303				
		2.10.1. Rețele electrice interne				
601	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc			251,571
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	64,84	231,479
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,080
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,080
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	0,30	1,212
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,50	2,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
602	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			34,589
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,700
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
603	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
604	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
605	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			22,157

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
606	RpEB01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
607	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			24,641
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,828
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
608	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			37,104
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	28,50	32,290
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
609	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,070	m			55,040
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2722103107001-14	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,50	49,044
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	5,00	0,161
610	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			85,589
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	64,84	32,420
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,919
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	115,00	18,113
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	185,00	29,137
611	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			88,602
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	64,84	35,014
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	11,50	12,376

1	2	3	4	5	6	7
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	115,00	12,075
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	185,00	29,137
612	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			89,605
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,452
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	65,00	65,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,20	0,640
613	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			95,998
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	68,00	69,360
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
614	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			401,395
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	350,00	364,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,00	12,480
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,50	6,760
615	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			103,744
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	64,84	103,744
616		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			24,000
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	24,00	24,000
		2.10.2. Rețele de tensiuni slabe				
617	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			490,290
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,020
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	62,00	9,920
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100
618		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			9,200
	776232	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	1,0000	9,20	9,200
619	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m			1 638,645
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	771,595
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	65,00	13,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	455,00	50,050
620		Tub PVC cu dublu perete D16	m			6,500
	434434232	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	6,50	6,500
621	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc			64,840
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,840
622		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			145,000
	35135153	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	145,00	145,000
623		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			6,000
	762332	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	6,00	6,000
		2.11. Reparatie bir. 14				
		2.11.1. Rețele electrice interne				
624	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc			251,571
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	64,84	231,479
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,080
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,080
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	0,30	1,212
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,50	2,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
625	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			34,589
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,700
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
626	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
627	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			22,157

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
628	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
629	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc			22,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
630	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			24,641
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,828
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
631	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			37,104
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	28,50	32,291
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
632	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,070	m			55,040
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2722103107001-14	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,50	49,044
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	5,00	0,161
633	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			85,595
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	64,84	32,420
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,919
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	115,00	18,115

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	185,00	29,141
634	RpEA02C	Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			88,602
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	64,84	35,014
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	11,50	12,376
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	115,00	12,075
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	185,00	29,137
635	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			89,605
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,452
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	65,00	65,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,20	0,640
636	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			95,998
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	68,00	69,360
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,012
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
637	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			401,395
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	350,00	364,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,00	12,480
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,50	6,760
638	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			103,744
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	64,84	103,744
639		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			24,000
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	24,00	24,000
		2.11.2. Rețele de tensiuni slabe				
640	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			490,290
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,020
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	62,00	9,920
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100
641		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			9,200

1	2	3	4	5	6	7
	776232	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	1,0000	9,20	9,200
642	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m			1 638,645
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	771,595
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	455,00	50,050
643		Tub PVC cu dublu perete D16	m			6,500
	434434232	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	6,50	6,500
644	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc			64,840
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,840
645		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			145,000
	35135153	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	145,00	145,000
646		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			6,000
	762332	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	6,00	6,000
		2.12. Reparatie camera tehnica subsol				
		2.12.1. Retele electrice intere				
647	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			24,641
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,828
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
648	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			37,104
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	28,50	32,291
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,275
649	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m			69,369
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	64,84	16,210
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,919
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	115,00	18,109

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	185,00	29,131
650	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			79,605
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,452
	1111000100020-5	Intrerupator cu 1 clape tip ingropat	buc	1,0000	55,00	55,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,20	0,640
651	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			69,478
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,101
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare oncorporeata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	42,00	42,840
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,800
652	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			328,595
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2875274400501-11	Corp de iluminat LED 2x18W T8	buc	1,0000	280,00	291,200
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,00	12,480
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,50	6,760
653	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			103,744
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	64,84	103,744
654		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			24,000
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	24,00	24,000
		3. Utilaj				
		3.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
655		Ventilator perete d 100, 102 m3/h	buc			285,000
	25351315	Ventilator perete d 100, 102 m3/h	buc	1,0000	285,00	285,000
		3.2. Sala pentru sport in subsol				
656		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			520,000
	8298751352432	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	520,00	520,000
657		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc			285,000
	8585465544	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc	1,0000	285,00	285,000
658		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			80,000
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	80,00	80,000
659		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			82,000
	46565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	82,00	82,000
660		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			85,000
	32146565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-	buc	1,0000	85,00	85,000

1	2	3	4	5	6	7
		29/1P/C20A tip Schneider sau analogic				
661		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc			540,000
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	540,00	540,000
		3.3. Reparatie incapere izolator				
662		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc			390,000
	82987513542	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	390,00	390,000
663		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			235,000
	438585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	235,00	235,000
664		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			80,000
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	80,00	80,000
665		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			82,000
	46565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	82,00	82,000
666		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			85,000
	32146565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	85,00	85,000
667		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc			540,000
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	540,00	540,000
		3.4. Reparatie bir. 003				
		3.4.1. Retele electrice				
668		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc			640,000
	8298751355342	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,0000	640,00	640,000
669		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc			285,000
	42438585465544	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc	1,0000	285,00	285,000
670		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			80,000
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	80,00	80,000
671		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			82,000
	46565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	82,00	82,000
672		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			85,000
	32146565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	85,00	85,000
673		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc			540,000
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar,	buc	1,0000	540,00	540,000

1	2	3	4	5	6	7
		In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic				
		3.4.2. Retele de tensiuni slabe				
674		Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc			650,000
	877678	Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	1,0000	650,00	650,000
		3.5. Reparatie anticamera				
		3.5.1. Retele electrice intere				
675		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc			390,000
	82987513542	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	390,00	390,000
676		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			235,000
	438585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	235,00	235,000
677		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			80,000
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	80,00	80,000
678		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			82,000
	46565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	82,00	82,000
679		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			85,000
	32146565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	85,00	85,000
680		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			540,000
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	540,00	540,000
		3.6. Reparatie Bloc sanitar				
		3.6.1. Lucrari tehnico-sanitare				
681		Boiler electric 50l. 220V	buc			2 850,000
	22235165151	Boiler electric 50l. 220V	buc	1,0000	2 850,00	2 850,000
		3.7. Reparatie bir. 302				
		3.7.1. Retele electrice				
682		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc			640,000
	8298751355342	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,0000	640,00	640,000
683		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc			285,000
	42438585465544	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc	1,0000	285,00	285,000
684		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			80,000
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	80,00	80,000
685		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			82,000
	46565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	82,00	82,000

1	2	3	4	5	6	7
686		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			85,000
	3214656552223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	85,00	85,000
687		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/IT C20A, 30mA	buc			540,000
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/IT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	540,00	540,000
		3.8. Reparatie bir. 303				
		3.8.1. Retele electrice				
688		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			520,000
	32112	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	520,00	520,000
689		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			235,000
	42438321465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	235,00	235,000
690		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			80,000
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	80,00	80,000
691		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			82,000
	4656552223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	82,00	82,000
692		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			85,000
	3214656552223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	85,00	85,000
693		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/IT C20A, 30mA	buc			540,000
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/IT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	540,00	540,000
		3.9. Reparatie bir. 14				
		3.9.1. Retele electrice				
694		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			520,000
	32112	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	520,00	520,000
695		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			235,000
	42438321465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	235,00	235,000
696		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			80,000
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	80,00	80,000
697		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			82,000
	4656552223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	82,00	82,000
698		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			85,000

1	2	3	4	5	6	7
	32146565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	85,00	85,000
699		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc			540,000
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	540,00	540,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.