

**Amenajarea complexului sportiv
multifunctional str. Stefan cel Mare
si Sfint, or. Causeni, sector Causenii
Vechi (nr. cad. 2701211.218)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 1-1-1 A
Lucrari pregatitoare (01-2022-PG)**

Intocmit in prețuri curente 31.01.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
1. Scoaterea solului fertil si sistematizarea pe verticala					
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3		22,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	35,11
2	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	100 m3		22,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	36,48
3	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1.21 - afinare)	100 m3		19,88
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	81,71
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		2 710,95
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	83,23
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3		19,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	5,96
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,04
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	6,56
		<i>Total</i>			
		Total Scoaterea solului fertil si sistematizarea pe verticala			
2. Lacat din lut h=150 mm					
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3		4,86
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	5,30
7	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3		4,86

1	2	3	4	5	6
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	24,15
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	29,99
8	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoare, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3		48,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200	73,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	48,60
		<i>Total</i>			
		Total Lacat din lut h=150 mm			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltueli de transport			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare			
		Total			
		Cheltueli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
		Total deviz:			

Elaborat

Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

