

Lucrari de reparatie la Gradinita nr.134

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 95 937,78 lei

Intocmit in preşouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrurile ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Lucrari generale				
1	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3	0,900	52,15 52,15	46,94 46,94
2	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,150	938,88 269,50	2 957,47 848,92
3	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	11,000	761,40 130,20	8 375,40 1 432,20
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	128,000	80,59 59,50	10 315,65 7 616,00
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	128,000	12,51 4,90	1 601,47 627,20
6	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: de la 200x200 mm pina la 30x30 cm	m2	128,000	149,13 57,75	19 088,49 7 392,00
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,000	177,48 77,00	2 129,76 924,00
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000	51,71 24,50	620,47 294,00
9	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,000	190,51	2 286,10

1	2	3	4	5	6	7
		-Gresie portelanata, dimensiuni placute 300x300mm			87,50	1 050,00
Total Lucrari generale						47 421,74
Incluziv salariu						20 231,26
		1.2. Acoperis				
10	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere	m2	12,000	57,05 28,00	684,60 336,00
11	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0,009 m3/m2 - Gratar	m2	12,000	41,05 10,32	492,54 123,90
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla,	m2	12,000	21,87 8,75	262,45 105,00
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,120	257,08 29,75	30,85 3,57
14	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %-Termoizolarea planseului.Resurse: vata minerala, manopera, utilaj. Minplita Roklait gr.50mm	m2	12,000	28,65 3,15	343,81 37,80
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	14,000	192,56 40,25	2 695,89 563,50
Total Acoperis						4 510,02
Incluziv salariu						1 169,77
		1.3. Timplarie				
16	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000	1 990,98 154,00	3 981,96 308,00
17	CK57D	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 -Ferestre din mase plastice, profil PVC nereciclat,consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara-clasa "A", sticla "LOW-E"	m2	1,200	1 206,97 38,81	1 448,36 46,58

1	2	3	4	5	6	7
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi , b=400mm	m	1,000	145,44 12,60	145,44 12,60
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu-250mm	m	1,000	75,24 14,00	75,24 14,00
20	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,	m	8,500	37,14 29,40	315,73 249,90
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	80,91 52,01	226,53 145,63
22	CK26D	Coltare de protectie perforat la muchii din aluminiu	m	8,500	7,64 3,50	64,94 29,75
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,800	23,37 19,25	65,44 53,90
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Deschisuri	m2	2,800	28,84 19,25	80,75 53,90
25	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple (fara costul grilei)	kg	20,000	14,57 9,10	291,32 182,00
26	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	85,000	32,86 7,35	2 793,36 624,75

Total Timplarie

9 489,07

Incluziv salariu

1 721,01

1.4. Sistema de incalzire

27	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	18,000	36,70 14,00	660,62 252,00
28	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Olandez d-25*3/4 M	buc	4,000	72,32 6,30	289,26 25,20
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Olandez d-25*3/4 F	buc	2,000	74,04 6,30	148,07 12,60

1	2	3	4	5	6	7
30	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv-Complect p/u radiator 3/4"	buc	1,000	62,44 5,25	62,44 5,25
31	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv-cot d=20x90 *	buc	2,000	8,70 5,25	17,39 10,50
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv-cot d=20x45 *	buc	2,000	9,43 5,25	18,85 10,50
33	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv-Dop d=15 met	buc	2,000	11,44 5,25	22,87 10,50
34	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inaltimea pina la 600 mm inclusiv-Tip 22	buc	1,000	1 092,83 17,50	1 092,83 17,50
35	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	19,85 5,25	39,70 10,50
36	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" D=20mm	buc	1,000	101,21 8,05	101,21 8,05
37	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	4,000	8,06 3,50	32,24 14,00
Total Sistema de incalzire						2 485,49
Incluziv salariu						376,60
Total						lei 63 906,33
Asigurarea soc.si med.						22,50 % 5 287,19
Transportarea						5,00 % 1 978,89
Total						100,00 + 71 172,41
Cheltuieli de regie						8,00 % 5 693,79
Total						100,00 + 76 866,20
Beneficiu						2,00 % 1 537,32
Total						100,00 + 78 403,53
Total Lucrari generale						78 403,53
Incluziv salariu						23 498,64
2. Lucrari electrice						
38	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu	m	30,000	29,61	888,39

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp			11,90	357,00
39	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	1,000	40,08 15,40	40,08 15,40
40	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	2,000	46,17 15,40	92,35 30,80
41	RpEF04A	Montarea armaturilor etanse sau impermeabila dreapta de plafon pentru lampa de 20-200 W, montata pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	157,96 33,25	157,96 33,25
42	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	1,000	22,40 3,50	22,40 3,50
Total			lei		1 201,18	
Asigurarea soc.si med.			22,50 %		98,99	
Transportarea			5,00 %		38,06	
Total			100,00 +		1 338,23	
Cheltuieli de regie			40,00 %		175,98	
Total			100,00 +		1 514,21	
Beneficiu			2,00 %		30,28	
Total			100,00 +		1 544,49	
Total Lucrari electrice					1 544,49	
Incluziv salariu					439,95	
Total			lei		79 948,15	
TVA			20,00 %		15 989,63	
Total			100,00 +		95 937,78	

Total deviz:


95 937,78

Incluziv salariu

23 938,59

Intocmit

Verificat



(functioia, semnrtura)

(functioia, semnrtura)