



**Amenajarea stadionului
provizoriu și construcția
blocului gospodăresc (pentru
întreținere) situat în or.Vatra
str.Ștefan Vodă**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N° 160/16-2-1-2/2020
Ingradiri metalice

Valoarea de deviz 837 867,98 lei

N° crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Gard stadion				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,170	1 202,04 ----- 0,00	204,35 ----- 0,00
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,281	1 106,29 ----- 0,00	310,87 ----- 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu	m3	19,350	118,78 ----- 118,78	2 298,39 ----- 2 298,39

1	2	3	4	5	6	7
		excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	47,400	17,87 17,87	847,26 847,26
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	47,400	53,16 50,16	2 519,98 2 377,78
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	29,660	15,05 0,00	446,33 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,170	137,73 20,76	23,41 3,53
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5 M100 (sapa)	m3	3,440	1 079,22 221,99	3 712,52 763,65
9	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(fundatii izolate)	m3	19,260	1 495,87 253,70	28 810,41 4 886,34
10	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15	m2	172,000	86,18 60,54	14 823,48 10 413,40

1	2	3	4	5	6	7
		mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	183,180	14,71 4,56	2 693,69 834,41
12	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 063,820	13,55 3,40	14 416,83 3 619,05
13	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (T1,T2, T3)	t	3,966	14 723,64 1 037,88	58 393,97 4 116,23
14	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	138,800	83,59 63,43	11 601,72 8 803,53
15	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (panouri cornier L45x5mm-4707,4 kg si plasa metalica Nr.29-748,7 m2, inclusiv elementele de fixare-263,85 kg)	m2	748,700	315,43 93,70	236 165,44 70 151,32
16	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi P01 din corniere metalice 45x5-18, 6kg,	m2	1,670	606,47 253,70	1 012,80 423,69

1	2	3	4	5	6	7
		captusita cu plasa rabita nr. 20)				
17	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (P02, L45x5-102,72 kg, plasa nr. 20)	m2	9,700	$\frac{622,47}{268,12}$	$\frac{6\,037,92}{2\,600,75}$
18	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic in 2 straturi	m2	150,140	$\frac{71,45}{57,66}$	$\frac{10\,727,20}{8\,657,07}$
		Total Capitolul 1.Gard stadion Inclusiv salariu				395 046,56 120 796,39
		2. Capitolul 2. Gard teren de volei				
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,073	$\frac{1\,202,01}{0,00}$	$\frac{87,75}{0,00}$
20	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,095	$\frac{1\,106,15}{0,00}$	$\frac{105,08}{0,00}$
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,180	$\frac{118,78}{118,78}$	$\frac{852,84}{852,84}$
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor,	m3	16,640	$\frac{17,87}{17,87}$	$\frac{297,43}{297,43}$

1	2	3	4	5	6	7
		pamintul provenind din teren mijlociu				
23	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	16,640	53,16 50,16	884,65 834,73
24	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	12,770	15,05 0,00	192,16 0,00
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,073	137,74 20,77	10,05 1,52
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5/M100 (sapa)	m3	1,280	1 079,23 221,99	1 381,41 284,15
27	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (fundatii izolate)	m3	7,170	1 495,87 253,70	10 725,39 1 819,06
28	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	64,000	86,18 60,54	5 515,71 3 874,75
29	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	68,160	14,71 4,56	1 002,30 310,48

1	2	3	4	5	6	7
30	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	395,840	13,55 ----- 3,40	5 364,40 ----- 1 346,63
31	CL01A	Stilpi din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați, montați la înălțimi până la 35 m, având până la 1 t inclusiv (T4, T5)	t	1,086	14 723,64 ----- 1 037,88	15 989,88 ----- 1 127,14
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2	38,000	83,59 ----- 63,43	3 176,26 ----- 2 410,19
33	CL19A	Grilaje metalice gata confecționate: din panouri formate din împletitură sau țesătura din sîrmă de oțel, inclusiv elementele metalice de susținere și fixare (panouri din cornier L45x5mm-1597,36 kg și plasă metalică Nr.20-213,98 m2, inclusiv elementele de fixare-98,18 kg)	m2	213,980	323,43 ----- 93,70	69 208,41 ----- 20 049,39
34	CK12A	Usi metalice confecționate din profiluri de oțel laminat, profiluri din bandă de oțel fasonate la rece, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (L45x5-39,36 kg, plasă nr.20) PO3-2 buc	m2	3,880	606,48 ----- 253,70	2 353,12 ----- 984,37
35	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice executate cu email alchidic în două straturi	m2	41,880	71,45 ----- 57,66	2 992,24 ----- 2 414,80
		Total Capitolul 2. Gard teren de volei Inclusiv salariu				120 139,09 36 607,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total				515 185,66
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			35 415,87
		Transportarea materialelor	7,00 %			24 683,41
		Total	100,00 +			575 284,93
		Cheltuieli de regie	14,50 %			83 416,31
		Total	100,00 +			658 701,24
		Beneficiul	6,00 %			39 522,07
		Total	100,00 +			698 223,32
		TVA	20,00 %			139 644,66
		Total deviz:				837 867,98
		Inclisiv salariu				-----
						157 403,86

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)