

FORMULARUL

OFERTĂ

Către Direcția Generală Mobilitate Urbană,

2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. S.Lazo,18 mun. Chișinău

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Maliu Nicolae reprezentanți ai ofertantului SRL RUTADOR ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de construcție capitală a unei parcări auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 01000311.297 din str.Vadul lui Vodă sect.Ciocana, mun.Chișinău** pentru suma fără TVA de **30 813 445,94 lei (treizeci de milioane opt sute treisprezece mii patru sute patruzeci și cinci lei și nouăzeci și patru bani)** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **6 162 689,19 lei (șase milioane o sută șaiszeci și două de mii șase sute optzeci și nouă lei și nouăsprezece bani)**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să finalizăm lucrările în conformitate cu termenul prevazut in documentatia de licitatie si respectiv in contract.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (noua zeci) zile, respectiv pînă la data de **22.06.2026** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Data: 17.04.2026

Maliu Nicolae  în calitate de Director, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele SRL „RUTADOR”



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă scrisoare de garanție bancară în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie **1 848 810 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.

Ofertant,



(semnătura autorizată)



OFERTA DE PREȚ

Obiectul achizițiilor:

Organizarea unei parcuri auto de uz public pe terenul cu numărul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau

Nr.	Deviz nr.	Denumirea lucrarilor	Valoarea, lei fara TVA	Valoarea, lei cu TVA
1	2	3		8
1	Deviz local № 1	Lucrari de amenajare parcare	25 085 057,85	30 102 069,42
2	Deviz local № 2	Rețele exterioare de canalizare pluviala	2 479 878,26	2 975 853,91
3	Deviz local № 3	Iluminat electric exterior	2 167 822,54	2 601 387,05
4	Deviz local № 4	Indicatoare si marcaj rutier	253 595,51	304 314,61
5	Deviz local № 5	Inverzirea teritoriului	235 752,17	282 902,60
6	Deviz local № 6	Mobilier urban	508 006,28	609 607,54
7	Oferta	Proiectarea rețelelor sistemului de acces control și supraveghere video a parcării	83 333,33	100 000,00
TOTAL:			30 813 445,94	36 976 135,13

Ofertant: SRL Rutador

Director: Maliu Nicolai

**Organizarea unei parcuri auto de
uz public pe terenul cu numarul
cadastral 01000311.297 din str.
Vadul lui Voda sectorul Ciocana,
mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de amenajare parcare**

Valoarea de deviz 30 102 069,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (inclusiv incarcarea materialului decapat in auto)	m2	2 240,000	65,77754 3,30154	147 341,69 7 395,45
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (1150,0m2x0.05m=57.5m3)	m3	57,500	474,61374 151,36000	27 290,29 8 703,20
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (1150,0m2x0.05m=57.5m3)	m3	57,500	46,05878 13,52783	2 648,38 777,85
4	TsC03G1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare in auto deseuri)	100 m3	1,150	1 742,00000 0,00000	2 003,30 0,00
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiale in urma demontarilor: asfalt la depozit sau uzina de prelucrare)	t	401,700	46,74000 0,00000	18 775,46 0,00
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu	t	78,200	46,74003	3 655,07

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiale in urma demontarilor: resturi de pietris)			0,00000	0,00
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,270	<u>321,40969</u> 35,94714	<u>729,60</u> 81,60
		<i>Total</i>	lei			202 443,79
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				202 443,79 16 958,10
		2. Lucrari de terasamente				
8	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (taiere pamint vegetal in strat de 0,4m cu impingere la 20m)	100 m3	62,320	<u>1 417,50000</u> 0,00000	<u>88 338,60</u> 0,00
9	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I	100 m3	62,320	<u>897,75000</u> 0,00000	<u>55 947,78</u> 0,00
10	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea pamintului dupa cartograma cu impingerea lui la 20m)	100 m3	43,480	<u>1 849,50000</u> 0,00000	<u>80 416,26</u> 0,00
11	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	43,480	<u>1 086,75000</u> 0,00000	<u>47 251,89</u> 0,00
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (saparea albiilor sub accese cu impingerea pamintului la 20m)	100 m3	23,550	<u>1 849,50021</u> 0,00000	<u>43 555,73</u> 0,00
13	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	23,550	<u>1 086,74989</u> 0,00000	<u>25 592,96</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura cu pamint dupa cartograma)	100 m3	20,270	<u>735,74988</u> 0,00000	<u>14 913,65</u> 0,00
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura cu pamint la albiile de drum)	100 m3	0,900	<u>735,75556</u> 0,00000	<u>662,18</u> 0,00
16	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	21,170	<u>2 146,05007</u> 0,00000	<u>45 431,88</u> 0,00
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare in auto pamint vegetal surplus)	100 m3	43,720	<u>1 306,50000</u> 0,00000	<u>57 120,18</u> 0,00
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	5 683,600	<u>35,11650</u> 0,00000	<u>199 588,14</u> 0,00
19	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	43,720	<u>251,91400</u> 28,37992	<u>11 013,68</u> 1 240,77
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare in auto pamint surplus)	100 m3	42,580	<u>1 507,50000</u> 0,00000	<u>64 189,35</u> 0,00
21	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	7 451,500	<u>35,11650</u> 0,00000	<u>261 670,60</u> 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	42,580	<u>305,62400</u> 34,05589	<u>13 013,47</u> 1 450,10
23	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal	m2	6 200,000	<u>17,02800</u>	<u>105 573,60</u>

1	2	3	4	5	6	7
		sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime (asternerea pamintului vegetal la gazoane, pamint local din rezerva)			17,02800	105 573,60
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	62,000	921,27194 455,97194	57 118,86 28 270,26
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	62,000	387,72597 62,43597	24 039,01 3 871,03
		<i>Total</i>	lei			1 195 437,82
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				1 195 437,82 140 405,76
		3. Acoperire din beton asfaltic (S=19 620,0m2)				
26	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat de fundatie din amestec: piatra concasata-prundis-nisip) h=150mm	m3	2 943,000	667,71700 29,32600	1 965 091,14 86 306,42
27	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm)	m3	3 924,000	660,13500 28,38000	2 590 369,74 111 363,12
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	13,734	10 521,0798 0 0,00000	144 496,51 0,00
29	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica -BAD-22.4	m2	19 620,000	267,74400 5,67600	5 253 137,28 111 363,12
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	5,886	10 521,0805 3 0,00000	61 927,08 0,00
31	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC-11.2	m2	19 620,000	230,51750 5,91250	4 522 753,35 116 003,25
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
						14 537 775,1 0
		Total Acoperire din beton asfaltic (S=19 620,0m2) Inclusiv salariu				14 537 775,1 0 425 035,91
		4. Acoperire din beton asfaltic (suprafata frezata, S=2 240,0m2)				
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	1,568	10 521,0841 8 0,00000	16 497,06 0,00
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica -BAD-22.4	m2	2 240,000	267,74400 5,67600	599 746,56 12 714,24
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,672	10 521,0863 1 0,00000	7 070,17 0,00
35	DB16H k=1.2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC-11.2	m2	2 240,000	221,29680 5,67600	495 704,84 12 714,24
		<i>Total</i>	lei			1 119 018,63
		Total Acoperire din beton asfaltic (suprafata frezata, S=2 240,0m2) Inclusiv salariu				1 119 018,63 25 428,48
		5. Acoperire trotuar din dale de beton (S=2030,0m2)				
36	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)	m3	203,000	661,81000 108,79000	134 347,43 22 084,37
37	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	2 030,000	103,87610 24,21760	210 868,49 49 161,73
38	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-2 030,000	13,92220 2,55420	-28 262,07 -5 185,03
39	DE18A kman=2.2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	2 030,000	361,52002	733 885,65

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip „Caramida” dim. 100x200mm, 50buc/m2)			124,03952	251 800,23
		<i>Total</i>	lei			1 050 839,50
		Total Acoperire trotuar din dale de beton (S=2030,0m2) Inclusiv salariu				1 050 839,50 317 861,30
		6. Borduri				
40	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm - bordura tip 1000x300x150mm	m	4 600,000	295,97100 64,32800	1 361 466,60 295 908,80
41	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 15x22 cm - bordura tip 1000x200x80mm	m	1 090,000	174,00300 28,38000	189 663,27 30 934,20
		<i>Total</i>	lei			1 551 129,87
		Total Borduri Inclusiv salariu				1 551 129,87 326 843,00

	Total	lei	19 656 644,7 1
	Fondul social	24 %	300 607,81
	Total		19 957 252,5 2
	Transportarea materialelor	7 %	1 078 435,41
	Total		21 035 687,9 3
	Cheltuieli de regie	12,5 %	2 629 460,99
	Total		23 665 148,9 2
	Beneficiu	6 %	1 419 908,93
	Total		25 085 057,8 6
	TVA	20 %	5 017 011,57

1	2	3	4	5	6	7
						30 102 069,42
		Total deviz:				1 252 532,55
		Inclusiv salariu				

Intocmit

SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Organizarea unei parcuri auto de
uz public pe terenul cu numarul
cadastral 01000311.297 din str.
Vadul lui Voda sectorul Ciocana,
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de amenajare parcare**

Valoarea de deviz 30 102 069,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	7 456,353	94,60	705 371,01
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 455,760	94,60	137 714,90
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 672,250	94,60	252 794,85
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	942,107	94,60	89 123,36
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	70,563	94,60	6 675,24
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	643,269	94,60	60 853,20
		Total manopera				1 252 532,55

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	245,520	117,50	28 848,60
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	3 082,260	1 708,00	5 264 500,08
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC-11.2	t	2 558,022	1 742,00	4 456 074,32
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	294,350	392,00	115 385,20
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4 983,480	392,00	1 953 524,16
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,269	392,00	105,49
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	147,219	1 708,00	251 450,05
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	46,000	350,00	16 100,00
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	266,133	350,00	93 146,55
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,150	350,00	3 552,50
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	86,884	350,00	30 409,40
12.	23203226000401	Bitum	t	22,516	9 926,00	223 491,83
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	16 100,000	2,50	40 250,00
14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 248,000	2,50	8 120,00

15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15 976,100	2,50	39 940,25
16.	2653102000000	Amestec optimal din agregate (piatra concasata-prundis-nisip)	m3	2 966,544	437,00	1 296 379,73
17.	26611128006551	Placi din beton vibropresat dim. 100x200mm, pentru trotuare h=60mm (gri inchis)	m2	2 060,450	191,70	394 988,26
18.	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	296,120	1 671,00	494 816,52
19.	26661228002284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	4 623,000	130,00	600 990,00
20.	26661228003225	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 200 x 80mm	m	1 095,450	65,00	71 204,25
21.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	40,600	125,00	5 075,00
22.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	564,726	30,00	16 941,78
23.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	30,870	30,00	926,10
		Total materiale de construcții				15 406 220,10

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	44,562	279,00	12 432,94
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	40,768	2 000,00	81 536,00
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	6,558	991,00	6 498,98
4.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	167,281	700,00	117 096,35
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	316,923	455,00	144 199,92
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	1 886,190	455,00	858 216,40
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	29,638	455,00	13 485,29
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	25,235	455,00	11 481,76
9.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	226,611	1 130,00	256 070,43
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	316,923	1 130,00	358 122,88
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	184,049	670,00	123 312,83
12.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,793	700,00	555,45
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	33,660	675,00	22 720,70
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	528,413	675,00	356 679,04
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	32,413	675,00	21 878,78
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	44,562	120,85	5 385,38
17.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	25,235	445,00	11 229,41
18.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,793	445,00	353,11
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	40,768	615,00	25 072,32
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	786,487	615,00	483 689,27
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	114,869	765,00	87 874,78
		Total utilaje de construcții				2 997 892,06

Total	lei	19 656 644,71
Fondul social	24 %	300 607,81
Total		19 957 252,52

Transportarea materialelor	7 %	1 078 435,41
Total		21 035 687,93
Cheltuieli de regie	12,5 %	2 629 460,99
Total		23 665 148,92
Beneficiu	6 %	1 419 908,93
Total		25 085 057,86
TVA	20 %	5 017 011,57
Total deviz:		30 102 069,42

Intocmit

SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Organizarea unei parcuri auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (inclusiv incarcarea materialului decapat in auto)	m2			65,77754 3,30154
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	30,00	0,96
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	2 000,00	36,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	765,00	13,92
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	615,00	11,19
		<i>Total</i>	lei			147 341,69
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (1150,0m2x0.05m=57.5m3)	m3			474,61374 151,36000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	700,00	13,37
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	120,85	93,66
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	279,00	216,22
		<i>Total</i>	lei			27 290,29
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (1150,0m2x0.05m=57.5m3)	m3			46,05878 13,52783
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	700,00	16,73
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	700,00	9,66
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	445,00	6,14
		<i>Total</i>	lei			2 648,38
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare in auto deseuri)	100 m3			1 742,00000 0,00000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	670,00	1 742,00
		<i>Total</i>	lei			2 003,30
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiale in urma demontarilor: asfalt la depozit sau uzina de prelucrare)	t			46,74000 0,00000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	615,00	46,74
		<i>Total</i>	lei			18 775,46
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiale in urma demontarilor: resturi de pietris)	t			46,74003 0,00000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	615,00	46,74
		<i>Total</i>	lei			3 655,07
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			321,40969 35,94714

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	392,00	1,96
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	675,00	283,50
		<i>Total</i>	lei			729,60
		2. Lucrari de terasamente				
8	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (taiere pamint vegetal in strat de 0,4m cu impingere la 20m)	100 m3			1 417,50000 0,00000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	675,00	1 417,50
		<i>Total</i>	lei			88 338,60
9	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I	100 m3			897,75000 0,00000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	675,00	897,75
		<i>Total</i>	lei			55 947,78
10	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea pamintului dupa cartograma cu impingerea lui la 20m)	100 m3			1 849,50000 0,00000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	675,00	1 849,50
		<i>Total</i>	lei			80 416,26
11	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3			1 086,75000 0,00000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	675,00	1 086,75
		<i>Total</i>	lei			47 251,89
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (saparea albiilor sub accese cu impingerea pamintului la 20m)	100 m3			1 849,50021 0,00000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	675,00	1 849,50
		<i>Total</i>	lei			43 555,73
13	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3			1 086,74989 0,00000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	675,00	1 086,75
		<i>Total</i>	lei			25 592,96
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura cu pamint dupa cartograma)	100 m3			735,74988 0,00000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	675,00	735,75
		<i>Total</i>	lei			14 913,65
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura cu pamint la albiile de drum)	100 m3			735,75556 0,00000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	675,00	735,75
		<i>Total</i>	lei			662,18
16	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 146,05007 0,00000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	675,00	1 073,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,1920	445,00	530,44

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
		<i>Total</i>	lei			45 431,88
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare in auto pamint vegetal surplus)	100 m3			1 306,50000 0,00000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	670,00	1 306,50
		<i>Total</i>	lei			57 120,18
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			35,11650 0,00000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	615,00	35,12
		<i>Total</i>	lei			199 588,14
19	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			251,91400 28,37992
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	392,00	0,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	675,00	222,75
		<i>Total</i>	lei			11 013,68
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare in auto pamint surplus)	100 m3			1 507,50000 0,00000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	670,00	1 507,50
		<i>Total</i>	lei			64 189,35
21	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			35,11650 0,00000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	615,00	35,12
		<i>Total</i>	lei			261 670,60
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			305,62400 34,05589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	392,00	1,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	675,00	270,00
		<i>Total</i>	lei			13 013,47
23	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime (asternerea pamintului vegetal la gazoane, pamint local din rezerva)	m2			17,02800 17,02800
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1800	94,60	17,03
		<i>Total</i>	lei			105 573,60
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			921,27194 455,97194
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	117,50	465,30
		<i>Total</i>	lei			57 118,86
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			387,72597 62,43597
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	30,00	30,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	765,00	295,29
		<i>Total</i>	lei			24 039,01

1	2	3	4	5	6	7
		3. Acoperire din beton asfaltic (S=19 620,0m2)				
26	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere mecanica (strat de fundatie din amestec: piatra concasata-prundis-nisip) h=150mm	m3			667,71700 29,32600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2653102000000	Amestec optimal din agregate (piatra concasata-prundis-nisip)	m3	1,0080	437,00	440,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	30,00	1,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	455,00	105,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	765,00	3,82
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	1 130,00	87,01
		<i>Total</i>	lei			1 965 091,14
27	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm)	m3			660,13500 28,38000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	392,00	497,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	30,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	455,00	99,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	765,00	3,82
		<i>Total</i>	lei			2 590 369,74
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t			10 521,07980 0,00000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 926,00	10 223,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	991,00	297,30
		<i>Total</i>	lei			144 496,51
29	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica -BAD-22.4	m2			267,74400 5,67600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	0,1410	1 708,00	240,83
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 708,00	5,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	455,00	3,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	455,00	3,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 130,00	8,93
		<i>Total</i>	lei			5 253 137,28
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			10 521,08053 0,00000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 926,00	10 223,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	991,00	297,30
		<i>Total</i>	lei			61 927,08
31	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC-11.2	m2			230,51750 5,91250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC-11.2	t	0,0940	1 742,00	204,68
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 708,00	6,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	455,00	3,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	455,00	3,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 130,00	7,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 522 753,35
		4. Acoperire din beton asfaltic (suprafata frezata, S=2 240,0m2)				
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t			10 521,08418 0,00000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 926,00	10 223,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	991,00	297,30
		<i>Total</i>	lei			16 497,06
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica -BAD-22.4	m2			267,74400 5,67600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	0,1410	1 708,00	240,83
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 708,00	5,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	455,00	3,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	455,00	3,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 130,00	8,93
		<i>Total</i>	lei			599 746,56
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			10 521,08631 0,00000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 926,00	10 223,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	991,00	297,30
		<i>Total</i>	lei			7 070,17
35	DB16H k=1.2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC-11.2	m2			221,29680 5,67600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,68
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC-11.2	t	0,0940	1 742,00	196,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 708,00	6,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	455,00	2,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	455,00	2,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 130,00	7,19
		<i>Total</i>	lei			495 704,84
		5. Acoperire trotuar din dale de beton (S=2030,0m2)				
36	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)	m3			661,81000 108,79000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,00	6,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	455,00	69,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	765,00	17,59
		<i>Total</i>	lei			134 347,43
37	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			103,87610 24,21760
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	392,00	68,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	30,00	0,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	455,00	6,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	765,00	4,21
		<i>Total</i>	lei			210 868,49
38	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii	m2			13,92220

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111				2,55420
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	94,60	2,55
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0145	392,00	11,37
		<i>Total</i>	lei			-28 262,07
39	DE18A kman=2.2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip „Caramida” dim. 100x200mm, 50buc/m2)	m2			361,52002 124,03952
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	120,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	3,29
	26611128006551	Placi din beton vibropresat dim. 100x200mm, pentru trotuare h=60mm (gri inchis)	m2	1,0150	191,70	194,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	125,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			733 885,65
		6. Borduri				
40	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm - bordura tip 1000x300x150mm	m			295,97100 64,32800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0530	1 671,00	88,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,50	8,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	350,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	26661228002284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	130,00	130,65
		<i>Total</i>	lei			1 361 466,60
41	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 15x22 cm - bordura tip 1000x200x80mm	m			174,00300 28,38000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0480	1 671,00	80,21
	26661228003225	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 200 x 80mm	m	1,0050	65,00	65,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			189 663,27

APROBAT:

Intocmit
SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Organizarea unei parcuri auto de
uz public pe terenul cu numarul
cadastral 01000311.297 din str.
Vadul lui Voda sectorul Ciocana,
mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Retele exterioare de canalizare pluviala

Valoarea de deviz 2 975 853,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente, sapaturi				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (canale, fântini)	100 m3	14,16	1 507,50000 0,00000	21 346,20 0,00
2	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (pentru intersectii cu retele)	m3	143,36	250,69399 250,69399	35 939,49 35 939,49
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (corectie profil canal, fântini)	m3	43,80	194,88037 194,88037	8 535,76 8 535,76
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (pat de nisip sub tevi h=150mm)	m3	80,90	611,75241 85,14005	49 490,77 6 887,83

1	2	3	4	5	6	7
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (la intersectii de retele)	m3	143,36	416,44650 57,70626	59 701,77 8 272,77
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare transee cu nisip)	100 m3	10,09	735,87711 0,00000	7 425,00 0,00
7		Nisip	m3	1 009,24	358,74965 0,00000	362 064,50 0,00
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (compactare manuala la tevi)	m3	363,40	85,30253 82,30253	30 998,94 29 908,74
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,46	3 058,30805 834,41331	19 756,67 5 390,31
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare timpane la camine cu pamint)	100 m3	1,40	737,67857 0,00000	1 032,75 0,00
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,40	3 058,99286 834,50714	4 282,59 1 168,31
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,47	1 511,06383 0,00000	710,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare in auto pamint surplus)				
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (pamint surplus)	t	2 560,00	35,11746 0,00000	89 900,70 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	14,63	305,59193 34,07656	4 470,81 498,54
15	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	2 400,00	44,16520 28,38000	105 996,48 68 112,00
		<i>Total</i>	lei			801 652,63
		Total Lucrari de terasamente, sapaturi Inclusiv salariu				801 652,63 164 713,75
		1.2. Tevi si armaturi				
16	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 500-600 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata d=695mm/dint=600mm)	m	435,00	1 703,41294 95,54600	740 984,63 41 562,51
17	AcA14D1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	14,00	39,33071 28,38000	550,63 397,32
18	AcA14C	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 250-400 mm x 6 m (Teava de canalizare PVC, SN4, d=315mm)	m	21,00	674,79714 72,84190	14 170,74 1 529,68
19	AcA14E	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m	m	8,00	3 056,31375 113,52000	24 450,51 908,16

1	2	3	4	5	6	7
		lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 800-1000 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata dext=923mm/dint=800mm) tub de protectie, CPL6				
20	RpAcA32C	Taierea in sant, manuala, cu dalta si ciocanul, a conductelor din beton armat, centrifugat si precomprimat (PREMO) avind diametrul de 1000-1200 mm (conectarea retelei la conducta existenta d1200mm)	buc	2,00	659,36000 659,36000	1 318,72 1 318,72
		<i>Total</i>	lei			781 475,23
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				781 475,23 45 716,39
		1.3. Camine				
21	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	6,34	3 124,51262 1 312,01577	19 809,41 8 318,18
22	AcD21B1	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, pentru beton procurat din statii centralizate (beton M200 turnat in jgheab suplimentar la norma AcE13A)	m3	3,52	2 088,13920 491,81250	7 350,25 1 731,18
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИД-10	buc	9,00	750,00000 0,00000	6 750,00 0,00
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ10-6	buc	14,00	565,00000 0,00000	7 910,00 0,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ10-9	buc	4,00	765,00000 0,00000	3 060,00 0,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИП1-10-1	buc	9,00	750,00000 0,00000	6 750,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQO-1	buc	26,00	315,00000 0,00000	8 190,00 0,00
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQ7-3	buc	2,00	380,00000 0,00000	760,00 0,00
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	3,31	2 467,06344 913,99094	8 165,98 3 025,31
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQD-15	buc	2,00	1 415,00000 0,00000	2 830,00 0,00
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQ 15-6	buc	4,00	1 080,00000 0,00000	4 320,00 0,00
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQ 15-9	buc	2,00	1 330,00000 0,00000	2 660,00 0,00
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQII 1-15-1	buc	2,00	1 330,00000 0,00000	2 660,00 0,00
34	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQO-1	buc	5,00	315,00000 0,00000	1 575,00 0,00
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQ7-3	buc	1,00	380,00000 0,00000	380,00 0,00
36	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,34	2 394,69658 762,46154	5 603,59 1 784,16
37	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQD-20	buc	1,00	2 665,00000 0,00000	2 665,00 0,00
38	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQ 20-6	buc	1,00	1 400,00000 0,00000	1 400,00 0,00
39	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQ 20-9	buc	2,00	2 000,00000 0,00000	4 000,00 0,00
40	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQII 1-20-1	buc	1,00	2 665,00000 0,00000	2 665,00 0,00
41	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQO-1	buc	3,00	315,00000 0,00000	945,00 0,00
42		Capac cu rama din fonta tip G	buc	12,00	1 916,67000 0,00000	23 000,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
43		Scara metalica pentru camine	kg	200,60	23,00000 0,00000	4 613,80 0,00
44	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,00	132,01857 104,06000	924,13 728,42
		<i>Total</i>	lei			128 987,20
		Total Camine				128 987,20
		Inclusiv salariu				15 587,25
		1.4. Receptoare de scurgere RS-1... RS9'				
45	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (executare receptoare de apa pluviala din elemente din beton prebabricat, inclusiv pat din beton B15)	m3	9,00	3 125,63778 1 312,10111	28 130,74 11 808,91
46	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИД-10a	buc	18,00	750,00000 0,00000	13 500,00 0,00
47	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ10-3	buc	18,00	430,00000 0,00000	7 740,00 0,00
48	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ10-9b	buc	18,00	765,00000 0,00000	13 770,00 0,00
49	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИП 3-10	buc	18,00	720,00000 0,00000	12 960,00 0,00
50	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (gratar din fonta tip ДБ 400x800)	buc	18,00	3 676,89778 106,89778	66 184,16 1 924,16
51	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (pat de nisip sub fundatie la receptoare h=100mm)	m3	1,98	416,65152 57,81313	824,97 114,47
		<i>Total</i>	lei			143 109,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total Receptoare de scurgere RS-1... RS9' Inklusiv salariu				143 109,87 13 847,54
		<i>Total</i>	lei			1 855 224,93
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			57 567,58
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	7 %			100 112,05
		<i>Total</i>				2 012 904,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			251 613,08
		<i>Total</i>				2 264 517,64
		<i>Beneficiu</i>	6 %			135 871,05
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				2 400 388,69 239 864,93
		2. Lucrari de montare				
52	AcC07E	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de peste 700 mm (Montare la pozitie a separatorului de hidrocarburi masa pina la 1t, d=2.4m)	buc	1,00	976,88000 818,29000	976,88 818,29
		<i>Total</i>	lei			976,88
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			196,39
		<i>Total</i>				1 173,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			621,90
		<i>Total</i>				1 795,17
		<i>Beneficiu</i>	6 %			107,70
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				1 902,87 818,29
		3. Utilaj				
53	STANDAR TPARK	Separator de hidrocarburi RAINPARK OLS 200-30, cu debit Q=30,0 l/sec., dotat cu bypass interior	buc	1,00	76 666,7000 0 0,00000	76 666,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			76 666,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			920,00
		<i>Total</i>				77 586,70
		Total Utilaj Inclusiv salariu				77 586,70

		Total	lei	2 479 878,26
		TVA	20 %	495 975,65
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 975 853,91
				240 683,22

Intocmit

SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Organizarea unei parcuri auto de
uz public pe terenul cu numarul
cadastral 01000311.297 din str.
Vadul lui Voda sectorul Ciocana,
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2
Rețele exterioare de canalizare pluviala**

Valoarea de deviz 2 975 853,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera:

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	720,00	94,60	68 112,00
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	38,64	94,60	3 655,34
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	676,44	94,60	63 991,22
4.	7137010011500	Electrician	h-om	34,41	94,60	3 255,19
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,70	94,60	728,42
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	899,30	94,60	85 073,79
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	79,07	94,60	7 480,02
8.	9312040019600	Sapator	h-om	88,66	94,60	8 387,24
					Total manopera	240 683,22

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,06	392,00	23,52
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 275,69	350,00	446 491,50
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,35	5,00	1,75
4.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,88	5 604,00	10 535,52
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,03	410,00	1 242,30
6.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	6,48	5 604,00	36 313,92
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,70	38,64	27,05
8.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,19	65,00	77,35
9.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,73	58,71	42,86
10.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,77	55,20	42,50
11.	2521216700215	Teava de canalizare PVC, SN4, d=315mm, l=6,0m	buc	3,62	3 206,25	11 606,62
12.	2523156701806	Teava de canalizare PP multistrat corugata d=695mm/dint=600mm, L=6,0m	buc	75,06	9 020,00	677 041,20
13.	2523156701808	Teava de canalizare PP multistrat corugata dext923mm/dint=800mm	buc	1,37	16 865,80	23 106,15
14.	26511221004022	Ciment M-400	kg	16,10	2,50	40,24
15.	26611264330013	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	14,00	565,00	7 910,00

16.	26611264330014	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	18,00	430,00	7 740,00
17.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	34,00	315,00	10 710,00
18.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	3,00	380,00	1 140,00
19.	26611264331009	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10a (0,11 m3)	buc	18,00	750,00	13 500,00
20.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	9,00	750,00	6 750,00
21.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	4,00	765,00	3 060,00
22.	26611264331011 2	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9b (0,22 m3)	buc	18,00	765,00	13 770,00
23.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	9,00	750,00	6 750,00
24.	26611264331015	Placi prefabricate pt. camine КЦП3-10 (0,09 m3)	buc	18,00	720,00	12 960,00
25.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	2,00	1 415,00	2 830,00
26.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,00	1 330,00	2 660,00
27.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,00	1 330,00	2 660,00
28.	26611264331524	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	4,00	1 080,00	4 320,00
29.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,00	2 665,00	2 665,00
30.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,35 m3)	buc	1,00	2 665,00	2 665,00
31.	26611264332020	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,37 m3)	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
32.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,00	2 000,00	4 000,00
33.	2663102100957	Beton de ciment clasa C12/15/M200	m3	13,08	1 492,00	19 515,36
34.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,62	1 100,00	1 782,00
35.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,40	3,00	4,20
36.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	200,60	23,00	4 613,80
37.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	4,08	20,00	81,60
38.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	45,12	33,00	1 488,96
39.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta tip "G"	buc	12,00	1 916,67	23 000,04
40.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip ДБ carosabil 400x800	buc	18,36	3 500,00	64 260,00
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,34	30,00	1 090,20
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,36	30,00	10,80
43.	4100126202818	Apa	m3	8,09	30,00	242,70
44.	STANDARTPA RK	Separator de hidrocarburi RAINPARK OLS 200-30 cu bypass	buc	1,00	76 666,70	76 666,70
		Total materiale de construcții				1 506 838,84

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	33,98	214,04	7 273,08
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,99	231,94	3 940,66

3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	32,92	670,00	22 056,40
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	12,53	675,00	8 457,75
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,85	675,00	3 948,75
6.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	6,97	147,84	1 030,45
7.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	2,11	55,00	116,05
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	81,67	214,04	17 480,64
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,70	45,00	31,50
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	58,85	528,64	31 110,47
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	146,18	615,00	89 900,70
Total utilaje de construcții						185 346,45

Total	lei	2 479 878,26
TVA	20 %	495 975,65

Total deviz: **2 975 853,91**

Intocmit SRL "Rutador"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Organizarea unei parcuri auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente, sapaturi				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (canale, fintini)	100 m3			1 507,50000 0,00000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	670,00	1 507,50
		<i>Total</i>	lei			21 346,20
2	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (pentru intersectii cu retele)	m3			250,69399 250,69399
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	94,60	227,99
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	94,60	22,71
		<i>Total</i>	lei			35 939,49
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (corectie profil canal, fintini)	m3			194,88037 194,88037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			8 535,76
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (pat de nisip sub tevi h=150mm)	m3			611,75241 85,14005
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	231,94	48,71
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	214,04	89,90
		<i>Total</i>	lei			49 490,77
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (la intersectii de retele)	m3			416,44650 57,70626
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,74
		<i>Total</i>	lei			59 701,77
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare transee cu	100 m3			735,87711 0,00000

1	2	3	4	5	6	7
		maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	20,00	0,03
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	5 604,00	15,13
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	33,00	0,62
		<i>Total</i>	lei			105 996,48
		1.2. Tevi si armaturi				
16	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 500-600 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata d=695mm/dint=600mm)	m			1 703,41294 <hr/> 95,54600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0100	94,60	95,55
	2523156701806	Teava de canalizare PP multistrat corugata d=695mm/dint=600mm, L=6,0m	buc	0,1700	9 020,00	1 556,42
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0040	5 604,00	22,80
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0150	147,84	2,22
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	528,64	26,43
		<i>Total</i>	lei			740 984,63
17	AcA14D1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			39,33071 <hr/> 28,38000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	94,60	28,38
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0210	528,64	10,95
		<i>Total</i>	lei			550,63
18	AcA14C	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 250-400 mm x 6 m (Teava de canalizare PVC, SN4, d=315mm)	m			674,79714 <hr/> 72,84190
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7700	94,60	72,84
	2521216700215	Teava de canalizare PVC, SN4, d=315mm, l=6,0m	buc	0,1700	3 206,25	552,70
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 604,00	21,35
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	147,84	1,48
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	528,64	26,43
		<i>Total</i>	lei			14 170,74
19	AcA14E	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 800-1000 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata dext=923mm/dint=800mm) tub de protectie, CPL6	m			3 056,31375 <hr/> 113,52000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2523156701808	Teava de canalizare PP multistrat corugata dext923mm/dint=800mm	buc	0,1700	16 865,80	2 888,27
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0040	5 604,00	21,02
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0300	147,84	4,44
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0550	528,64	29,08
		<i>Total</i>	lei			24 450,51
20	RpAcA32C	Taierea in sant, manuala, cu dalta si ciocanul, a conductelor din beton armat, centrifugat si precomprimat (PREMO) avind diametrul de 1000-1200 mm (conectarea retelei la conducta existenta d1200mm)	buc			659,36000 <hr/> 659,36000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,9700	94,60	659,36
		<i>Total</i>	lei			1 318,72
		1.3. Camine				

1	2	3	4	5	6	7
21	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			3 124,51262 ----- 1 312,01577
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,47
	2663102100957	Beton de ciment clasa C12/15/M200	m3	0,4100	1 492,00	616,57
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	410,00	53,68
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 100,00	85,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,31
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,50	2,02
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	528,64	998,91
		Total	lei			19 809,41
22	AcD21B1	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, pentru beton procurat din statii centralizate (beton M200 turnat in jgheab suplimentar la norma AcE13A)	m3			2 088,13920 ----- 491,81250
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	5,2000	94,60	491,81
	2663102100957	Beton de ciment clasa C12/15/M200	m3	1,0300	1 492,00	1 551,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	45,00	8,95
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	55,00	32,97
		Total	lei			7 350,25
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIIJ-10	buc			750,00000 ----- 0,00000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	750,00	750,00
		Total	lei			6 750,00
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KII10-6	buc			565,00000 ----- 0,00000
	26611264330013	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	565,00	565,00
		Total	lei			7 910,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KII10-9	buc			765,00000 ----- 0,00000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	765,00	765,00
		Total	lei			3 060,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIIII1-10-1	buc			750,00000 ----- 0,00000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	750,00	750,00
		Total	lei			6 750,00
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIIQO-1	buc			315,00000 ----- 0,00000
	26611264330911	Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	315,00	315,00
		Total	lei			8 190,00
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KII7-3	buc			380,00000 ----- 0,00000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	380,00	380,00
		Total	lei			760,00
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 467,06344 ----- 913,99094
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	94,60	639,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	94,60	274,37
	2663102100957	Beton de ciment clasa C12/15/M200	m3	0,5200	1 492,00	779,81
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	410,00	65,65
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 100,00	89,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	350,00	50,76

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,50	1,76
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	528,64	565,37
		Total	lei			8 165,98
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИД-15	buc			1 415,00000 0,00000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 415,00	1 415,00
		Total	lei			2 830,00
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ 15-6	buc			1 080,00000 0,00000
	26611264331524	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	1 080,00	1 080,00
		Total	lei			4 320,00
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ 15-9	buc			1 330,00000 0,00000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 330,00	1 330,00
		Total	lei			2 660,00
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИП 1-15-1	buc			1 330,00000 0,00000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 330,00	1 330,00
		Total	lei			2 660,00
34	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИO-1	buc			315,00000 0,00000
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	315,00	315,00
		Total	lei			1 575,00
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ7-3	buc			380,00000 0,00000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	380,00	380,00
		Total	lei			380,00
36	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 394,69658 762,46154
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	94,60	533,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	94,60	228,82
	2663102100957	Beton de ciment clasa C12/15/M200	m3	0,5730	1 492,00	860,77
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	410,00	85,85
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 100,00	75,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	350,00	46,37
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,50	1,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	528,64	562,53
		Total	lei			5 603,59
37	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИД-20	buc			2 665,00000 0,00000
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 665,00	2 665,00
		Total	lei			2 665,00
38	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ 20-6	buc			1 400,00000 0,00000
	26611264332020	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0,37 m3)	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
		Total	lei			1 400,00
39	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ 20-9	buc			2 000,00000 0,00000
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		Total	lei			4 000,00
40	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИП 1-20-1	buc			2 665,00000 0,00000
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,35 m3)	buc	1,0000	2 665,00	2 665,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 665,00
41	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQO-1	buc			315,00000 0,00000
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	315,00	315,00
		<i>Total</i>	lei			945,00
42		Capac cu rama din fonta tip G	buc			1 916,67000 0,00000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta tip "G"	buc	1,0000	1 916,67	1 916,67
		<i>Total</i>	lei			23 000,04
43		Scara metalica pentru camine	kg			23,00000 0,00000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	23,00	23,00
		<i>Total</i>	lei			4 613,80
44	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			132,01857 104,06000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	58,71	6,12
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	55,20	6,07
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	65,00	11,05
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	38,64	3,86
		<i>Total</i>	lei			924,13
		1.4. Receptoare de scurgere RS-1... RS9'				
45	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (executare receptoare de apa pluviala din elemente din beton prebabricat, inclusiv pat din beton B15)	m3			3 125,63778 1 312,10111
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa C12/15/M200	m3	0,4100	1 492,00	616,69
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	410,00	53,76
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 100,00	85,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,39
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,50	2,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	528,64	999,13
		<i>Total</i>	lei			28 130,74
46	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQD-10a	buc			750,00000 0,00000
	26611264331009	Placi prefabricate pt. camine KIQD-10a (0,11 m3)	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Total</i>	lei			13 500,00
47	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQ10-3	buc			430,00000 0,00000
	26611264330014	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	430,00	430,00
		<i>Total</i>	lei			7 740,00
48	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQ10-9b	buc			765,00000 0,00000
	266112643310112	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9b (0,22 m3)	buc	1,0000	765,00	765,00
		<i>Total</i>	lei			13 770,00
49	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIQPI 3-10	buc			720,00000 0,00000
	26611264331015	Placi prefabricate pt. camine KIQPI3-10 (0,09 m3)	buc	1,0000	720,00	720,00
		<i>Total</i>	lei			12 960,00

1	2	3	4	5	6	7
50	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (gratar din fonta tip ДБ 400x800)	buc			3 676,89778 106,89778
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	94,60	106,90
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip ДБ carosabil 400x800	buc	1,0000	3 500,00	3 570,00
		<i>Total</i>	lei			66 184,16
51	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (pat de nisip sub fundatie la receptoare h=100mm)	m3			416,65152 57,81313
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,84
		<i>Total</i>	lei			824,97
		2. Lucrari de montare				
52	AcC07E	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de peste 700 mm (Montare la pozitie a separatorului de hidrocarburi masa pina la 1t, d=2.4m)	buc			976,88000 818,29000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,6500	94,60	818,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	528,64	158,59
		<i>Total</i>	lei			976,88
		3. Utilaj				
53	STANDARTPA RK	Separator de hidrocarburi RAINPARK OLS 200-30, cu debit Q=30,0 l/sec., dotat cu bypass interior	buc			76 666,70000 0,00000
	STANDARTPAR K	Separator de hidrocarburi RAINPARK OLS 200-30 cu bypass	buc	1,0000	76 666,70	76 666,70
		<i>Total</i>	lei			76 666,70

APROBAT:

Intocmit
SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Organizarea unei parcari auto de
uz public pe terenul cu numarul
cadastral 01000311.297 din str.
Vadul lui Voda sectorul Ciocana,
mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3
Iluminat electric exterior

Valoarea de deviz 2 601 387,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructie				
1	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	5,0220	6 891,43967 2 754,75906	34 608,81 13 834,40
2		Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1buc=54kg	buc	93,0000	3 808,30000 0,00000	354 171,90 0,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	93,0000	312,49753 41,62398	29 062,27 3 871,03
4		Fundatie pentru piloni (Fm2b-18buc,Fm2a-58buc, Fm2-17buc)		20,0000	0,00000 0,00000	0,00 0,00
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30XC2(Etapa I)	m3	29,7600	2 407,58737 364,21001	71 649,80 10 838,89
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	4,6500	2 800,00645 364,22151	13 020,03 1 693,63

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37XC3(Etapa II)				
7	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17(instalata in fundatie piloni)	m	366,4000	$\frac{78,55076}{13,90625}$	$\frac{28\ 781,00}{5\ 095,25}$
8	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 129,9500	$\frac{21,24260}{7,47339}$	$\frac{24\ 003,08}{8\ 444,56}$
9	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	2 845,8000	$\frac{19,35059}{5,58139}$	$\frac{55\ 067,91}{15\ 883,53}$
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	394,3200	$\frac{51,96554}{19,86595}$	$\frac{20\ 491,05}{7\ 833,54}$
11	21	Caramida	buc	$\frac{12\ 570,000}{0}$	$\frac{6,00000}{0,00000}$	$\frac{75\ 420,00}{0,00}$
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17	m	230,0000	$\frac{78,56770}{13,90622}$	$\frac{18\ 070,57}{3\ 198,43}$
		<i>Total</i>	lei			724 346,42
		Total Constructie Inclusiv salariu				724 346,42 70 693,26
		1.2. Lucrari de terasamente				
13	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc	93,0000	$\frac{576,09172}{97,43796}$	$\frac{53\ 576,53}{9\ 061,73}$

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului)	100 m3	0,0930	2 161,29032 0,00000	201,00 0,00
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	14,8800	111,92339 0,00000	1 665,42 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0930	302,15054 33,54839	28,10 3,12
17	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	531,6500	250,69008 250,69008	133 279,38 133 279,38
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip sub cablu	m3	120,0500	563,03682 85,14002	67 592,57 10 221,06
19	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	384,1600	94,76195 91,76195	36 403,75 35 251,27
20	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus)	100 m3	1,4749	2 164,13316 0,00000	3 191,88 0,00
21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	235,9800	111,92906 0,00000	26 413,02 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4749	305,66818 34,05655	450,83 50,23
		<i>Total</i>	lei			322 802,48
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				322 802,48 187 866,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 047 148,90
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			62 054,41
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	7 %			45 358,36
		<i>Total</i>				1 154 561,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			144 320,21
		<i>Total</i>				1 298 881,88
		<i>Beneficiu</i>	6 %			77 932,90
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 376 814,78 258 560,05
		2. Lucrari de montare				
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	285,85000 224,20000	285,85 224,20
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,0000	106,45750 105,95250	425,83 423,81
25		Intrerupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc	2,0000	78,10000 0,00000	156,20 0,00
26		Sina N	buc	1,0000	20,30000 0,00000	20,30 0,00
27		Sina PE	buc	1,0000	24,20000 0,00000	24,20 0,00
28	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi Street Light SMD Bridgelux, LED Market	buc	141,0000	336,74404 216,63397	47 480,91 30 545,39
29		Corp de iluminat Street Light SMD 50*1W, 3000K, 7200lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	45,0000	1 183,30000 0,00000	53 248,50 0,00
30		Corp de iluminat Street Light SMD30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	96,0000	770,80000 0,00000	73 996,80 0,00
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	45,0000	471,62800 322,58600	21 223,26 14 516,37
32		Console metalice WPS 1/1.5/10 Europoles	buc	45,0000	1 309,20000	58 914,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00000	0,00
33	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc	48,0000	608,82229 430,43000	29 223,47 20 660,64
34		Console metalice WPD 1/1.5/10 Eurocoles	buc	48,0000	1 798,30000 0,00000	86 318,40 0,00
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc	93,0000	159,75097 147,57602	14 856,84 13 724,57
36		Intrerupator automat BA47-29/1P/B1A	buc	93,0000	38,40000 0,00000	3 571,20 0,00
37		DIN рейка 7cm	buc	93,0000	30,00000 0,00000	2 790,00 0,00
38		Зажим ответвительный У734М	buc	279,0000	7,50000 0,00000	2 092,50 0,00
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	12,6900	1 310,55004 1 173,04019	16 630,88 14 885,88
40		Cablu VVGng-3*1,5 mm2	m	1 269,0000	12,80000 0,00000	16 243,20 0,00
41	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (fisie 40*4= 1,26kg/m)	100 m	0,0500	4 623,40000 1 570,40000	231,17 78,52
42	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	18,4000	1 604,65217 1 296,02011	29 525,60 23 846,77
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,3000	1 308,84348 1 173,03913	3 010,34 2 697,99
44	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	3,0800	1 201,84740 1 097,36039	3 701,69 3 379,87
45		Cablu АВВГНГ 4*16	m	8,0000	32,00000 0,00000	256,00 0,00
46		Cablu АВБШв 5*16	m	2 370,0000	43,30000 0,00000	102 621,00 0,00
47		Прокалывающий зажим ЗОИ 16-70	buc	4,0000	24,70000 0,00000	98,80 0,00
48		корпус предохранительной	buc	3,0000	169,30000	507,90

1	2	3	4	5	6	7
		вставки КПВ 16-16 с плавкой ставкой ССFBD 16-16			0,00000	0,00
49	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,0000	774,54000 477,73000	774,54 477,73
50		Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc	1,0000	345,00000 0,00000	345,00 0,00
51	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,0000	655,22000 653,69000	655,22 653,69
52		Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/25	buc	1,0000	343,30000 0,00000	343,30 0,00
53	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	17,1500	624,32362 615,84315	10 707,15 10 561,71
		<i>Total</i>	lei			580 280,05
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			32 802,51
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	7 %			28 815,90
		<i>Total</i>				641 898,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			103 874,63
		<i>Total</i>				745 773,09
		<i>Beneficiu</i>	6 %			44 746,38
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				790 519,47 136 677,14
		3. Utilaj				
54	Preturile firmei	Dulap metalic ЩМП- IP54 (280h*220*116)	buc	1,0000	482,50000 0,00000	482,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			482,50
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			5,79
		<i>Total</i>				488,29
		Total Utilaj Inklusiv salariu				488,29

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	2 167 822,54
		TVA	20 %	433 564,51
		Total deviz:		2 601 387,05
		Inclusiv salariu		395 237,19

Intocmit

SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Organizarea unei parcuri auto de
uz public pe terenul cu numarul
cadastral 01000311.297 din str.
Vadul lui Voda sectorul Ciocana,
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
Iluminat electric exterior**

Valoarea de deviz 2 601 387,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 727,741	94,60	163 444,30
2.	7123010010200	Betonist	h-om	118,715	94,60	11 230,44
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	241,265	94,60	22 823,67
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	87,671	94,60	8 293,68
5.	7136080025001	Montator	h-om	82,807	94,60	7 833,54
6.	7137010011500	Electrician	h-om	127,596	94,60	12 070,58
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 762,521	94,60	166 734,48
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,667	94,60	2 806,50
Total manopera						395 237,19

Materiale:

1.	101-1745	Benzina solvent	t	0,008	1,00	0,01
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,058	21 670,00	1 256,86
3.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,184	19 300,00	3 551,20
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,018	20 000,00	360,00
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,145	54,00	7,83
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	14,037	25,00	350,92
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,007	20 000,00	140,00
8.	1019852	Vopsea	kg	60,720	54,20	3 291,02
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,006	392,00	2,35
10.	142110	Nisip pentru umplutura	m3	132,055	350,00	46 219,25
11.	14235	Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1buc=54kg	buc	93,000	3 808,30	354 171,90
12.	14544	Прокальывающий зажим ЗОИ 16-70	buc	4,000	24,70	98,80
13.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	2,190	5 604,00	12 272,76
14.	2010237318750	Distantieri	buc	596,362	0,15	89,45
15.	2145	корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с плавкой ставкой ССFBD 16-16	buc	3,000	169,30	507,90

16.	22	Intrerupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc	2,000	78,10	156,20
17.	22258	Teava din polietilena PE100,SDR17, d 50mm	m	617,453	39,60	24 451,14
18.	23	Sina N	buc	1,000	20,30	20,30
19.	24	Sina PE	buc	1,000	24,20	24,20
20.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	7,965	38,20	304,26
21.	25314	Dulap metalic ЩМП- IP54 (280h*220*116)	buc	1,000	482,50	482,50
22.	256211	Cablu АВЕ6ШВ 5*16	m	2 370,000	43,30	102 621,00
23.	256214	Beton C30/37XC3	m3	4,814	2 318,00	11 158,85
24.	262758	Intrerupator automat BA47-29/IP/B1A	buc	93,000	38,40	3 571,20
25.	266325	Beton C25/30XC2	m3	30,809	1 939,00	59 738,65
26.	27	Console metalice WPS 1/1.5/10 Euro poles	buc	45,000	1 309,20	58 914,00
27.	27-1	Console metalice WPD 1/1.5/10 Euro poles	buc	48,000	1 798,30	86 318,40
28.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 158,199	13,20	15 288,23
29.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2 916,945	13,20	38 503,67
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	39,758	21,67	861,55
31.	28	DIN рейка 7cm	buc	93,000	30,00	2 790,00
32.	2811236309900	Confectii metalice	kg	414,194	18,50	7 662,59
33.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,983	54,00	215,08
34.	29	Зажим ответвительный У734М	buc	279,000	7,50	2 092,50
35.	35	Cablu VVGng-3*1,5 mm2	m	1 269,000	12,80	16 243,20
36.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	38,416	30,00	1 152,48
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,476	30,00	104,28
38.	4100126202818	Apa	m3	12,005	30,00	360,15
39.	45522	Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/25	buc	1,000	343,30	343,30
40.	4625	Cablu АВВГНГ 4*16	m	8,000	32,00	256,00
41.	5009031	Scoabe	10 buc	5,544	2,20	12,20
42.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,346	1,00	0,34
43.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,143	1,00	1,14
44.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,400	1,00	0,40
45.	522	Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc	1,000	345,00	345,00
46.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	8,296	120,00	995,52
47.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,500	1,00	1,50
48.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,116	125,00	139,50
49.	64	Corp de iluminat Street Light SMD 50*1W, 3000K, 7200lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	45,000	1 183,30	53 248,50
50.	65	Corp de iluminat Street Light SMD30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	96,000	770,80	73 996,80
51.	8825	Caramida	buc	12 570,000	6,00	75 420,00
		Total materiale de constructii				1 060 114,88

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	22,320	155,00	3 459,60
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	22,320	445,00	9 932,40
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	82,073	1,00	82,08

		conductelor principale), 10 t				
4.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	6,754	1,00	6,76
5.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	22,320	528,64	11 799,24
6.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	15,468	10,00	154,68
7.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	67,718	10,00	677,18
8.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	44,970	10,00	449,70
9.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	67,718	15,00	1 015,77
10.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	44,970	15,00	674,55
11.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	112,800	150,00	16 920,00
12.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	78,590	80,00	6 287,20
13.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	59,850	80,00	4 788,00
14.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,867	65,00	56,35
15.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	12,090	65,00	785,85
16.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	1,00	0,22
17.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	28,00	6,16
18.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	15,418	528,64	8 150,57
19.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	99,510	447,34	44 514,80
20.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	21,795	445,00	9 698,78
21.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	5,223	528,64	2 761,09
22.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	50,421	214,04	10 792,11
23.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,943	15,00	59,14
24.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	6,859	150,00	1 028,85
25.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,064	670,00	3 392,88
26.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,627	675,00	423,23
27.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	20,646	55,00	1 135,53
28.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	17,892	45,00	805,14
29.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	31,546	140,00	4 416,44
30.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	3,720	25,00	93,00
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	45,656	615,00	28 078,44
32.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	15,510	1,00	15,51
33.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	82,073	1,00	82,08
34.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	6,754	1,00	6,76
35.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	9,291	1,00	9,29
		Total utilaje de constructii				172 559,38

Total	lei	2 167 822,54
-------	-----	--------------

TVA	20 %	433 564,5 1
Total deviz:		2 601 387, 05

Intocmit

SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Organizarea unei parcuri auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructie				
1	33-01-016-1	Montarea stîlpilor din oțel LEA 35-500 kV, de susținere, autoportanți, cu un picior, masa pînă la 2 t	t			6 891,43967 2 754,75906
	1	Muncitor	h-om	29,1200	94,60	2 754,76
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	10,00	30,80
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	528,64	1 622,97
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	445,00	1 931,26
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	528,64	549,80
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pînă la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	1,00	1,85
		<i>Total</i>	lei			34 608,81
2		Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1buc=54kg	buc			3 808,30000 0,00000
	14235	Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1buc=54kg	buc	1,0000	3 808,30	3 808,30
		<i>Total</i>	lei			354 171,90
3	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a susținerilor din beton armat cu un singur picior	buc			312,49753 41,62398
	1	Muncitor	h-om	0,4400	94,60	41,62
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	155,00	37,20
	010410	Tractoare cu roți pneumatice la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția gospodăririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	445,00	106,80
	021141	Automacara la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	528,64	126,87
		<i>Total</i>	lei			29 062,27
4		Fundatie pentru piloni (Fm2b-18buc,Fm2a-58buc, Fm2-17buc)				0,00000 0,00000
		<i>Total</i>	lei			
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30XC2(Etapa I)	m3			2 407,58737 364,21001
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266325	Beton C25/30XC2	m3	1,01994	1 939,00	2 007,35
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0995	30,00	3,03
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
		<i>Total</i>	lei			71 649,80
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3			2 800,00645 364,22151

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37XC3(Etapa II)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	256214	Beton C30/37XC3	m3	1,01994	2 318,00	2 399,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0995	30,00	3,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
		<i>Total</i>	lei			13 020,03
7	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17(instalata in fundatie piloni)	m			78,55076 13,90625
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	94,60	13,91
	22258	Teava din polietilena PE100,SDR17, d 50mm	m	1,0150	39,60	41,00
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 604,00	20,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	150,00	1,73
		<i>Total</i>	lei			28 781,00
8	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			21,24260 7,47339
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	94,60	7,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,15	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,22
		<i>Total</i>	lei			24 003,08
9	CC01D	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,35059 5,58139
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	94,60	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,20	13,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,15	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,22
		<i>Total</i>	lei			55 067,91
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			51,96554 19,86595
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,50	19,43
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	38,20	0,77
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	54,00	0,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	140,00	11,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			20 491,05
11	21	Caramida	buc			6,00000 0,00000
	8825	Caramida	buc	1,0000	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			75 420,00
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17	m			78,56770 13,90622
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	94,60	13,91
	22258	Teava din polietilena PE100,SDR17, d 50mm	m	1,0150	39,60	41,00
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 604,00	20,59
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	150,00	1,72
		<i>Total</i>	lei			18 070,57
		1.2. Lucrari de terasamente				

1	2	3	4	5	6	7
13	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc			576,09172 97,43796
	1	Muncitor	h-om	1,0300	94,60	97,44
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,0700	447,34	478,65
		<i>Total</i>	lei			53 576,53
14	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului)	100 m3			2 161,29032 0,00000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	670,00	2 161,29
		<i>Total</i>	lei			201,00
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			111,92339 0,00000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	615,00	111,92
		<i>Total</i>	lei			1 665,42
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			302,15054 33,54839
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	33,55
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	392,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	675,00	268,60
		<i>Total</i>	lei			28,10
17	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			250,69008 250,69008
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	94,60	227,99
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	94,60	22,70
		<i>Total</i>	lei			133 279,38
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip sub cablu	m3			563,03682 85,14002
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	142110	Nisip pentru umplutura	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	214,04	89,90
		<i>Total</i>	lei			67 592,57
19	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			94,76195 91,76195
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	94,60	91,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			36 403,75
20	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus)	100 m3			2 164,13316 0,00000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	670,00	2 164,13
		<i>Total</i>	lei			3 191,88
21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			111,92906 0,00000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	615,00	111,93
		<i>Total</i>	lei			26 413,02

1	2	3	4	5	6	7
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			305,66818 34,05655
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	392,00	1,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	675,00	270,02
		<i>Total</i>	lei			450,83
		2. Lucrari de montare				
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			285,85000 224,20000
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	54,00	5,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	54,20	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	1,00	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	65,00	46,15
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	1,00	0,22
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	28,00	6,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	1,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			285,85
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			106,45750 105,95250
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			425,83
25		Intrerupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc			78,10000 0,00000
	22	Intrerupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc	1,0000	78,10	78,10
		<i>Total</i>	lei			156,20
26		Sina N	buc			20,30000 0,00000
	23	Sina N	buc	1,0000	20,30	20,30
		<i>Total</i>	lei			20,30
27		Sina PE	buc			24,20000 0,00000
	24	Sina PE	buc	1,0000	24,20	24,20
		<i>Total</i>	lei			24,20
28	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi Street Light SMD Bridgelux, LED Market	buc			336,74404 216,63397
	1	Muncitor	h-om	2,2900	94,60	216,63
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	1,00	0,00
	031001	Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	150,00	120,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	1,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			47 480,91
29		Corp de iluminat Street Light SMD 50*1W, 3000K, 7200lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc			1 183,30000 0,00000
	64	Corp de iluminat Street Light SMD 50*1W, 3000K, 7200lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	1,0000	1 183,30	1 183,30
		<i>Total</i>	lei			53 248,50
30		Corp de iluminat Street Light SMD30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED	buc			770,80000

1	2	3	4	5	6	7
		Market				0,00000
	65	Corp de iluminat Street Light SMD30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	1,0000	770,80	770,80
		<i>Total</i>	lei			73 996,80
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			471,62800 ----- 322,58600
	1	Muncitor	h-om	3,4100	94,60	322,59
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	21 670,00	13,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	54,20	27,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	1,00	0,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,3300	80,00	106,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			21 223,26
32		Console metalice WPS 1/1.5/10 Eurocoles	buc			1 309,20000 ----- 0,00000
	27	Console metalice WPS 1/1.5/10 Eurocoles	buc	1,0000	1 309,20	1 309,20
		<i>Total</i>	lei			58 914,00
33	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc			608,82229 ----- 430,43000
	1	Muncitor	h-om	4,5500	94,60	430,43
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	21 670,00	13,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,7000	54,20	37,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,5600	80,00	124,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			29 223,47
34		Console metalice WPD 1/1.5/10 Eurocoles	buc			1 798,30000 ----- 0,00000
	27-1	Console metalice WPD 1/1.5/10 Eurocoles	buc	1,0000	1 798,30	1 798,30
		<i>Total</i>	lei			86 318,40
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc			159,75097 ----- 147,57602
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	125,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	65,00	8,45
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			14 856,84
36		Intrerupator automat BA47-29/1P/B1A	buc			38,40000 ----- 0,00000
	262758	Intrerupator automat BA47-29/1P/B1A	buc	1,0000	38,40	38,40
		<i>Total</i>	lei			3 571,20
37		DIN рейка 7cm	buc			30,00000 ----- 0,00000
	28	DIN рейка 7cm	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			2 790,00
38		Зажим ответвительный У734М	buc			7,50000 ----- 0,00000
	29	Зажим ответвительный У734М	buc	1,0000	7,50	7,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 092,50
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 310,55004 ----- 1 173,04019
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 670,00	1,71
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1,00	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	1,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	1,00	0,01
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	120,00	60,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3900	1,00	0,39
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	15,00	45,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900	1,00	0,39
		<i>Total</i>	lei			16 630,88
40		Cablu VVGng-3*1,5 mm2	m			12,80000 ----- 0,00000
	35	Cablu VVGng-3*1,5 mm2	m	1,0000	12,80	12,80
		<i>Total</i>	lei			16 243,20
41	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (fisie 40*4= 1,26kg/m)	100 m			4 623,40000 ----- 1 570,40000
	1	Muncitor	h-om	16,6000	94,60	1 570,40
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	54,00	48,60
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1350	20 000,00	2 800,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	1,00	0,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1350	65,00	204,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	1,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			231,17
42	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 604,65217 ----- 1 296,02011
	1	Muncitor	h-om	13,7000	94,60	1 296,02
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 670,00	1,18
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	19 300,00	193,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	20 000,00	19,57
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	54,20	13,55
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1,00	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	1,00	0,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	1,00	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1,00	0,39
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	10,00	32,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	15,00	48,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	1,00	0,39
		<i>Total</i>	lei			29 525,60
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 308,84348 ----- 1 173,03913
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 670,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1,00	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	1,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	1,00	0,01
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	120,00	60,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3900	1,00	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	15,00	45,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900	1,00	0,39
		Total	lei			3 010,34
44	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			1 201,84740 ----- 1 097,36039
	1	Muncitor	h-om	11,6000	94,60	1 097,36
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	21 670,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	2,20	3,96
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1,00	0,02
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	1,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	1,00	0,03
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,2600	120,00	31,21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	1,00	0,21
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	10,00	27,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	15,00	41,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	1,00	0,21
		Total	lei			3 701,69
45		Cablu АВВГНГ 4*16	m			32,00000 ----- 0,00000
	4625	Cablu АВВГНГ 4*16	m	1,0000	32,00	32,00
		Total	lei			256,00
46		Cablu АВБШв 5*16	m			43,30000 ----- 0,00000
	256211	Cablu АВБШв 5*16	m	1,0000	43,30	43,30
		Total	lei			102 621,00
47		Прокалывающий зажим ЗОИ 16-70	buc			24,70000 ----- 0,00000
	14544	Прокалывающий зажим ЗОИ 16-70	buc	1,0000	24,70	24,70
		Total	lei			98,80
48		корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с плавкой ставкой ССФБД 16-16	buc			169,30000 ----- 0,00000
	2145	корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с плавкой ставкой ССФБД 16-16	buc	1,0000	169,30	169,30
		Total	lei			507,90
49	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			774,54000 ----- 477,73000
	1	Muncitor	h-om	5,0500	94,60	477,73
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	1,00	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	1,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	1,00	0,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7100	80,00	296,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	1,00	0,00
		Total	lei			774,54
50		Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc			345,00000 ----- 0,00000
	522	Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc	1,0000	345,00	345,00
		Total	lei			345,00
51	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui	buc			655,22000 ----- 653,69000

1	2	3	4	5	6	7
		conductor, pina la: 35 mm2				
	1	Muncitor	h-om	6,9100	94,60	653,69
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	1,00	0,01
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5000	1,00	1,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	1,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			655,22
52		Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/25	buc			343,30000
						0,00000
	45522	Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/25	buc	1,0000	343,30	343,30
		<i>Total</i>	lei			343,30
53	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			624,32362
						615,84315
	1	Muncitor	h-om	6,5100	94,60	615,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	1,00	4,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	1,00	4,24
		<i>Total</i>	lei			10 707,15
		3. Utilaj				
54	Preturile firmei	Dulap metalic ПМПИ- IP54 (280h*220*116)	buc			482,50000
						0,00000
	25314	Dulap metalic ПМПИ- IP54 (280h*220*116)	buc	1,0000	482,50	482,50
		<i>Total</i>	lei			482,50

APROBAT:

Intocmit
SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Organizarea unei parcarii auto de
uz public pe terenul cu numarul
cadastral 01000311.297 din str.
Vadul lui Voda sectorul Ciocana,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4
Indicatoare si marcaj rutier

Valoarea de deviz 304 314,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Indicatoare rutiere				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (stîlp tip CKM 1.45, d40mm, l=4,5m, 12,3kg)	buc	14,000	838,01429 103,11429	11 732,20 1 443,60
2	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (stîlp tip CKM 2.45, d50mm, l=4,5m, 16,7kg)	buc	34,000	888,15412 103,11412	30 197,24 3 505,88
3	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (stîlp tip CKM 3.45, d76mm, l=4,5m, 22,3kg)	buc	3,000	938,41333 103,11333	2 815,24 309,34
4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (sol sapat la fundatii de stîlpi)	t	7,000	105,00571 105,00571	735,04 735,04
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	7,000	111,93000 0,00000	783,51 0,00
6	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau	buc	95,000	159,21000	15 124,95

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(montare)			124,87200	11 862,84
7		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)	buc	35,000	948,00000 0,00000	33 180,00 0,00
8		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 4.2.1, 3.27)	buc	35,000	1 170,00000 0,00000	40 950,00 0,00
9		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2 cu pelicula galben acida)	buc	8,000	1 207,00000 0,00000	9 656,00 0,00
10		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.39.3, 5.48.1, 5.40.2)	buc	8,000	1 007,00000 0,00000	8 056,00 0,00
11		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm (6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)	buc	9,000	670,00000 0,00000	6 030,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			159 260,18
		Total Indicatoare rutiere Inklusiv salariu				159 260,18 17 856,70
		2. Marcaj rutier				
12	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla (marcaj 1.1.1, S=492m2)	1 km	3,280	5 587,17073 313,12500	18 325,92 1 027,05
13	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla (marcaj 1.3, S=52m2)	1 km	0,347	5 587,14697 313,11239	1 938,74 108,65
14	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla (marcaj 1.5, S=67m2)	1 km	0,447	5 587,18121 313,13199	2 497,47 139,97
15	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale,	1 km	0,033	5 587,27273	184,38

1	2	3	4	5	6	7
		simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (marcaj 1.7, S=5m2)			313,03030	10,33
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.8)	m2	8,200	152,60976 44,46220	1 251,40 364,59
17	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (marcaj 1.11, S=7,5m2)	1 km	0,050	5 587,40000 313,20000	279,37 15,66
18	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.14.1, 1.16.1)	m2	56,800	152,60915 44,46197	8 668,20 2 525,44
19	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (marcaj 1.17.1, S=40,0m2)	1 km	0,267	5 587,15356 313,10861	1 491,77 83,60
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.18.1)	m2	9,610	152,60978 44,46202	1 466,58 427,28
		<i>Total</i>	lei			36 103,83
		Total Marcaj rutier Inclusiv salariu				36 103,83 4 702,57

	Total	lei	195 364,01
	Fondul social	24 %	5 414,22
	Total		200 778,23
	Transportarea materialelor	7 %	11 880,48
	Total		212 658,71
	Cheltuieli de regie	12,5 %	26 582,34
	Total		239 241,05
	Beneficiu	6 %	14 354,46
	Total		253 595,51
	TVA	20 %	50 719,10

1	2	3	4	5	6	7
						304 314,61
		Total deviz:				<hr/>
		Inclusiv salariu				22 559,27

Intocmit

SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Organizarea unei parcuri auto de
uz public pe terenul cu numarul
cadastral 01000311.297 din str.
Vadul lui Voda sectorul Ciocana,
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4
Indicatoare si marcaj rutier**

Valoarea de deviz 304 314,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	16,830	94,60	1 592,12
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,643	94,60	1 385,27
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,715	94,60	635,23
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	125,400	94,60	11 862,84
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,882	94,60	7 083,82
Total manopera						22 559,27

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,004	350,00	1,55
2.	2320166200676	White spirit	kg	3,539	38,64	136,75
3.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	5,309	9,93	52,72
4.	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	277,568	99,50	27 617,98
5.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	37,041	30,75	1 139,00
6.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	8,506	18,00	153,10
7.	2663102100041	Beton marfa clasa C6/7.5	m3	5,100	1 285,00	6 553,50
8.	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	134,330	20,00	2 686,60
9.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	190,000	1,41	267,90
10.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,900	20,90	39,71
11.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	190,000	1,41	267,90
12.	A900	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)	buc	35,000	948,00	33 180,00
13.	B600	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600	buc	8,000	1 007,00	8 056,00
14.	B600 ж/з	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 cu pelicula acida	buc	8,000	1 207,00	9 656,00

15.	BH 600x300	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm	buc	9,000	670,00	6 030,00
16.	CKM 1.45	Stilp metalic confectionat industrial CKM 1.45	buc	14,000	606,40	8 489,60
17.	CKM 2.45	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.45	buc	34,000	656,54	22 322,36
18.	CKM 3.45	Stilp metalic confectionat industrial CKM 3.45	buc	3,000	706,80	2 120,40
19.	D600	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600	buc	35,000	1 170,00	40 950,00
Total materiale de construcții						169 721,08

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,864	472,87	2 300,15
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,274	615,00	783,51
Total utilaje de construcții						3 083,66

Total	lei	195 364,01
Fondul social	24 %	5 414,22
Total		200 778,23
Transportarea materialelor	7 %	11 880,48
Total		212 658,71
Cheltuieli de regie	12,5 %	26 582,34
Total		239 241,05
Beneficiu	6 %	14 354,46
Total		253 595,51
TVA	20 %	50 719,10
Total deviz:		304 314,61

Intocmit

SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Organizarea unei parcuri auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Indicatoare rutiere				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial (stîlp tip CKM 1.45, d40mm, l=4,5m, 12,3kg)	buc			838,01429 103,11429
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100041	Beton marfa clasa C6/7.5	m3	0,1000	1 285,00	128,50
	CKM 1.45	Stîlp metalic confecționat industrial CKM 1.45	buc	1,0000	606,40	606,40
		<i>Total</i>	lei			11 732,20
2	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial (stîlp tip CKM 2.45, d50mm, l=4,5m, 16,7kg)	buc			888,15412 103,11412
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100041	Beton marfa clasa C6/7.5	m3	0,1000	1 285,00	128,50
	CKM 2.45	Stîlp metalic confecționat industrial CKM 2.45	buc	1,0000	656,54	656,54
		<i>Total</i>	lei			30 197,24
3	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial (stîlp tip CKM 3.45, d76mm, l=4,5m, 22,3kg)	buc			938,41333 103,11333
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100041	Beton marfa clasa C6/7.5	m3	0,1000	1 285,00	128,50
	CKM 3.45	Stîlp metalic confecționat industrial CKM 3.45	buc	1,0000	706,80	706,80
		<i>Total</i>	lei			2 815,24
4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (sol sapat la fundatii de stilpi)	t			105,00571 105,00571
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
		<i>Total</i>	lei			735,04
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			111,93000 0,00000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	615,00	111,93
		<i>Total</i>	lei			783,51
6	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulație rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(montare)	buc			159,21000 124,87200
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	94,60	124,87
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,41	2,82
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,41	2,82
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	20,90	0,42
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	20,00	28,28
		<i>Total</i>	lei			15 124,95
7		Indicator de circulație din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)	buc			948,00000 0,00000

1	2	3	4	5	6	7
	A900	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)	buc	1,0000	948,00	948,00
		<i>Total</i>	lei			33 180,00
8		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 4.2.1, 3.27)	buc			1 170,00000 0,00000
	D600	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600	buc	1,0000	1 170,00	1 170,00
		<i>Total</i>	lei			40 950,00
9		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2 cu pelicula galben acida)	buc			1 207,00000 0,00000
	B600 ж/з	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 cu pelicula acida	buc	1,0000	1 207,00	1 207,00
		<i>Total</i>	lei			9 656,00
10		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.39.3, 5.48.1, 5.40.2)	buc			1 007,00000 0,00000
	B600	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600	buc	1,0000	1 007,00	1 007,00
		<i>Total</i>	lei			8 056,00
11		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm (6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)	buc			670,00000 0,00000
	BH 600x300	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm	buc	1,0000	670,00	670,00
		<i>Total</i>	lei			6 030,00
		2. Marcaj rutier				
12	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbibile de sticla (marcaj 1.1.1, S=492m2)	1 km			5 587,17073 313,12500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	94,60	313,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	9,93	11,92
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	99,50	5 017,79
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	30,75	75,95
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	38,64	30,91
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	472,87	137,13
		<i>Total</i>	lei			18 325,92
13	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbibile de sticla (marcaj 1.3, S=52m2)	1 km			5 587,14697 313,11239
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	94,60	313,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	9,93	11,92
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	99,50	5 017,79
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	30,75	75,95
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	38,64	30,91
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	472,87	137,13
		<i>Total</i>	lei			1 938,74
14	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbibile de sticla (marcaj 1.5, S=67m2)	1 km			5 587,18121 313,13199
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	94,60	313,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	9,93	11,92
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	99,50	5 017,79
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	30,75	75,95

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	38,64	30,91
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	472,87	137,13
		<i>Total</i>	lei			2 497,47
15	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbibile de sticla (marcaj 1.7, S=5m2)	1 km			5 587,27273 313,03030
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	94,60	313,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	9,93	11,92
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	99,50	5 017,78
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	30,75	75,95
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	38,64	30,91
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	472,87	137,13
		<i>Total</i>	lei			184,38
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.8)	m2			152,60976 44,46220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	0,7300	99,50	72,64
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,75	10,76
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	18,00	2,05
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	472,87	22,70
		<i>Total</i>	lei			1 251,40
17	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbibile de sticla (marcaj 1.11, S=7,5m2)	1 km			5 587,40000 313,20000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	94,60	313,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	9,93	11,92
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	99,50	5 017,79
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	30,75	75,95
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	38,64	30,91
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	472,87	137,13
		<i>Total</i>	lei			279,37
18	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.14.1, 1.16.1)	m2			152,60915 44,46197
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	0,7300	99,50	72,64
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,75	10,76
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	18,00	2,05
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	472,87	22,70
		<i>Total</i>	lei			8 668,20
19	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbibile de sticla (marcaj 1.17.1, S=40,0m2)	1 km			5 587,15356 313,10861
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	94,60	313,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	9,93	11,92
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	99,50	5 017,79
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	30,75	75,95
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	38,64	30,91
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	472,87	137,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 491,77
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.18.1)	m2			152,60978
						44,46202
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	0,7300	99,50	72,63
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1 708-61 A9	kg	0,3500	30,75	10,76
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	18,00	2,05
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	472,87	22,70
		<i>Total</i>	lei			1 466,58

APROBAT:

Intocmit
SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Organizarea unei parcuri auto de
uz public pe terenul cu numarul
cadastral 01000311.297 din str.
Vadul lui Voda sectorul Ciocana,
mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 5
Inverzirea teritoriului**

Valoarea de deviz 282 902,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu (arbori)	buc	133,000	101,22203 101,22203	13 462,53 13 462,53
2	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori lungime 2-3 m	100 buc	1,330	75,67669 75,67669	100,65 100,65
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Catalpa bignonioides	buc	133,000	180,90195 74,73398	24 059,96 9 939,62
4	TsH238A	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol usor (arbusti)	buc	649,000	37,84000 37,84000	24 558,16 24 558,16
5	TsH226C	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusti	100 buc	6,490	60,54391 60,54391	392,93 392,93
6	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Tuia occidentala "Pyramidalis Compacta"	buc	35,000	146,41314 34,05600	5 124,46 1 191,96
7	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Ienuparul tiritor (Juniperus sabina)	buc	520,000	184,41300 34,05600	95 894,76 17 709,12
8	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Calinul obisnuit (Viburnum opulus)	buc	80,000	103,16300 34,05600	8 253,04 2 724,48

1	2	3	4	5	6	7
9	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Buxus sempervirens formata	buc	14,000	84,41286 34,05571	1 181,78 476,78
10	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren - lavandula angustifolia	100 buc	0,200	2 583,15000 239,35000	516,63 47,87

		Total	lei	173 544,90
		Fondul social	24 %	16 944,98
		Total		190 489,88
		Transportarea materialelor	7 %	7 205,86
		Total		197 695,74
		Cheltuieli de regie	12,5 %	24 711,96
		Total		222 407,70
		Beneficiu	6 %	13 344,46
		Total		235 752,16
		TVA	20 %	47 150,43
		Total deviz:		282 902,60
		Inclusiv salariu		70 604,10

Intocmit

SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Organizarea unei parcuri auto de
uz public pe terenul cu numarul
cadastral 01000311.297 din str.
Vadul lui Voda sectorul Ciocana,
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5
Inverzirea teritoriului**

Valoarea de deviz 282 902,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera:

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	320,83	94,60	30 350,14
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	425,52	94,60	40 253,96
Total manopera						70 604,10

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	131,08	1,00	131,08
2.	1111000100003	Plante florare anuale si bienale - lavandula angustifolia	buc	20,80	22,50	468,00
3.	111100014	Puieti arbori - Catalpa bignonioides	buc	133,00	105,00	13 965,00
4.	111100016	Tuia occidentala "Pyramidalis Compacta"	buc	35,00	112,00	3 920,00
5.	111100017	Ienuparul tiritor (Juniperus sabina)	buc	520,00	150,00	78 000,00
6.	111100018	Calinul obisnuit (Viburnum opulus)	buc	80,00	68,75	5 500,00
7.	111100019	Buxus sempervirens formata	buc	14,00	50,00	700,00
8.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	11,81	16,70	197,23
9.	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,40	1,00	0,40
10.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	11,81	1,00	11,81
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,58	30,00	47,28
Total materiale de construcții						102 940,80
Total utilaje de construcții						0,00

Total	lei	173 544,90
Fondul social	24 %	16 944,98
Total		190 489,88
Transportarea materialelor	7 %	7 205,86
Total		197 695,74

Cheltuieli de regie	12,5 %	24 711,96
Total		222 407,7 0
Beneficiu	6 %	13 344,46
Total		235 752,1 6
TVA	20 %	47 150,43
Total deviz:		282 902,6 0

Intocmit

SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Organizarea unei parcuri auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu (arbori)	buc			101,22203
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	94,60	101,22
		<i>Total</i>	lei			13 462,53
2	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori lungime 2-3 m	100 buc			75,67669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	94,60	75,68
		<i>Total</i>	lei			100,65
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Catalpa bignonioides	buc			180,90195
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	94,60	3,78
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	111100014	Puieti arbori - Catalpa bignonioides	buc	1,0000	105,00	105,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	30,00	0,06
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	1,00	0,40
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	16,70	0,67
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	1,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			24 059,96
4	TsH238A	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol usor (arbusti)	buc			37,84000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,60	37,84
		<i>Total</i>	lei			24 558,16
5	TsH226C	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusti	100 buc			60,54391
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	94,60	60,54
		<i>Total</i>	lei			392,93
6	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Tuia occidentala "Pyramidalis Compacta"	buc			146,41314
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	111100016	Tuia occidentala "Pyramidalis Compacta"	buc	1,0000	112,00	112,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	30,00	0,06
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	1,00	0,12
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	16,70	0,17
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 124,46
7	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Ienuparul tiritor (Juniperus sabina)	buc			184,41300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	111100017	Ienuparul tiritor (Juniperus sabina)	buc	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	30,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	1,00	0,12
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	16,70	0,17
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			95 894,76
8	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Calinul obisnuit (Viburnum opulus)	buc			103,16300 34,05600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	111100018	Calinul obisnuit (Viburnum opulus)	buc	1,0000	68,75	68,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	30,00	0,06
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	1,00	0,12
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	16,70	0,17
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			8 253,04
9	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Buxus sempervirens formata	buc			84,41286 34,05571
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	111100019	Buxus sempervirens formata	buc	1,0000	50,00	50,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	30,00	0,06
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	1,00	0,12
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	16,70	0,17
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 181,78
10	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren - lavandula angustifolia	100 buc			2 583,15000 239,35000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0800	94,60	196,77
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale - lavandula angustifolia	buc	104,0000	22,50	2 340,00
	2010102906996	Laturaoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	1,00	1,98
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0600	30,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			516,63

APROBAT:

Intocmit
SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Organizarea unei parcuri auto
de uz public pe terenul cu
numarul cadastral 01000311.297
din str. Vadul lui Voda sectorul
Ciocana, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 6
Mobilier urban**

Valoarea de deviz 609 607,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie - Mobilier urban (PG1, pl2,6)				
1	TsH80C	Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg	buc	35,0000	96,49200 96,49200	3 377,22 3 377,22
2	TsH91B	Instalarea urnelor (montare)	buc	35,0000	687,96800 558,14000	24 078,88 19 534,90
3	CL07A	Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla (montare prin fixarea sistemului de ancorare a statiei de asteptare, 12buloanex1statie, exclusiv cost elemente de fixare)	buc	12,0000	100,85167 75,68000	1 210,22 908,16
		<i>Total</i>	lei			28 666,32
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			5 716,87
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	7 %			320,12
		<i>Total</i>				34 703,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			4 337,92
		<i>Total</i>				39 041,23
		<i>Beneficiu</i>	6 %			2 342,48
		Total Lucrari de constructie - Mobilier urban (PG1, pl2,6)				41 383,71 23 820,28

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Utilaj				
4	pret de piata	Banca stradala tip „RadialPlus” nr.5	buc	35,0000	5 416,70000 0,00000	189 584,50 0,00
5	-//-	Urna pentru gunoi nr.40 „Artmet”	buc	35,0000	2 640,00000 0,00000	92 400,00 0,00
6	-//-	Statie de asteptare (model tip UMMM451, in complet cu sistemul de ancorare)	buc	1,0000	109 105,000 00 0,00000	109 105,00 0,00
7	-//-	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic „Ecostyle lux”	buc	5,0000	14 000,00000 0 0,00000	70 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			461 089,50
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			5 533,07
		<i>Total</i>				466 622,57
		Total Utilaj Inclusiv salariu				466 622,57

		Total	lei		508 006,28
		TVA	20 %		101 601,26
		Total deviz: Inclusiv salariu			609 607,54 23 820,28

Intocmit

SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Organizarea unei parcuri auto de
uz public pe terenul cu numarul
cadastral 01000311.297 din str.
Vadul lui Voda sectorul Ciocana,
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6
Mobilier urban**

Valoarea de deviz 609 607,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	169,750	94,60	16 058,35
2.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,640	94,60	817,34
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,700	94,60	5 363,82
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,960	94,60	90,82
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,750	94,60	1 489,95
		Total manopera				23 820,28

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	5,250	30,00	157,50
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,480	5,00	2,40
3.	2030112931102	Urne tip „Artmet” nr.40	buc	35,000	2 640,00	92 400,00
4.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,600	25,00	15,00
5.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,048	58,80	2,82
6.	2430226102800	Chit de miniu	kg	0,120	65,00	7,80
7.	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	2,940	1 492,00	4 386,48
8.	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,360	3,00	1,08
9.	RadialPlus	Banca pe 2 picioare nr.5	buc	35,000	5 416,70	189 584,50
10.	salubritate.md	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic „Ecostyle lux”	buc	5,000	14 000,00	70 000,00
11.	urban-market.ro	Statie de asteptare (model tip UMMM451)	buc	1,000	109 105,00	109 105,00
		Total materiale de construcții				465 662,58

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,720	231,94	167,00
2.	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,720	147,16	105,96
		Total utilaje de construcții				272,96

Total			lei			508 006,28
--------------	--	--	-----	--	--	-------------------

TVA	20 %	101 601,2 6
Total deviz:		609 607,5 4

Intocmit

SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie - Mobilier urban (PG1, pl2,6)				
1	TsH80C	Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg	buc			96,49200
						96,49200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	94,60	96,49
		<i>Total</i>	lei			3 377,22
2	TsH91B	Instalarea urnelor (montare)	buc			687,96800
						558,14000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0840	1 492,00	125,33
	1212121212121	apa	m3	0,1500	30,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			24 078,88
3	CL07A	Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla (montare prin fixarea sistemului de ancorare a statiei de asteptare, 12buloanex1statie, exclusiv cost elemente de fixare)	buc			100,85167
						75,68000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7200	94,60	68,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,0300	3,00	0,09
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	25,00	1,25
	2430226102800	Chit de miniu	kg	0,0100	65,00	0,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0040	58,80	0,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	231,94	13,92
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,0600	147,16	8,83
		<i>Total</i>	lei			1 210,22
		2. Utilaj				
4	pret de piata	Banca stradala tip „RadialPlus” nr.5	buc			5 416,70000
						0,00000
	RadialPlus	Banca pe 2 picioare nr.5	buc	1,0000	5 416,70	5 416,70
		<i>Total</i>	lei			189 584,50
5	-/-	Urna pentru gunoi nr.40 „Artmet”	buc			2 640,00000
						0,00000
	2030112931102	Urne tip „Artmet” nr.40	buc	1,0000	2 640,00	2 640,00
		<i>Total</i>	lei			92 400,00
6	-/-	Statie de asteptare (model tip UMMM451, in complet cu sistemul de ancorare)	buc			109 105,00000
						0,00000
	urban-market.ro	Statie de asteptare (model tip UMMM451)	buc	1,0000	109 105,00	109 105,00
		<i>Total</i>	lei			109 105,00
7	-/-	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic „Ecostyle lux”	buc			14 000,00000

1	2	3	4	5	6	7
						0,00000
	salubritate.md	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic „Ecostyle lux”	buc	1,0000	14 000,00	14 000,00
		<i>Total</i>	lei			70 000,00

APROBAT:

Intocmit
SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.