

**Lucrari de reparatie capitala a unei portiuni de gard
la Gradinita de copii nr.6,or.Rezina**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 616 977,76 lei

Intocmit in prețuri curente 07.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | | 1. Lucrari de demontare | | | | |
| 1 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, (cu recuperare) | kg | 1 100,000 | 11,96 2,78 | 13 156,00 3 058,00 |
| 2 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 6,500 | 805,57 803,65 | 5 236,19 5 223,73 |
| 3 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 16,500 | 106,60 106,60 | 1 758,90 1 758,90 |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 16,500 | 37,63 0,00 | 620,89 0,00 |
| | | Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu | | | | 20 771,98 10 040,63 |
| | | 2. Lucrari de terasament | | | | |
| 5 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (sapatura fundatiei la gard 108m 0,5mx0,5m) | m3 | 27,000 | 77,35 77,35 | 2 088,45 2 088,45 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m | m3 | 5,000 | 20,15 20,15 | 100,75 100,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|----|---------|--------------------|------------------------------|
| | | din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (incarcarea pamintului sapat in camion) | | | | |
| 7 | TRI1AA06 F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 31,000 | 48,75 48,75 | 1 511,25 1 511,25 |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 31,000 | 37,63 0,00 | 1 166,53 0,00 |
| | | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu | | | | 4 866,98 3 700,45 |
| | | 3. Executarea fundatiei | | | | |
| 9 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (AI d 6mm) | kg | 250,000 | 22,53 5,23 | 5 632,40 1 306,75 |
| 10 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (AIII d 12mm) | kg | 575,000 | 21,20 3,89 | 12 188,62 2 239,62 |
| 11 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 165,200 | 29,10 7,77 | 4 806,94 1 283,60 |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,060 | 633,82 64,34 | 2 573,32 261,24 |
| 13 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 183,600 | 114,37 76,80 | 20 998,33 14 100,48 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Beton C 16/20) | m3 | 61,000 | 2 344,29 281,30 | 143 001,95 17 159,30 |
| 15 | CI13E | Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, | m | 102,000 | 287,06 | 29 279,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|-----------|-----------------------|---------------------------------|
| | | travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: baghete de la 5...20 cm latime si 2...5 grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (elemente prefabricate din beton ,griva gard M600,44x1000mm) | | | 102,25 | 10 429,50 |
| | | Total Executarea fundatiei Inclusiv salariu | | | | 218 481,31 46 780,49 |
| | | 4. Constructia gardului metalic | | | | |
| 16 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Nota explicativa : 1,0m teava profilata 80x60x4,0mm=7,97kg x2,0m=15,94kg-1stilp., 15,94x51 buc=813kg) inclusiv capac /bila la stilp | t | 0,813 | 20 573,11 1 323,90 | 16 725,94 1 076,33 |
| 17 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (L=2,0m.,H=1,5m - pe centru ,vopsit) (Nota explicativa:dupa schita anexata la caietul de sarcini la 1 panou - teava profilata 20x40x3,0mm,teava profilata 20x20x3,0mm Total 1 panou =84,17kg., 52buc x 84,17kg =4377kg) | kg | 4 377,000 | 29,72 5,47 | 130 063,52 23 942,19 |
| 18 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Nota explicativa : 1,0m teava profilata 100x100x4,0mm=11,73kg x2,0m=23,46kg-1stilp., 23,46 x 4 buc= 94,0 kg; 1,0m teava profilata 120x120x4,0mm=14,25kg x2,0m =28,50kg-1stilp., 28,50x2 buc=57 kg) inclusiv capac /bila la stilp | t | 0,151 | 20 573,44 1 323,91 | 3 106,59 199,91 |
| 19 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile | m2 | 7,654 | 3 023,88 123,13 | 23 144,81 942,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|-------|--------------------|---------------------------------|
| | | necesare, montate pe stilpi , (porti din profil metalic confectionate conform schitei de proiect 3,56 x2,15m inaltime - 1 buc.,) inclusiv accesoriile necesare :balamali,maner,broasca., | | | | |
| 20 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi , (porti din profil metalic confectionate conform schitei de proiect 1,20 x 1,70m inaltime - 2 buc.,) inclusiv accesoriile necesare :balamali,maner,broasca., | m2 | 4,080 | 3 023,86 123,11 | 12 337,33 502,27 |
| | | Total Constructia gardului metalic Inklusiv salariu | | | | 185 378,19 26 663,10 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|---------------------------------|
| | | Total | lei | 429 498,46 |
| | | Asigurarisociale,medicale | 24,00 % | 20 924,32 |
| | | Transportarea materialelor | 5,00 % | 16 094,00 |
| | | Cheltueli de regie | 7,00 % | 32 656,17 |
| | | Beneficiu | 3,00 % | 14 975,19 |
| | | Total | 100,00 + | 514 148,14 |
| | | TVA | 20,00 % | 102 829,62 |
| | | Total deviz: Inklusiv salariu | | 616 977,76 87 184,67 |

Intocmit

SRL Cadom Gaz

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a unei portiuni de gard
la Gradinita de copii nr.6,or.Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 616 977,76 lei

Intocmit in prețuri curente 07.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|-------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 127,500 | 74,00 | 9 435,000 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 261,800 | 74,00 | 19 373,200 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 45,750 | 74,00 | 3 385,500 |
| 4. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 22,000 | 74,00 | 1 628,000 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 174,420 | 74,00 | 12 907,080 |
| 6. | 7136080025001 | Montator | h-om | 17,346 | 74,00 | 1 283,604 |
| 7. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,112 | 74,00 | 156,288 |
| 8. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,097 | 74,00 | 229,178 |
| 9. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 144,310 | 74,00 | 10 678,940 |
| 10. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 13,881 | 74,00 | 1 027,194 |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 88,009 | 65,00 | 5 720,585 |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 306,617 | 65,00 | 19 930,105 |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 22,000 | 65,00 | 1 430,000 |
| | | Total manopera | | | | 87 184,67 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|-----|-----------|----------|-------------|
| 1. | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 10,200 | 3,25 | 33,150 |
| 2. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 4,669 | 426,00 | 1 988,994 |
| 3. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,047 | 408,00 | 19,176 |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,510 | 408,00 | 208,080 |
| 5. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,092 | 5 200,00 | 478,400 |
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,643 | 5 200,00 | 3 343,600 |
| 7. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 123,750 | 2,86 | 353,925 |
| 8. | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 11,734 | 2 866,12 | 33 631,052 |
| 9. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 16,524 | 102,00 | 1 685,448 |
| 10. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 22,032 | 38,00 | 837,216 |
| 11. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,212 | 34,00 | 7,208 |
| 12. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 3,337 | 34,00 | 113,458 |
| 13. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,145 | 28,00 | 4,060 |
| 14. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,173 | 31,66 | 37,137 |
| 15. | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 21,885 | 34,00 | 744,090 |
| 16. | 2551447335247 | Praf de freat | kg | 10,200 | 3,08 | 31,416 |
| 17. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 10,200 | 3,15 | 32,130 |
| 18. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 188,067 | 2,62 | 492,736 |
| 19. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,051 | 4 280,00 | 218,280 |
| 20. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 35,700 | 2,86 | 102,102 |
| 21. | 2663102100002 | Beton marfa C16/20 | m3 | 63,463 | 1 866,66 | 118 463,844 |
| 22. | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,306 | 824,00 | 252,144 |
| 23. | 2710602300002 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (AIII d 12mm) | kg | 589,375 | 16,28 | 9 595,025 |
| 24. | 2710602400001 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm (AI d 6mm) | kg | 256,250 | 16,28 | 4 171,750 |
| 25. | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg | 4 595,850 | 22,86 | 105 061,131 |
| 26. | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 3,856 | 34,00 | 131,104 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|---------|--------|-------------------|
| 27. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 9,180 | 18,66 | 171,299 |
| 28. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 8,250 | 18,66 | 153,945 |
| 29. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,373 | 16,28 | 54,913 |
| 30. | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 964,000 | 18,55 | 17 882,200 |
| 31. | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 173,526 | 16,28 | 2 825,003 |
| 32. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 14,688 | 26,00 | 381,888 |
| 33. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 1,669 | 68,34 | 114,059 |
| 34. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 5,726 | 68,34 | 391,314 |
| 35. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,915 | 68,34 | 62,531 |
| 36. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,337 | 1,86 | 8,067 |
| 37. | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 46,936 | 1,02 | 47,874 |
| 38. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 46,936 | 0,64 | 30,039 |
| 39. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,337 | 0,81 | 3,513 |
| 40. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,337 | 0,84 | 3,643 |
| 41. | 2874116312400 | Elemente liniare in sau piatra (elemente prefabricat din beton M600 44x1000mm) decorative, baghete) | m | 104,040 | 168,24 | 17 503,690 |
| 42. | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 46,936 | 0,66 | 30,978 |
| 43. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,075 | 3,88 | 27,451 |
| 44. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,843 | 20,83 | 142,540 |
| 45. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,406 | 20,83 | 8,457 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 321 880,06 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,235 | 425,00 | 99,875 |
| 2. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 22,000 | 425,00 | 9 350,000 |
| 3. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,705 | 124,00 | 211,420 |
| 4. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,853 | 121,00 | 103,213 |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 3,123 | 10,00 | 31,230 |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,510 | 8,50 | 4,335 |
| 7. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 36,600 | 21,00 | 768,600 |
| 8. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 35,216 | 34,00 | 1 197,344 |
| 9. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,915 | 78,00 | 71,370 |
| 10. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,771 | 425,00 | 327,675 |
| 11. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 15,250 | 425,00 | 6 481,250 |
| 12. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 5,035 | 355,00 | 1 787,425 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 20 433,73 |

| | | |
|----------------------------|----------|------------|
| Total | lei | 429 498,46 |
| Asigurarisoale, medicale | 24,00 % | 20 924,32 |
| Transportarea materialelor | 5,00 % | 16 094,00 |
| Cheltueli de regie | 7,00 % | 32 656,17 |
| Beneficiu | 3,00 % | 14 975,19 |
| Total | 100,00 + | 514 148,14 |
| TVA | 20,00 % | 102 829,62 |

Total deviz:

616 977,76

Intocmit

SRL Cadom Gaz

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie capitala a unei portiuni de gard la
Gradinita de copii nr.6,or.Rezina

Investitor Primaria or.Rezina

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demontare | | | | |
| 1 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, (cu recuperare) | kg | | | 11,96 |
| | | | | | | 2,78 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,0200 | 74,00 | 1,480 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 65,00 | 1,300 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0200 | 425,00 | 8,500 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0200 | 34,00 | 0,680 |
| 2 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | | | 805,57 |
| | | | | | | 803,65 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 | 74,00 | 584,600 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 | 65,00 | 219,050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 20,83 | 0,417 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 10,00 | 1,500 |
| 3 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m | t | | | 106,60 |
| | | | | | | 106,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6400 | 65,00 | 106,600 |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 37,63 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 355,00 | 37,630 |
| | | 2. Lucrari de terasament | | | | |
| 5 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (sapatura fundatiei la gard 108m 0,5mx0,5m) | m3 | | | 77,35 |
| | | | | | | 77,35 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 65,00 | 77,350 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (incarcarea pamintului sapat in camion) | m3 | | | 20,15 |
| | | | | | | 20,15 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 65,00 | 20,150 |
| 7 | TR11AA06F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | | | 48,75 |
| | | | | | | 48,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 65,00 | 48,750 |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 37,63 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 355,00 | 37,630 |
| | | 3. Executarea fundatiei | | | | |
| 9 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (AI d 6mm) | kg | | | 22,53 |
| | | | | | | 5,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 | 74,00 | 5,032 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 65,00 | 0,195 |
| | 2710602400001 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm (AI d 6mm) | kg | 1,0250 | 16,28 | 16,687 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 2,86 | 0,429 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 18,66 | 0,187 |
| 10 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (AIII d 12mm) | kg | | | 21,20 3,89 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 74,00 | 3,700 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 65,00 | 0,195 |
| | 2710602300002 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (AIII d 12mm) | kg | 1,0250 | 16,28 | 16,687 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 2,86 | 0,429 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 18,66 | 0,187 |
| 11 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | | | 29,10 7,77 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 | 74,00 | 7,770 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 16,28 | 17,101 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 34,00 | 0,687 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 68,34 | 0,690 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 34,00 | 2,720 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0130 | 10,00 | 0,130 |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 633,82 64,34 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 65,00 | 64,344 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 426,00 | 489,900 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,83 | 2,083 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 121,00 | 25,422 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 124,00 | 52,074 |
| 13 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 114,37 76,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,500 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 74,00 | 70,300 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 18,66 | 0,933 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 26,00 | 2,080 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 102,00 | 9,180 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 200,00 | 18,211 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 200,00 | 2,606 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 38,00 | 4,560 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Beton C 16/20) | m3 | | | 2 344,29 281,30 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 74,00 | 255,300 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 65,00 | 26,000 |
| | 2663102100002 | Beton marfa C16/20 | m3 | 1,0250 | 1 866,66 | 1 942,030 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,83 | 2,114 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 21,00 | 12,600 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 425,00 | 106,250 |
| 15 | CI13E | Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: baghete de la 5...20 cm latime si 2...5 grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (elemente prefabricate din beton ,griva gard M600,44x1000mm) | m | | | 287,06 102,25 |
| | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 1,2500 | 74,00 | 92,500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 65,00 | 9,750 |
| | 2874116312400 | Elemente liniare in sau piatra (elemente prefabricat din beton M600 44x1000mm) decorative, baghete) | m | 1,0200 | 168,24 | 171,605 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,7000 | 2,62 | 4,454 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0005 | 4 280,00 | 2,140 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,3500 | 2,86 | 1,001 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0030 | 824,00 | 2,472 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|------------|--------|-----------------------------|
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 3,15 | 0,315 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 | 408,00 | 2,040 |
| | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,1000 | 3,08 | 0,308 |
| | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,1000 | 3,25 | 0,325 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 20,83 | 0,104 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 8,50 | 0,043 |
| | | 4. Constructia gardului metalic | | | | |
| 16 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati in inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Nota explicativa : 1,0m teava profilata 80x60x4,0mm=7,97kg x2,0m=15,94kg-1stilp., 15,94x51 buc=813kg) inclusiv capac /bila la stilp | t | | | 20 573,11 <hr/> 1 323,90 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 | 74,00 | 1 065,582 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 | 74,00 | 133,164 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 | 74,00 | 66,627 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 | 65,00 | 58,524 |
| | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 1 000,0000 | 18,55 | 18 550,000 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,9500 | 68,34 | 64,893 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,5000 | 0,81 | 3,645 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,5000 | 1,86 | 8,369 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,5000 | 0,84 | 3,780 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 | 28,00 | 4,202 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 | 34,00 | 7,486 |
| | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 4,0000 | 34,00 | 136,000 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,5000 | 16,28 | 56,970 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,9500 | 78,00 | 74,066 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8000 | 425,00 | 339,791 |
| 17 | CO07A1 | Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (L=2,0m.,H=1,5m -pe centru ,vopsit) (Nota explicativa:dupa schita anexata la caietul de sarcini la 1 panou - teava profilata 20x40x3,0mm,teava profilata 20x20x3,0mm Total 1 panou =84,17kg., 52buc x 84,17kg =4377kg) | kg | | | 29,72 <hr/> 5,47 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,0300 | 74,00 | 2,220 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 65,00 | 3,250 |
| | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg | 1,0500 | 22,86 | 24,003 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0010 | 68,34 | 0,068 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0010 | 3,88 | 0,004 |
| | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0050 | 34,00 | 0,170 |
| 18 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati in inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Nota explicativa : 1,0m teava profilata 100x100x4,0mm=11,73kg x2,0m=23,46kg-1stilp., 23,46 x 4 buc= 94,0 kg; 1,0m teava profilata 120x120x4,0mm=14,25kg x2,0m =28,50kg-1stilp., 28,50x2 buc=57 kg) inclusiv capac /bila la stilp | t | | | 20 573,44 <hr/> 1 323,91 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 | 74,00 | 1 065,404 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 | 74,00 | 133,298 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 | 74,00 | 66,649 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 | 65,00 | 58,543 |
| | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 1 000,0000 | 18,55 | 18 550,000 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,9500 | 68,34 | 64,722 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,5000 | 0,81 | 3,642 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,5000 | 1,86 | 8,364 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,5000 | 0,84 | 3,775 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 | 28,00 | 4,265 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 | 34,00 | 7,430 |
| | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 4,0000 | 34,00 | 136,000 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,5000 | 16,28 | 56,927 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,9500 | 78,00 | 73,868 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8000 | 425,00 | 340,563 |
| 19 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi , (porti din profil | m2 | | | 3 023,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|-----------------------------|
| | | metalic confectionate conform schitei de proiect 3,56 x2,15m inaltime - 1 buc.,) inclusiv accesoriile necesare :balamali,maner,broasca., | | | | 123,13 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 74,00 | 14,057 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 74,00 | 71,042 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 74,00 | 13,323 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 65,00 | 24,704 |
| | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 | 2 866,12 | 2 866,120 |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 1,02 | 4,080 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 0,64 | 2,560 |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 0,66 | 2,640 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 31,66 | 3,164 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 68,34 | 7,857 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 3,88 | 0,892 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 2,62 | 3,275 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 408,00 | 1,652 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,83 | 0,022 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 425,00 | 8,496 |
| 20 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi , (porti din profil metalic confectionate conform schitei de proiect 1,20 x 1,70m inaltime - 2 buc.,) inclusiv accesoriile necesare :balamali,maner,broasca., | m2 | | | 3 023,86 ----- 123,11 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 74,00 | 14,056 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 74,00 | 71,044 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 74,00 | 13,313 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 65,00 | 24,694 |
| | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 | 2 866,12 | 2 866,120 |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 1,02 | 4,080 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 0,64 | 2,560 |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 0,66 | 2,640 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 31,66 | 3,166 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 68,34 | 7,856 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 3,88 | 0,892 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 2,62 | 3,275 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 408,00 | 1,600 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,83 | 0,020 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 425,00 | 8,542 |

APROBAT:

Intocmit
SRL Cadom Gaz

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria or.Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.