

Reparatia acoperisului la IP
Gimnaziul Stefan cel Mare si
Sfint, s. Navirnet, r. Falesti
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontarea		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	156,0000
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	120,0000
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	990,0000
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	60,0000
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu recuperarea materialelor	m2	990,0000
		Capitolul 2. Lucrarti de reparatie		
6	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (pentru sistemul de ancorare) <small>Materiale marunte=1,0500</small>	buc	295,0000
7	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu Surub ancora acoperis M10 L300	kg	120,0000
8	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Banda Inox pentru ancorarea acoperisului	kg	25,0000
9	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	550,0000
10	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	198,0000
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) =0.009	m2	990,0000

1	2	3	4	5
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	990,0000
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata gr. 0.5mm (tip profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500	m2	990,0000
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	30,6900
15	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	30,6900
16	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. NOTE: Scinduri geluite si faltuite - se exclude, SE INCLUDE: Tabla profilata L10 - n=1,05 m2	m2	60,0000
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125mm Material marunt=1,0300	m	120,0000
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=90mm Material marunt=1,0200	m	156,0000

Proiectant Mihail Cucos

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.