Oglinda apei cota H= 136.88
4.04.2024

Oglinda apei cota H= 131.84

pereţii surpaţi

grădină

terasă

PN

Banca

Stadion

Muzeu

-0.6

EVV MR99 = 190600
NXV MR99 = 313800

SEMNE CONVENŢIONALE.

-0.30 / 140.60 / 140.90 / 140.90	cota roşului cota proiectată a pământului vegetal cota proiectată
-	cota existentă a pământului cota cu evidenta taierii a pamînt vegetal
-9 / 67	volumul pământului aria figurii
	linie de referintă
	taluzul proiectat

EVIDENŢA RECAPITULATIVĂ VOLUMULUI DE LUCRĂRI.

Nr. de ordine	Denumirea lucrărilor	Unit. de măsura	Cantitate	Observaţii
1	Suprafaţa zonelor verzi	m²	1580	
2	Pământ vegetal necesar pentru crearea verzi	m³	158	0.10x1580
3	Tăierea pământului după cartogr.	m³	490	
4	Săparea albiei sub accese	m³	299	
5	Umplutură de pământ după cartogr.	m³	439	
6	Împlutură de pământ pînă la fundaţia albiilor drumurilor de pietoni si terenului	m³	48	
7	Admiterea solului insuficient Transportarea solului de prisos	m³	- 302	
8	Compactarea pământului ramblelului cu rulori contractare grele stratificat in 6-8 traversari a fiecarui strat.	m³	487	
9	Executarea acoperişului acceselor din beton asfaltic	m²	120	
10	Executarea acoperişului acceselor din dale de beton	m²	1870	h=10cm
11	Executarea acoperişului trotuar din dale de beton	m²	1270	h=6cm
12	Executarea acoperişului pereu	m²	84	
13	Instalarea pietrelor de bordură ,BR 100.30.15 / BR 100.20.8	m/l	640 970	
14	Acoperit cu beton asfaltic h =11cm	m²	177	
15				

NOTE:

1.Planşa dată este elaborată pe baza planului general PG-1şi sistematizării pe verticală +planşa PG -2.
2.Nivelarea maselor de pământ este elaborată pînă la nivelul de baza a pământului vegetal proiectat (30cm) si saparea albiei sub accese.

				08 / 2025 - PG
caiitatea	nume	semnatura	data	AECONS
A.S.P.	S. Clochina		05.24	Amenajare terenului adiacent lacului dintre strazile Trandafirilor si Sf. Gheorghe in or. Riscani, numărul cadastral 7 101 117 430, 7 101 117 464 situat in or. Riscani, str. Trandafirilor si Sf. Gheorghe.
Executat	N. Chetrari		05.24	Amenajare terenului adiacent lacului Beneficiar: Primaria Riscani
				faza: P.E. / plansa: 12(3) / planse:
				Nivelarea maselor de pamint sc: 1:500
				"AECONS INVEST" SRL EXTRAS nr. 320637 din 08 octombrie 2015