

**Bransamente pentru conectarea  
a 175 de gospodarii si gradinita  
nr. 1 de pe str. Chisinau, Precup,  
M. Eminescu, I. Creanga, Al. cel  
Bun, Mateevici**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Lista cu cantitati de lucrari nr. 2-1**

**Bransamente**  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Valoarea utilajului</b>						
1	Pret de piata	Apometru pentru apa rece, D=32 mm	buc	1,0000		
	2875277324200	Apometru pentru apa rece, D=32 mm	buc	1,0000		
2	Pret de piata	Apometru pentru apa rece, D=15 mm	buc	175,0000		
	2875277324201	Apometru pentru apa rece, D=15 mm	buc	175,0000		
Total						
Chetuieli de depozitare						
<b>Total Valoarea utilajului</b>						
<b>2. Lucrari de montare</b>						
3	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	175,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	43,7500		
4	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
Total						
CAS						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
<b>Total Lucrari de montare</b>						

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Lucrari de constructie</b>				
		<b>3.1. Lucrari de terasamente</b>				
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	7,9300		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	34,8127		
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	39,6400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,6584		
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m)	m3	236,2500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,2375		
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3	236,2500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	177,1875		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,6250		
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,9500		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,4855		
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	5,9500		

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,4790		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	56,1085		
Total						
<b>Total Lucrari de terasamente</b>						
<b>3.2. Conducte si accesorii</b>						
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava PE100, PN10, D=25 mm)	m	1 050,00 00		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	37,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,9000		
	252121671001	Teava PE100, PN10, D=25 mm	m	1 053,15 00		
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	1 134,00 00		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	42,0000		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	42,0000		
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava PE100, PN10, D=40 mm)	m	25,0000		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	252121671002	Teava PE100, PN10, D=40 mm	m	25,0750		
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	27,0000		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,0000		
13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 075,00 00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	43,0000		
	4100116202820	Apa potabila	m3	107,5000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	32,2500		
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic	buc	166,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		(insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Piesa de bransare, dD=90 mm x 1")				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	96,2800		
	252315671381	Piesa de bransare, D=90 mm x 1"	buc	170,9800		
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Piesa de bransare, D=90 mm x 1 1/2")	buc	1,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	252315671382	Piesa de bransare, D=90 mm x 1 1/2"	buc	1,0300		
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Piesa de bransare, D=75 mm x 1")	buc	9,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2200		
	252315671383	Piesa de bransare, D=75 mm x 1"	buc	9,2700		
17	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune, D=25mm x 1")	buc	175,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	61,2500		
	2523156713815	Racord compresiune, D=25mm x 1"	buc	180,2500		
18	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune, D=40mm x 1 1/2")	buc	1,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500		
	2523156713816	Racord compresiune, D=40mm x 1 1/2"	buc	1,0300		
19	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind	buc	175,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune, D=25 mm x 1/2")				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	61,2500		
	2523156713817	Racord compresiune, D=25 mm x 1/2"	buc	180,2500		
20	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune, D=40 mm x 1 1/4")	buc	2,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000		
	2523156713818	Racord compresiune, D=40 mm x 1 1/4"	buc	2,0600		
21	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1". (Robinet apa tip FI-FE cu sfera d=1 1/4")	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	29131245031	Robinet apa tip FI-FE cu sfera d=1 1/4"	buc	1,0150		
22	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1". (Robinet apa tip FI-FE cu sfera d=1/2")	buc	175,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	49,0000		
	29131245032	Robinet apa tip FI-FE cu sfera d=1/2"	buc	177,6250		
23	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2". (Filtru, D= 1 1/4")	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000		
	292412732201	Filtru, D= 1 1/4"	buc	1,0100		
24	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2". (Filtru, D= 1/2")	buc	175,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	402,5000		
	292412732202	Filtru, D= 1/2"	buc	176,7500		
25	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1". (Supapa de sens, D=1 1/4")	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		

1	2	3	4	5	6	7
	29131245033	Supapa de sens, D=1 1/4"	buc	1,0150		
26	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1". (Supapa de sens, D=1/2")	buc	175,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	49,0000		
	29131245034	Supapa de sens, D=1/2"	buc	177,6250		
Total						
<b>Total Conducte si accesorii</b>						
		<b>3.3. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris</b>				
27	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,1500		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,7025		
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	41,5100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,0949		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	47,7365		
	4100126202818	Apa	m3	4,1510		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,7171		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	17,4342		
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)	m3	41,5100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,0949		
	4100126202818	Apa	m3	4,1510		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,7171		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	17,4342		
Total						
<b>Total Demolarea si reconditionarea drumului din pietris</b>						

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.4. Transportarea gunoiului</b>				
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	0,5800		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,3050		
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	95,2800		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,2413		
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2088		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2320		
Total						
<b>Total Transportarea gunoiului</b>						
Total						
CAS						
Cheltuieli de transportare						
Cheltuieli de depozitare						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
<b>Total Lucrari de constructie</b>						
Total						
TVA						

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**