

**Instalarea pavajului în fața
primăriei Toceni r-nul Cantemir**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz _____

Intocmit

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse №:						

Manopera :

1.	712902001280 0	Pavator	h-om	285.3658		
2.	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	73.675		
3.	931006001992 0	Muncitor deservire	h-om	618,490		
Total manopera						

Materiale:

1.	142110220051 3	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0mm	m3	1.964		
2.	142110220054 3	Nisip pentru constructii 0.3-0.7mm pentru strat	m3	0,216		
3.	142110220057 9	Nisip pentru constructii 0.3-0.7mm pentru rosturi	m3	0,414		
4.	265112210002 4	Ciment Portland P400 saci S38	kg	451.86		
5.	265112210002 7	Ciment Portland P400 saci pentru rosturi	kg	367.20		
6.	265112210044 2	Ciment Portland P400 saci pentru strat	kg	3610.035		
7.	266111280065 5	Placi de beton pentru trotuare(sur si negru)	M2	232.9425		
8.	266112800655	Bobcat	h-ut	9,796		
9.	266310210000 1	Beton clasa	m3	5,4225		
10.	266612280028 5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 90	m	121,1025		
11.	288111600270 1	Disc pentru taian plăci	buc	4,59		
12.	410011620281 8	Apa pentru mortare si betoane	M3	0,90		

		Total materiale de construcții				
Utilaje de construcții						
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,88		
16.	295227004021	Auto Camion	h-ut	10,80		
17.		Total utilaje de construcții				

Total	lei
Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %
Transportarea materialelor (VR) * 7 %	7 %
Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %
Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %
TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %

Total deviz

Aprobat :

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)