

Obiectivul: Filiala IS MOLDOVA CONCERT Taraclia

Obiectul: Remont кровли здания народного ансамбля Родолюбие г. Тараклия

Devizul: Remont кровли здания народного ансамбля Родолюбие г. Тараклия

## Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2019-07-31

Valoarea de deviz 341 633 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	590,7200	22,3624	13 210
					22,2624	13 151
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	590,7200	5,7156	3 376
					5,5656	3 288
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	12,0000	4 693,2700	56 319
					695,7000	8 348
4	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,0000	115,5720	1 387
					26,2820	315
5	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	590,7200	40,3244	23 820
					9,1214	5 388
6	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100 m2	5,9100	409,7388	2 422
					135,7388	802
7	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	5,9100	412,0172	2 435
					97,7072	577
8	CE42A	Executarea lucarnelor.	buc	1,0000	1 275,7848	1 276
					204,1648	204
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	590,7200	26,0625	15 396
					7,7300	4 566
10	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	590,7200	147,8315	87 327
					37,1040	21 918
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	90,0000	63,2180	5 690
					12,3680	1 113
12	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple.	m2	71,4000	30,2486	2 160
					7,8846	563
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	95,0000	176,2360	16 742
					9,2760	881
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	40,0000	140,1820	5 607
					10,8220	433
		TOTAL 1. Acoperis				237 167
		Inclusiv salariul				61 549
		2. Lestnitsa				
15	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura.	t	0,3000	21 935,2000	6 581
					2 628,2000	788
16	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,3000	142,7180	43
					51,0180	15
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm	t	0,3000	274,5144	82



	inclusiv, cu pensula de mina.			118,1144	35
	TOTAL 2. Lestnitsa				6 706
	Inclusiv salariul				839

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>2 017,7259</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		243 873
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	14 037
Total		257 910
Cheltuieli de transport	3,0000%	5 330
Total		263 240
Cheltuieli de regie	5,0000%	13 162
Total		276 402
Beneficiu de deviz	3,0000%	8 292

<b>Total General fara TVA</b>	<b>284 694</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>56 939</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>341 633</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>62 388</b>

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;



Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Ремонт кровли здания народного ансамбля Родолюбие г. Тараклия

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			22 22
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	30,9200	11
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	30,9200	11
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,0000	0
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2			6 6
2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	30,9200	3
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	30,9200	3
2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			4 693 696
3.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	33,0000	248
3.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 277,0000	33
3.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 277,0000	3 048
3.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 270,0000	392
3.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,0000	51
3.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	19,0000	57
3.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,0000	26
3.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	13,0000	39
3.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,0000	9
3.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	30,9200	626
3.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	30,9200	70
3.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	600,0000	90
3.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,0000	3
3.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,0000	2
4	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			116 26
4.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	19,0000	4
4.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,0000	17
4.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	5,0000	34
4.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,0000	0
4.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,0000	16
4.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	30,9200	26
4.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	600,0000	3
4.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,0000	9
4.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	500,0000	6
5	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			40 9
5.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0090	3 277,0000	29
5.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	13,0000	2
5.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	30,9200	7
5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,9200	2
5.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0
6	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100 m2			410 136
6.1	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	10,0000	90
6.2	4100126202818	Apă	m3	8,0000	19,0000	152
6.3	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	30,9200	136
6.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,0000	12
6.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	500,0000	20
7	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100 m2			412 98
7.1	4100126202818	Apă	m3	0,7900	19,0000	15

7.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	10,0000	60
7.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	5,0000	115
7.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	35,0000	1
7.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	16,0000	64
7.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	30,9200	98
7.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	600,0000	14
7.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	150,0000	17
7.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	500,0000	28
8	CE42A	Executarea lucarnelor.	buc			1 276
						204
8.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	9,0000	36
8.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	40,0000	40
8.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	2 277,0000	137
8.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 270,0000	196
8.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 270,0000	327
8.6	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	500,0000	250
8.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	13,0000	18
8.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	30,9200	185
8.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	30,9200	20
8.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	600,0000	66
8.11	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	10,0000	2
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			26
						8
9.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,0000	6
9.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,0000	12
9.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0
9.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,9200	6
9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,9200	2
9.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0
10	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			148
						37
10.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	80,0000	92
10.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	11,0000	7
10.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,0000	5
10.4	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,2000	1
10.5	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	5,0000	1
10.6	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,0000	0
10.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	30,9200	34
10.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,9200	3
10.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,0000	0
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			63
						12
11.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	50,0000	50
11.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,2000	1
11.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,9200	10
11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,9200	2
11.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0
12	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple.	m2			30
						8
12.1	2010102903497	Scinduri geluite si falteute	m3	0,0055	4 000,0000	22
12.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	13,0000	0
12.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	30,9200	0
12.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	30,9200	7
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			176
						9
13.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	80,0000	84
13.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,0000	42
13.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	20,0000	4
13.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,0000	2
13.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab-burlan	buc	0,2000	20,0000	4
13.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	80,0000	16
13.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,0000	10
13.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0
13.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,9200	9
13.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			140
						11
14.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	60,0000	63
14.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	35,0000	18



14.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	20,0000	5
14.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	30,0000	15
14.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	50,0000	13
14.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	35,0000	9
14.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,0000	5
14.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	0
14.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,9200	11
14.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,0000	0
		<b>TOTAL 1. Acoperis</b>				<b>0</b>
		<b>2. Lestnitsa</b>				
15	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura.	t			<b>21 935</b> 2 628
15.1	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	14,0000	14 000
15.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	36,0000	198
15.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	2,0000	10
15.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	1,0000	5
15.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,0000	5
15.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	10,0000	4
15.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	100,0000	60
15.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	30,9200	1 314
15.9	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	30,9200	920
15.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	30,9200	263
15.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	30,9200	131
15.12	3110500003004	Converizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	50,0000	275
15.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	500,0000	4 750
16	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			<b>143</b> 51
16.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	25,0000	85
16.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,0000	7
16.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	30,9200	51
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			<b>275</b> 118
17.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	28,0000	146
17.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,0000	11
17.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	30,9200	118
		<b>TOTAL 2. Lestnitsa</b>				<b>0</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiectivul: Filiala IS MOLDOVA CONCERT Taraclia

Obiectul: Ремонт кровли здания народного ансамбля Родолюбие г. Тараклия


Devizul: Ремонт кровли здания народного ансамбля Родолюбие г. Тараклия

## Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2019-07-31

Valoarea de deviz 341 633 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,0710	30,9200	33
2	7124010010700	Dulgher	h-om	203,2128	30,9200	6 283
3	7124010010730	Dulgher 3	h-om	248,9700	30,9200	7 698
4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	118,1440	30,9200	3 653
5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6410	30,9200	51
6	7212030022700	Sudor	h-om	8,9250	30,9200	276
7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	904,9512	30,9200	27 981
8	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,5500	30,9200	79
9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,7500	30,9200	394
10	7422010060100	Timplar	h-om	28,8000	30,9200	890
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	431,8904	30,9200	13 354
12	9310060019930	Muncitor	h-om	54,8205	30,9200	1 695
<b>Total manopera</b>						<b>62 388</b>
<b>Materiale</b>						
1	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	2 277,0000	137
2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,3165	3 277,0000	17 422
3	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,3927	4 000,0000	1 571
4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	1,4400	3 270,0000	4 709
5	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 270,0000	196
6	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 270,0000	327
7	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1200	3 277,0000	393
8	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	11,1600	3 277,0000	36 571
9	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	55,8600	10,0000	559
10	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	101
11	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,0000	776
12	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,0000	3 112
13	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	30,0000	5
14	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	35,6400	16,0000	570
15	23203226000361	Gudron	kg	30,9600	10,0000	310
16	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	100,0000	18
17	2413217300010	Cleme	buc	20,0000	30,0000	600
18	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1200	10,0000	1
19	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,5600	28,0000	44
20	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,3804	35,0000	13
21	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,0140	25,0000	25
22	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	216,3300	5,0000	1 082
23	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	88,6080	5,0000	443
24	2462106110602	Natriu fluor	kg	53,1900	10,0000	532
25	2666122800555	Element de inchidere	buc	19,0000	20,0000	380
26	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	500,0000	250
27	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	17,4000	6,0000	104
28	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	679,3200	5,0000	3 397



29	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	679,3280	80,0000	54 346
30	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	354,4320	11,0000	3 899
31	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	42,0000	60,0000	2 520
32	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	99,7500	80,0000	7 980
33	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	90,0000	50,0000	4 500
34	27859	Pastă antiseptică	kg	36,1200	19,0000	686
35	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	300,0000	14,0000	4 200
36	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	9,0000	36
37	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	40,0000	40
38	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	40,8000	15,0000	612
39	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	72,8856	13,0000	948
40	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,6500	36,0000	59
41	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,5000	1,0000	2
42	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	90,0000	33,0000	2 970
43	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	360,0000	0,2000	72
44	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	10,0000	50,0000	500
45	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	2 953,6000	0,2000	591
46	2874115837745	Suruburi	buc	950,0000	1,0000	950
47	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,5000	2,0000	3
48	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,5000	1,0000	2
49	2874125886734	Nituri POP	buc	2 953,6000	1,0000	2 954
50	28741458870491	Cuie de constructie	kg	37,4000	13,0000	486
51	2875274000050	Elemente de legatura	buc	19,5000	20,0000	390
52	2875274000501	Cot de jgheab	buc	19,0000	80,0000	1 520
53	2875274000502	Cot burlan	buc	20,0000	35,0000	700
54	2875274000503	Cot de capat	buc	10,0000	35,0000	350
55	2875274110001	Piesa de legatura	buc	10,0000	20,0000	200
56	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	19,0000	20,0000	380
57	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	133,0000	30,0000	3 990
58	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 088,6400	1,0000	7 089
59	4100126202818	Apă	m3	54,7089	19,0000	1 039
<b>Total materiale</b>						<b>177 661</b>

#### Utilaje

1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,3141	600,0000	188
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,9100	600,0000	1 146
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,7216	5,0000	89
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,8144	5,0000	59
5	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,7600	10,0000	28
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	40,0246	5,0000	200
7	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,3937	150,0000	209
8	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	3,9600	10,0000	40
9	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	10,0000	2
10	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,6500	50,0000	83
11	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,8500	500,0000	1 425
12	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,7114	500,0000	356

**Total utilaje** **3 823**

Total		243 873
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	14 037
Total		257 910
Cheltuieli de transport	3,0000%	5 330
Total		263 240
Cheltuieli de regie	5,0000%	13 162
Total		276 402
Beneficiu de deviz	3,0000%	8 292
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>284 694</b>



<b>Total</b>		<b>284 694</b>
TVA	20%	56 939
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>341 633</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

