

**Работы водоснабжения район
" Genclik" АТОГагауз Ери
мун.Комрат (6-2019-3-ТХ)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-4-2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Трубы и фасонные части.		
1	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Труба РЕHD для отвода дренажных вод ф40х3,7)	m	10,00
2	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru rețelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (ф40мм)	m	10,00
3	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Трубы PVC ф160 для вентиляции l=3м)	m	6,00
4	Pret de piata	Флюгарка ф160	buc	2,00
5	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg(Отвод 90* ф160)	buc	2,00
		2. Монтажные работы		
6	IA30C	Монтаж компл. насосной станции в полиэт. корпусе тип "Fagure" диам.2м толщ. стенки не менее 100мм	buc	1,00
		3. Оборудование.		
7	Pret de piata	Насосная станция в полиэт. корпусе тип "Fagure" диам.2м толщ. стенки не менее 100мм(с антиконденс. покрытием, лестницей, крышкой с газ. амортизат.насос. с част. преобраз.шитом управл.вентиляцией, отоплением, дрена. насосом, автом. расш. баком на 50л, электропгн. расход.)(Нас. ус-ка Q=25м3/час, H=70м, N=6,98квт)(Нас. ус-ка SiBoost Start 3 Helix VE 1006R)(Дренажный насос TM 32/8)("AXIMA")	buc	1,00
8	Pret de piata	Тренога телескопическая с ручной талью 1,5м	buc	1,00

Proiectant L.Halamenda

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.