

# Renovarea acoperisului la gradinita de copii din s.Cristesti r-I Nisporeni

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000

## DEVIZ Oferta

Valoarea de deviz 496 829 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Acoperis bl.A</b>						
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, e	m2	444,80	26,57	11 818,00
					26,57	11 818,00
2	RpCH3 2C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor fara recuperarea materialelor	m2	444,80	9,01	4 007,19
					8,30	3 693,70
3	CE41A	Schimbarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,56	5 026,73	7 841,70
					1 000,18	1 560,28
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (calusari L=1.2m la stresna) 80 buc	m3	0,48	5 942,02	2 852,17
					1 000,65	480,31
5	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime)	m2	444,80	43,28	19 250,41
					13,61	6 052,57
6	CN51A	Tratament antiseptic al lemnariei; asterialei capriori, cosoroabe.	m3	3,56	120,33	428,39
					39,20	139,54
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	4,45	422,00	1 877,89
					145,77	648,67
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	444,80	22,22	9 882,72
					11,53	5 129,43
9	CE31A	Frontoane din porofia metalic (tip lambriuri) alb	m2	73,50	153,07	11 250,43
					34,82	2 559,53
10	CE31B	Streasina din scinduri geluite simple cu latimea medie de 0.8m	m2	35,10	133,03	4 669,39
					11,76	412,85
11	CN20B	Vopsitorii aplicate pe timplarie din lemn cu lac alchidic in 2 straturi la stresna si frontoane	m2	35,10	62,95	2 209,58
					50,74	1 781,12
12	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,00	1 115,94	6 695,63
					304,64	1 827,83
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profil metalic) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	444,80	184,12	81 894,57
					53,05	23 595,62
<b>Total Acoperis bl.A</b>					<b>164 678,07</b>	
<b>2. Acoperis bl.C;</b>						
14	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, e	m2	448,10	26,57	11 905,64
					26,57	11 905,64
15	RpCH3	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala	m2	448,10	9,01	4 036,06

1	2	3	4	5	6	7
	2C	invelitorilor fara recuperarea materialelor			8,30	3 720,22
16	CE41A	Schimbarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,80	5 022,20	9 039,96
					1 000,08	1 800,15
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (calusari L=1.2m la stresna)76buc	m3	0,46	5 949,48	2 736,76
					1 000,28	460,13
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime)	m2	448,10	43,23	19 372,41
					13,61	6 097,55
19	CN51A	Tratament antiseptic al lemnariei; asterialei capriori, cosoroabe.	m3	4,20	120,44	505,85
					39,26	164,91
20	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	4,48	422,02	1 890,63
					145,82	653,29
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	448,10	22,22	9 955,97
					11,53	5 167,49
22	CE31A	Frontoane din porofia metalic (tip lambriuri) alb	m2	39,60	153,08	6 061,93
					34,83	1 379,23
23	CE31B	Streasina din scinduri geluite simple cu latimea medie de 0.8m	m2	43,68	133,00	5 809,61
					11,76	513,75
24	CN20B	Vopsitorii aplicate pe timplarie din lemn cu lac alchidic in 2 straturi la stresna si frontoane	m2	43,68	62,95	2 749,64
					50,74	2 216,45
25	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,00	1 115,74	2 231,49
					304,44	608,89
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profil metalic) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	448,10	184,11	82 501,73
					53,05	23 770,34
27	RpCO2 2A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc	m2	2,10	1 490,43	3 129,91
					117,52	246,79
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	266,22	266,22
					115,32	115,32

**Total Acoperis bl.C;**

**162 193,81**

Прямые затраты	lei	326 872
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	26 667
Transportarea materialelor	10,00 %	20 383
Cheltuieli de regie	7,50 %	28 044
Rentabilitatea	3,00 %	12 058
TVA	20,00 %	82 805

**Total deviz:**

**496 829**

**Incluziv salariu**

**118 520**

Intocmit

Verificat



(Grigore Maftai)

(funcția, semnătura)

(Alexei Secieru)

(funcția, semnătura)

# Renovarea acoperisului la gradinita de copii din s.Cristesti r-l Nisporeni

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ Oferta

Valoarea de deviz 496 829 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01/02-19:				

### Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,30	57,66	132,62
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,92	57,66	53,05
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	64,29	57,66	3 706,96
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	242,80	57,66	13 999,86
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	112,80	57,66	6 504,06
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	142,87	57,66	8 237,88
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	69,33	57,66	3 997,57
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	642,89	57,66	37 069,04
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	205,72	57,66	11 861,82
10.	7422010060100	Timplar	h-om	4,80	57,66	276,77
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	332,69	57,66	19 182,91
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	205,72	57,66	11 861,82
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,50	57,66	28,83
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	27,86	57,66	1 606,41
		<b>Total manopera</b>				<b>118 520</b>

### Materiale:

1.	112931000	Usi interioare din lemn	m2	2,10	1 250,00	2 625,00
2.	201010290	Saiding metalic	m2	130,06	95,00	12 355,70
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	7,14	3 250,00	23 205,00
4.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m2	82,72	115,00	9 512,80
5.	2010102904	Cherestea jeluite	m3	0,98	4 580,00	4 488,40
6.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase	m3	3,53	3 250,00	11 472,50
7.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase	m3	1,76	3 250,00	5 720,00
8.	2010212946000	Pervazuri pentru usi si ferestre	m	7,14	18,00	128,52
9.	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	6,30	20,00	126,00
10.	2124117000002	Fosfat de amoniu,	kg	66,77	12,50	834,62
11.	2320166200676	White spirit	kg	7,88	24,50	193,05
12.	2430116104160	Email alchidic	kg	21,59	35,60	768,60
13.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	257,38	8,50	2 187,73
14.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	11,35	17,50	198,62
15.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 057,64	8,50	8 989,95
16.	2710403643000	Placi din tigla	m2	1 078,18	98,50	106 200,73
17.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	37,50	98,00	3 675,00
18.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	150,00	150,00
19.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	32,00	15,00	480,00
20.	28731220007511	Piese forjate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	31,92	40,00	1 276,80
21.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,20	18,00	3,60
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	109,35	18,00	1 968,30
23.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,15	0,90



24.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	42,16	18,50	779,95
25.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 920,02	0,75	5 940,01
26.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 036,25	0,05	551,82
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>203 834</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	26,78	23,50	629,33
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	71,43	50,00	3 571,50
3.	2952270002921	Agregat pentru solutiilor	h-ut	1,48	50,00	74,00
4.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw	h-ut	1,89	85,00	160,65
5.	2955270002609	Fierastrau mecanic	h-ut	1,28	65,00	83,20
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>4 518</b>

**Total:**

Прямые затраты	lei	326 872
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	26 667
Transportarea materialelor	10,00 %	20 383
Cheltuieli de regie	7,50 %	28 044
Rentabilitatea	3,00 %	12 058
TVA	20,00 %	82 805

**Total deviz:**

**496 829**

Intocmit

Verificat



(Grigore Maftei)

(funcția, semnătura)

(Alexei Secieru)

(funcția, semnătura)