

Primăria or. Cricova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA**Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice la Scoala de Arte (str. 31 August)****Valoarea de deviz 249 029,64 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de instalarea imprejmuirilor metalice 1.1.1. Demontari				
1	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri re folosibile	t	2,0000	1 404,50 1 100,00	2 809,00 2 200,00
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	4,0000	744,76 742,50	2 979,04 2 970,00
		<i>Total</i>	lei			5 788,04
		Total Demontari Inklusiv salariu				5 788,04 5 170,00
		1.1.2. Imprejmuiri metalice				
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	8,0000	170,50 170,50	1 364,00 1 364,00
4	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	8,0000	111,30 110,00	890,40 880,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	8,0000	17,05	136,40

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			17,05	136,40
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,6200	413,54 63,25	669,94 102,46
7	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	6,0000	1 727,93 217,25	10 367,57 1 303,50
8	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	850,0000	23,06 1,10	19 597,91 935,00
9	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat L=108ml	kg	2 950,000 0	36,25 11,00	106 943,99 32 450,00
10	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat - PORTITA l=0,9ml	kg	55,0000	36,25 11,00	1 993,87 605,00
11	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat - POARTA l=4ml	kg	432,0000	36,25 11,00	15 660,96 4 752,00
12	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000	794,10 137,50	1 588,20 275,00
13	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat	t	3,5000	1 636,45 102,85	5 727,56 359,98
		<i>Total</i>	lei			164 940,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Imprejmuiri metalice Inclusiv salariu				164 940,80 43 163,34
		1.1.3. Lucrari diverse				
14	TsH92B	Incarcarea in auto materialul demontat	t	10,0000	61,05 61,05	610,50 610,50
15	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	10,0000	165,55 165,55	1 655,50 1 655,50
16	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	10,0000	131,25 0,00	1 312,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 578,50
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 578,50 2 266,00
		<i>Total</i>	lei			174 307,34
		Total Lucrari de instalarea imprejmuirilor metalice Inclusiv salariu				174 307,34 50 599,34
		<i>Total</i>	lei			174 307,34
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				174 307,34 50 599,34

		Total	lei			174 307,34
		Asigurari sociale	24 %			12 143,84
		Transportarea materialelor	3 %			3 624,56
		Cheltuieli de regie	6 %			11 404,54
		Total				201 480,28
		Venit	3 %			6 044,42
		Total				207 524,70
		Tva	20 %			41 504,94
		Total deviz: Inclusiv salariu				249 029,64 50 599,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)