

**Ямочный ремонт дорог по
улицам г.Вулканешты и
подъездная дорога к кладбищу**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 413 912,27 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт улиц г.Вулканешты				
		1.1. Ямочный ремонт ул. Никутова (Ленина-Жуковского)				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	480,0000	236,008 18,073	113 283,609 8 675,040
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 7 см)	m2	276,0000	310,441 25,296	85 681,583 6 981,696
		<i>Total</i>	Lei			198 965,192
		Total Ямочный ремонт ул. Никутова (Ленина-Жуковского) Inclusiv salariu				198 965,192 15 656,736
		1.2. Ямочный ремонт ул. Сов. Армии (Ленина-Жуковского)				
3	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	70,0000	236,008 18,073	16 520,526 1 265,110

1	2	3	4	5	6	7
		cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)				
4	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 7 см)	m2	40,0000	310,440 25,296	12 417,620 1 011,840
		<i>Total</i>	Lei			28 938,146
		Total Ямочный ремонт ул. Сов. Армии (Ленина-Жуковского) Inklusiv salariu				28 938,146 2 276,950
		1.3. Ямочный ремонт ул.Гагарина				
5	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)	m2	170,0000	248,429 23,870	42 232,923 4 057,900
6	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 7 см)	m2	110,0000	342,319 34,100	37 655,085 3 751,000
		<i>Total</i>	Lei			79 888,008
		Total Ямочный ремонт ул.Гагарина Inklusiv salariu				79 888,008 7 808,900
		1.4. Ямочный ремонт ул.Гагарина (р-н турбазы)				
7	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	4,4800	38,150 7,750	170,912 34,720

1	2	3	4	5	6	7
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,1340	9 915,552 0,000	1 328,684 0,000
9	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	448,0000	182,388 3,100	81 709,824 1 388,800
		<i>Total</i>	Lei			83 209,420
		Total Ямочный ремонт ул.Гагарина (р-н турбазы) Inklusiv salariu				83 209,420 1 423,520
		<i>Total</i>	Lei			391 000,766
		Total Ремонт улиц г.Вулканешты Inklusiv salariu				391 000,766 27 166,106
		2. Ремонт дороги в р-не Школа №2 г.Вулканешты				
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	4,3500	1 371,800 0,000	5 967,330 0,000
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	174,0000	488,710 27,900	85 035,540 4 854,600
12	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	261,0000	624,365 24,800	162 959,265 6 472,800
13	CA01D4	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru elemente structurale. Pentru	m3	12,0000	891,261 7,130	10 695,132 85,560

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea aditivilor la betoane preparate pe santier cu betoniera (Приготовление бетона на РБУ для укладки типичными средствами в элементы конструкций, бетон класса... С использованием добавок в бетон, приготовленных бетономешалкой на площадке)				
		<i>Total</i>	Lei			264 657,267
		Total Ремонт дороги в р-не Школа №2 г.Вулканешты Inklusiv salariu				264 657,267 11 412,960
		3. Подъездная дорога кладбища г.Вулканешты				
14	TsC06B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,4720	925,600 0,000	2 288,083 0,000
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	407,9600	8,816 0,000	3 596,586 0,000
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,0720	1 371,793 0,000	1 470,562 0,000
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	71,5000	488,710 27,900	34 942,765 1 994,850
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	107,2500	617,500 30,690	66 226,875 3 291,503

1	2	3	4	5	6	7
19	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	715,0000	182,388 3,100	130 407,420 2 216,500
		<i>Total</i>	Lei			238 932,291
		Total Подъездная дорога кладбища г.Вулканешты Inclusiv salariu				238 932,291 7 502,853

		Total	Lei	894 590,31
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	10 368,43
		Cheltuieli de transport	10 %	65 841,48
		Total		970 800,22
		Cheltuieli de regie	14,5 %	140 766,02
		Total		1 111 566,24
		Beneficiu de deviz	6 %	66 693,98
		Total		1 178 260,22
		TVA	20 %	235 652,05
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 413 912,27 46 081,92

Intocmit

Суд-Терра

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)