

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de renovare exterioara si interioare pentru cladirea Casei de Cultura din sat.Alexeevca, raionul Edinet**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b> <b>Capitolul 1.1. Lucrari interioare</b> <b>Capitolul 1.1.1. Reparatia peretilor interiori</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	443,000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	27,300
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	470,300
4	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	443,000
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg	27,300
6	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	91,000
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	470,300
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	470,300

1	2	3	4	5
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	470,300
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	470,300
		<b>Capitolul 1.1.2. Reparatia pardoselei</b>		
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	209,000
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	209,000
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	209,000
14	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	121,000
		<b>Capitolul 1.1.3. Reparatia tavanului interior</b>		
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	242,000
		<b>Capitolul 1.1.4. Ventilare</b>		
16	RCsB29J k=4.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	5,000
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm	buc	10,000
		<b>Capitolul 1.1.5. Timplaria interioara</b>		
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,980
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,980
20	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	14,000
		<b>Capitolul 1.1.6. Demolari</b>		

1	2	3	4	5
21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,200
		<b>Capitolul 1.1.7. Alte</b>		
22	RpCK04D1	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de stejar, batuti pe rigle de stejar de 50x75 mm, pentru dulapi geluiti cu nut si feder (scena)	m2	42,000
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	42,000
		<b>Capitolul 1.2. Lucrari exterioare</b> <b>Capitolul 1.2.1. Sisteme de jgheaburi si burlane</b>		
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	78,000
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	58,000
		<b>Capitolul 1.2.2. Renovarea fatadelor</b>		
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	382,000
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	382,000
28	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	382,000
29	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	74,000
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	316,000

1	2	3	4	5
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	316,000
32	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	66,000
33	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	400,000
34	RpCI42A	Demontarea glafuri	m	14,000
35	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	14,000
		<b>Capitolul 1.2.3. Pereu</b>		
36	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / pereu	m3	8,400
37	Tr11AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	15,120
38	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,120
39	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,084
40	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	13,440
41	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,840
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40, h=100 mm	m3	8,400
43	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5, h=100 mm	m3	8,400
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Lucrari interioare</b>		
		<b>Capitolul 2.1.1. Retele electrice interioare</b>		
44	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	12,000

1	2	3	4	5
		constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A		
46	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,800
47		Cablu 3x1.5	m	180,000
48		Cablu 3x2.5	m	100,000
49	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,130
50		Priza cu impamintare	buc	13,000
51	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070
52		Intrerupator	buc	7,000
53	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,260
54		Corp de iluminat LED	buc	26,000
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b> <b>Capitolul 3.1. Lucrari interioare</b> <b>Capitolul 3.1.1. Retele electrice interioare</b>		
55		Panou electric 24 module	buc	1,000
56		Intreruptor automat 10A	buc	4,000
57		Intreruptor automat 16A	buc	4,000
58		Intreruptor automat BH32 2P	buc	4,000