

Lucrari de reparatie (pavaj) la Gimnaziul s. Doina

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 432 060,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm H=40 mm	m2	920,00	267,39 62,64	245 999,72 57 628,80
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Beton 7,40 m3)	m	110,00	248,22 18,00	27 304,10 1 980,00
		Total Pavaj Inclusiv salariu				273 303,82 59 608,80
		2. Scari				
3	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	25,00	94,34 57,60	2 358,54 1 440,00
4	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,00	375,41 150,00	8 259,00 3 300,00
		Total Scari Inclusiv salariu				10 617,54 4 740,00
		Total	lei			283 921,36
		CAS	24,00 %			15 443,71

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	7,00 %			15 364,20
		Total	100,00 +			314 729,27
		Cheltuieli de regie	10,00 %			31 472,93
		Total	100,00 +			346 202,20
		Beneficiu de deviz	4,00 %			13 848,09
		Total	100,00 +			360 050,29
		TVA	20,00 %			72 010,06
		Total deviz:				432 060,35
		Inclusiv salariu				64 348,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)