

**Lucrari de Reparatie capitala si
amenajare a scuarului Aleia
Clasicilor str. M. Hincu.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 021-2026
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz **560 000,39 Lei**

Intocmit in prețuri curente 04.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные плиты))	m2	268,0000	19,50 19,50	5 226,00 5 226,00
2	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок (каменные или бетонные бордюры))	m	97,0000	9,50 9,50	921,50 921,50
		<i>Total</i>	Lei			6 147,50
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				6 147,50 6 147,50

1	2	3	4	5	6	7
		2. Terasamente.Pavaje				
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	3,2000	1 215,00 0,00	3 888,00 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	512,0000	19,00 0,00	9 728,00 0,00
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта)	м3	20,0000	26,00 26,00	520,00 520,00
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton norma 0.055 (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений,	m	165,0000	174,30 15,00	28 759,50 2 475,00

1	2	3	4	5	6	7
		тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/mResursele ciment nisip si ara se exclud (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	100,0000	239,05 29,50	23 905,00 2 950,00
8	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm sub pavaje 435m2 si 10cm sub borduri 11.9m3 (Слой основания из щебня)	m3	64,1000	606,80 49,50	38 895,88 3 172,95
9	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	217,0000	280,24 29,80	60 812,08 6 466,60
10	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной	m2	218,0000	270,09 29,80	58 879,62 6 496,40

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
		<i>Total</i>	Lei			225 388,08
		Total Terasamente.Pavaje Inklusiv salariu				225 388,08 22 080,95
		3. Zid de piatra 30m				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	0,3000	1 107,00 0,00	332,10 0,00
12	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	м3	3,0000	26,00 26,00	78,00 78,00
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями)	м3	0,3000	9,00 9,00	2,70 2,70

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт)				
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 м3	0,3000	1 101,10 441,00	330,33 132,30
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	м3	3,0000	606,80 49,50	1 820,40 148,50
16	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	м2	60,0000	98,65 52,50	5 919,00 3 150,00
17	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке,)	kg	159,0000	19,80 1,35	3 148,20 214,65
18	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов,	м3	12,0000	3 442,10 225,00	41 305,20 2 700,00

1	2	3	4	5	6	7
		цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)				
19	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3	12,0000	1 722,25 186,00	20 667,00 2 232,00
20	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле)	m2	210,0000	113,87 80,00	23 912,18 16 800,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare e a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	105,0000	7,75 1,50	813,75 157,50
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	105,0000	22,85 6,00	2 399,25 630,00
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	105,0000	153,29 61,00	16 095,45 6 405,00
24	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe	m2	210,0000	32,78 16,50	6 884,85 3 465,00

1	2	3	4	5	6	7
		tencuieli driscuite (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по заглаженной штукатурке)				
25	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16-30 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной до 2 м включительно, развернутой шириной 16-30 см)	m	30,0000	161,40 60,00	4 842,01 1 800,00
		<i>Total</i>	Lei			128 550,42
		Total Zid de piatra 30m Inclusiv salariu				128 550,42 37 915,65
		4. Inverzirea				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,3000	1 215,00 0,00	1 579,50 0,00
27	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	208,8000	19,00 0,00	3 967,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 20 см)	m2	320,0000	7,00 7,00	2 240,00 2 240,00
29	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2	3,2000	637,00 241,00	2 038,40 771,20
		<i>Total</i>	Lei			9 825,10
		Total Inverzirea Inclusiv salariu				9 825,10 3 011,20

		Total	Lei	369 911,10
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	16 597,27
		Cheltuieli de transport	5 %	13 720,61
		Cheltuieli directe		400 228,98
		Cheltuieli de regie	10 %	40 022,90
		Total		440 251,88
		Beneficiu de deviz	6 %	26 415,12
		Total		466 667,00
		TVA	20 %	93 333,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		560 000,39 69 155,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de Reparatie capitala si
amenajare a scuarului Aleia
Clasicilor str. M. Hincu.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 021-2026
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 560 000,39 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 021-2026:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	341,5800	50,00	17 079,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	128,1000	50,00	6 405,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	49,2000	50,00	2 460,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,2930	50,00	214,65
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	57,0000	50,00	2 850,00
6.	7129020012800	Pavator	h-om	326,0870	50,00	16 304,35
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	60,2240	50,00	3 011,20
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	72,4500	50,00	3 622,50
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,6000	50,00	630,00
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,5000	50,00	1 125,00
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	115,8890	50,00	5 794,45
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	178,7500	50,00	8 937,50
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,8730	50,00	343,65
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,5600	50,00	378,00
					Total manopera	69 155,30

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte iarba	kg	12,6720	100,00	1 267,20
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	10,8000	1 200,00	12 960,00
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,4500	450,00	1 552,50
4.	1421102200068-16315	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	73,7150	450,00	33 171,75
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	8,2824	450,00	3 727,08
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,7472	300,00	2 324,16
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,0132	300,00	2 703,96
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,1750	300,00	652,50
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,5300	300,00	4 959,00
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,5000	3,00	31,50
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0300	5 500,00	165,00
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2100	5 500,00	1 155,00
13.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0060	5 500,00	33,00
14.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5,4000	200,00	1 080,00

15.	2320187315789	Decofrol	kg	7,2000	20,00	144,00
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,7500	40,00	630,00
17.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	84,0000	40,00	3 360,00
18.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	43,5750	40,00	1 743,00
19.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8400	1 500,00	1 260,00
20.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	36,0000	10,00	360,00
21.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	696,0000	2,30	1 600,80
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 266,7800	2,30	2 913,59
23.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	3 325,1400	2,30	7 647,82
24.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 742,0000	2,30	13 206,60
25.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0094	3 000,00	28,20
26.	2652102100737	Var hidratat	kg	651,0000	3,00	1 953,00
27.	26531021008311	Tink	kg	241,5000	40,00	9 660,00
28.	2661112800655-6c	Placi din beton, pentru trotuare color h=60mm	m2	220,2550	200,00	44 051,00
29.	2661112800655-6g	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60mm	m2	221,2700	190,00	42 041,30
30.	2663102100001-1620	Beton C16/20	m3	27,0595	1 800,00	48 707,10
31.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,1560	1 500,00	234,00
32.	2664102101000p i	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)-справочно	m3	4,8300	0,00	0,00
33.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,2000	1 500,00	1 800,00
34.	2664102102008p i	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)-справочно	m3	1,2600	0,00	0,00
35.	2666122800285-15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x15	m	100,5000	110,00	11 055,00
36.	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x8x20cm	m	165,8250	60,00	9 949,50
37.	2682132601626	Carton bitumat	m2	10,2960	15,00	154,44
38.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	39,0000	60,00	2 340,00
39.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,1200	20,00	62,40
40.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	162,9750	18,00	2 933,55
41.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,0000	35,00	105,00
42.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,9360	20,00	18,72
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,8000	25,00	120,00
44.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,7000	25,00	217,50
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,8946	20,00	137,89
46.	4100126202818	Apa	m3	7,1300	20,00	142,60
47.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,5000	5,00	52,50
Total materiale de construcții						274 412,16

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28,1820	60,00	1 690,92
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,0910	60,00	845,46
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,4400	450,00	1 998,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8250	35,00	28,88
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	10,7400	540,00	5 799,60

		termic, 0,40-0,70 mc				
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,2160	350,00	75,60
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,2000	30,00	216,00
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,6840	500,00	342,00
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2600	65,00	81,90
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,8290	70,00	198,03
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,6300	35,00	22,05
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,0000	450,00	1 350,00
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	54,7808	250,00	13 695,20
		Total utilaje de construcții				26 343,64

Total	Lei	369 911,10
Asigurarea sociale si medicale	24 %	16 597,27
Cheltuieli de transport	5 %	13 720,61
Cheltuieli directe		400 228,98
Cheltuieli de regie	10 %	40 022,90
Total		440 251,88
Beneficiu de deviz	6 %	26 415,12
Total		466 667,00
TVA	20 %	93 333,39
Total deviz:		560 000,39

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de Reparatie capitala si
amenajare a scuarului Aleia Clasicilor str. M.
Hincu.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные плиты))	m2			19,50 19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
2	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок (каменные или бетонные бордюры))	m			9,50 9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
		2. Terasamente.Pavaje				
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 215,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			19,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3			26,00 26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	50,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton norma 0.055 (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			174,30 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2663102100001-1620	Beton C16/20	m3	0,0550	1 800,00	99,00
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x8x20cm	m	1,0050	60,00	60,30
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/mResursele ciment nisip si apa se exclud (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			239,05 29,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	50,00	22,00
	2663102100001-1620	Beton C16/20	m3	0,0550	1 800,00	99,00
	2666122800285-15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x15	m	1,0050	110,00	110,55
8	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm sub pavaje 435m2 si 10cm sub borduri 11.9m3 (Слой основания из щебня)	m3			606,80 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068-16315	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
9	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			280,24 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,30	30,36
	2661112800655-6c	Placi din beton, pentru trotuare color h=60mm	m2	1,0150	200,00	203,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
10	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			270,09 29,80

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,30	30,36
	2661112800655-6g	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60mm	m2	1,0150	190,00	192,85
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
		3. Zid de piatra 30m				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 107,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	540,00	1 107,00
12	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта)	m3			26,00 26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	50,00	26,00
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт)	m3			9,00 9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			1 101,10 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	70,00	660,10
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			606,80 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
16	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti,	m2			98,65

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
17	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке,)	kg			19,80 <hr/> 1,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0270	50,00	1,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
18	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)	m3			3 442,10 <hr/> 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	50,00	205,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100001-1620	Beton C16/20	m3	1,0250	1 800,00	1 872,67
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,30	637,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	300,00	225,33
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	450,00	310,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	500,00	28,50
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
19	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3			1 722,25 <hr/> 186,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	50,00	154,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	50,00	31,50
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 200,00	1 080,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	10,00	30,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 500,00	105,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 500,00	150,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	450,00	166,50
20	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 50-T для обрызга и цементно-изв.раствором M 25-T для	m2			113,87 <hr/> 80,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102102008pi	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000pi	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,30	13,11
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	3,00	9,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	300,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	65,00	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	35,00	0,09
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare e a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			7,75 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,85 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			153,29 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
24	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по заглаженной штукатурке)	m2			32,78 16,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	50,00	16,50
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	40,00	16,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,30	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
25	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16- 30 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной до 2 м включительно, развернутой шириной 16-30 см)	m			161,40 60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	1 500,00	7,80
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	60,00	78,00
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	20,00	2,08
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	15,00	5,15
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	20,00	0,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,30	4,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	300,00	1,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 000,00	0,94

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		4. Inverzirea				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 215,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
27	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			19,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
28	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 20 см)	m2			7,00 7,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	50,00	7,00
29	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2			637,00 241,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	50,00	241,00
	0221107204435	Seminte iarba	kg	3,9600	100,00	396,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.