

Proiectarea sistemului de apa si canalizare a satului Drojdieni raionul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Statie de pompare

Valoarea de deviz 275 997 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,600	451,000 0,000	1 623,600 0,000
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,650	563,200 0,000	2 055,680 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	19,100	108,294 108,294	2 068,419 2 068,419
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,500	239,800 0,000	1 558,700 0,000
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	6,500	859,727 463,667	5 588,228 3 013,838

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				12 894,627 5 082,257
		2. Canava de evacuare a apelor freatice				
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	12,640	443,437 52,046	5 605,039 657,861
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,420	265,446 47,313	642,379 114,497
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana /doar utilaj si manopera/	m3	1,980	1 136,903 729,157	2 251,068 1 443,730
9	AcE13A1	Placi prefabricate pt.camine KIQI-10	buc	1,000	355,000 0,000	355,000 0,000
10	AcE13A1	Inel prefabricat pt.camineKIQ 10-9	buc	6,000	400,000 0,000	2 400,000 0,000
11	AcE13A1	Placi prefabricate pt.camine KIQII 1-10-1	buc	1,000	280,000 0,000	280,000 0,000
12	AcE13A1	Inel de reazem KIQO-1	buc	236,000	75,000 0,000	17 700,000 0,000
13	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	672,000	34,000 0,000	22 848,000 0,000
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /Capac metalic /	kg	40,460	23,390 11,040	946,369 446,688
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /MC-1 MC-2 SC1 /	kg	83,800	23,390 11,040	1 960,058 925,128
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,084	426,190 200,893	35,800 16,875
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,500	445,934	222,967

1	2	3	4	5	6	7
		/pereu /			52,044	26,022
18	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)/pereu /	m3	0,500	1 102,972 241,822	551,486 120,911
		Total Canava de evacuare a apelor freatice Inclusiv salariu				55 798,166 3 751,712
		3. Lucrari de constructie				
19		Fundament monolit	kg	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
20	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15	m3	1,020	1 142,714 299,649	1 165,568 305,642
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	26,400	65,221 36,799	1 721,829 971,494
22	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-26,400	21,944 12,617	-579,329 -333,084
23	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	26,400	30,066 4,206	793,733 111,028
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	26,400	65,221 36,799	1 721,829 971,494
25	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	-26,400	21,944 12,617	-579,329 -333,084

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
26		Placa de fundatie	kg	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
27	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B3.5 t-0.1	m3	2,640	933,337 207,652	2 464,010 548,200
28	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	6,800	157,218 105,140	1 069,080 714,952
29	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate d=8mm A1	kg	13,000	15,409 4,153	200,321 53,990
30	CC01D1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D=12mm A3	kg	813,000	14,701 3,312	11 952,247 2 692,583
31	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B	m2	13,000	169,346 109,346	2 201,493 1 421,493
32		Pereti din beton armat	kg	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
33	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	81,900	157,040 105,140	12 861,540 8 610,966
34	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate d=6mm A1	kg	15,300	15,407 4,151	235,721 63,505
35	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	363,000	14,876 3,312	5 399,865 1 202,224

1	2	3	4	5	6	7
		izolate /d=10mm A3 /				
36	CC01D1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate D=12mm A3	kg	419,000	14,701 3,312	6 159,891 1 387,690
37	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafețe de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea joncțiunilor și dresuire fină: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2	36,400	169,346 109,346	6 164,180 3 980,180
38	CF15B	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe curbe	m2	45,500	126,965 105,140	5 776,920 4 783,870
39	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum /în 2 straturi	m2	45,500	60,132 8,411	2 736,020 382,710
40		Grindă monolită Gm1 Gm2	kg	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
41	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	2,800	61,450 49,941	172,060 139,836
42	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate d=6mm A1	kg	3,500	15,415 4,161	53,954 14,562
43	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate d=8mm A1	kg	36,920	15,410 4,153	568,924 153,346

1	2	3	4	5	6	7
44	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate /d=16mm A3 /	kg	11,200	14,878 3,314	166,629 37,115
45	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate /d=14mm A3 /	kg	11,600	14,872 3,308	172,515 38,376
46	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate /d=20mm A3 /	kg	66,200	14,876 3,312	984,789 219,269
47	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate /d=25mm A3 /	kg	70,000	14,876 3,312	1 041,297 231,834
48	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C15 W6..	m3	1,000	1 062,320 202,395	1 062,320 202,395
49		Planșeu	kg	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
50	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	12,560	61,483 49,941	772,222 627,265
51	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate d=6mm A1	kg	4,000	15,409 4,153	61,637 16,612
52	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate d=8mm A1	kg	7,600	15,407 4,150	117,090 31,542

1	2	3	4	5	6	7
53	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate /d=10mm A3 /	kg	25,800	14,875 3,311	383,772 85,427
54	CC01D1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate D=12mm A3	kg	333,000	14,701 3,312	4 895,569 1 102,866
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C15 W6..	m3	26,000	1 062,644 202,394	27 628,732 5 262,257
56	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafețe de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor și dresuire fină: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2	10,800	169,346 109,346	1 828,932 1 180,932
57	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum /în 2 straturi	m2	14,400	60,133 8,411	865,911 121,121
58	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulară (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren fără apă subterană	m3	0,760	1 117,109 506,747	849,003 385,128
59	AcE11A1	Inel prefabricat pt.camine KT 15-9	buc	2,000	650,000 0,000	1 300,000 0,000
60	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafețe de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor și dresuire fină: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2	8,500	169,346 109,346	1 439,438 929,438
61	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald	m2	9,600	60,132	577,268

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum /in 2 straturi			8,411	80,748
62	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /MC-1 MC-2 SC1 /	kg	36,180	23,390 11,040	846,249 399,426
63	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina /vopsirea de 2 straturi	t	0,037	424,946 200,324	15,723 7,412
64		Scara Ct1	kg	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
65	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	36,200	21,421 8,411	775,447 304,485
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /MH3-8buc /	kg	9,600	23,390 11,040	224,542 105,982
67	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /MH415-2buc,MH759-1buc,MH816-2buc MH308-1-2buc /	kg	47,200	23,390 11,040	1 103,994 521,074
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /coala 5 /	kg	132,000	23,390 11,040	3 087,440 1 457,240
69	IzD04A	Vopsirea confectiilor si	t	0,225	425,951	95,839

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina /vopsirea de 2 straturi			200,702	45,158
70	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți, la consolidări, în pereți din beton simplu până la 15 cm grosime /pentru scoabe /	buc	12,000	21,028 21,028	252,336 252,336
71	AcF01A	Piesa de trecere etanșă prin pereți a conductelor, având greutatea de până la 50 kg/Tub de protecție 377x5 L=600mm(1buc x27.52kg=27.52kg)	kg	27,520	20,051 6,308	551,800 173,586
72	AcF01A	Piesa de trecere etanșă prin pereți a conductelor, având greutatea de până la 50 kg/Tub de protecție 250x5 L=400mm(1buc x12.08kg=24.16kg)	kg	24,160	20,051 6,308	484,438 152,400
73	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3	0,850	443,274 52,075	376,783 44,264
74	CA02B3	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv, prepararea manuală și turnarea cu mijloace clasice beton clasă C 12.5	m3	0,600	1 254,603 438,958	752,762 263,375
		Total Lucrări de construcție Inclusiv salariu				114 975,004 42 122,660

		Total	lei	183 665
		Asigurări sociale și medicale	22,50 %	11 464
		Transportarea materialelor	4,00 %	4 005
		Cheltuieli de regie	10,00 %	19 912
		Beneficiu de deviz	5,00 %	10 952
		TVA	20,00 %	45 999
		Total deviz: Inclusiv salariu		275 997 50 953

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenume)

