

**Reparatia capitala a salii de sport la
Liceului Teoretic "Alexei Mateevici"
de pe str.A.Mateevici, 1 or.Causeni
(Etapa 1 – Reparatia capitala a
acoperisului si a sistemului de
ventilare)**

Obiect Nr.1014

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1/1

Sala de sport - Lucrari de constructii

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente 19.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolare (Acoperis)				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли, из асбоцемента)	m2	495,00		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов)	m	68,00		
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - водосточных труб)	m	36,00		
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Demontarea elementelor din lemn)	m2	495,00		
5	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv	m2	367,00		

1	2	3	4	5
		sortarea materialelor rezultate (Разборка стропил и скелета)		
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) (Демонтаж керамзитового гравия в местах установки стоек чердачного перекрытия)	m3	3,00
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора механизмами)	100 m3	0,33
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка строймусора)	t	47,80
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,33

**Total Demolare
(Acoperis)
Inclusiv salariu**

1.2. Acoperis				
10	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Стропильная система)	m3	6,27
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)	m3	6,27
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	13,38
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита carcasa)	m3	13,38
14	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Обрешетка (3.89 м3))	m2	450,00
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)	m3	3,89

1	2	3	4	5
16	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование)	m3	3,89
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из листовой стали - разница между учтенными в п.п, 40,42 и заложенными в проекте, лист 29,30)(238,26+100,35+45,49=384.10кг, в проекте 171,4+464,06-384.10=251.36кг)	kg	251,36
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,25
19	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного настила)	m2	450,00
20	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза)	m2	70,60
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)	m3	1,27
22	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование)	m3	1,27
23	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска карниза)	m2	70,60
24	CE31A1, Adopt	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка фронтонов) (Se exclud - schinduri geluite si faltuite 0.0055m3,	m2	50,00

1	2	3	4	5
		Se includ -вагонка толщ,12,5мм - расход 1,01м2)		
25	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование)	m3	1,10
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)	m3	1,10
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска фронтона)	m2	50,00
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	105,00
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	83,50
30	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегоупор)	m	63,00
31	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn (Жалюзи сечением 120x20мм)	m2	1,15
32	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование)	m3	0,02
33	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)	m3	0,02
34	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска жалюзей)	m2	1,15
Total Acoperis Inclusiv salariu				
1.3. Termoizolare podului				
35	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Vata minerala gr.100mm, Y- 80kg/m2)	m2	230,00
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	250,00

1	2	3	4	5	
37	CR09A	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase (Ходовые доски)	m2	11,00	—
38	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование)	m3	0,24	—
39	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3	0,24	—

**Total Termoizolare
podului
Inclusiv salariu**

**Total Lucrari de
constructii
Inclusiv salariu**

Прямые затраты	lei
Fondul fiscal	24,00 %
Cheltueli de transport	10,00 %
Cheltueli de depozit	2,00 %
Total	100,00 +
Cheltueli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

Intocmit

Verificat