

**Lucrari de reparatie a sector
drum spre liceul din s. Costesti
raionul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 631 969,01 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	78,000	58,41 14,41	4 556,37 1 124,37
2	calcul	Restabilirea traseului	1 km	1,200	288,30 288,30	345,96 345,96
3	calcu l	Tasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km	1,200	288,30 288,30	345,96 345,96
4	DI81C	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a denivelarilor partii carosabile	m2	1 500,000	14,21 9,23	21 317,40 13 838,40
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	174,000	19,00 0,00	3 306,00 0,00
6	RpAcF01B 1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, ajustarea	buc	6,000	1 054,57 103,79	6 327,44 622,73
		<i>Total</i>	Lei			36 199,13
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				36 199,13 16 277,42
		2. Reparatia sistemului rutier				

1	2	3	4	5	6	7
		existent				
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	400,000	232,05 33,62	92 821,51 13 446,31
8	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	400,000	305,36 47,05	122 143,42 18 820,22
9	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	600,000	192,60 16,66	115 561,04 9 998,24
10	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	600,000	258,87 23,06	155 323,20 13 838,40
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,744	7 356,85 0,00	5 473,50 0,00
12	DB14B	Egalizarea suprafetelor de asfalt cu un strat de beton asfaltic cu granulare fina poros, 2400m2x0,04 (h) med.x2,32	t	222,720	1 297,77 23,64	289 039,61 5 265,22
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	2,420	7 361,16 0,00	17 814,00 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, tip B marca III densitatea asfaltului este de 2,4t/m3	m2	7 800,000	124,19 2,88	968 689,80 22 487,40
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (100x30x15cm pe fundatie de beton B15 cu necesarul la 1 m2 de 0,045m3)	m	1 200,000	216,22 34,02	259 460,88 40 823,28
		<i>Total</i>	Lei			2 026 326,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia sistemului rutier existent Inclusiv salariu				2 026 326,96 124 679,07
		3. Reparatia sistemului rutier existent la ramificatii				
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	75,000	<u>232,05</u> 33,62	<u>17 404,03</u> 2 521,18
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,023	<u>7 456,52</u> 0,00	<u>171,50</u> 0,00
18	DB14B	Egalizarea suprafetelor de asfalt cu un strat de beton asfaltic cu granulare fina poros, 187,5m2x0,04 (h) med.x2,32	t	17,400	<u>1 297,78</u> 23,64	<u>22 581,41</u> 411,35
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,232	<u>7 362,07</u> 0,00	<u>1 708,00</u> 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, tip B marca III densitatea asfaltului este de 2,4t/m3	m2	750,000	<u>124,19</u> 2,88	<u>93 143,25</u> 2 162,25
		<i>Total</i>	Lei			135 008,19
		Total Reparatia sistemului rutier existent la ramificatii Inclusiv salariu				135 008,19 5 094,78
		4. Amenajarea trotuarelor				
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (100x30x15cm pe fundatie de beton B15)	m	1 200,000	<u>216,22</u> 34,02	<u>259 460,88</u> 40 823,28
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x250x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm B15	m	620,000	<u>163,60</u> 17,30	<u>101 433,24</u> 10 724,76

1	2	3	4	5	6	7
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2 v=1000m.l.x1,4m.lat.	t	0,434	7 359,45 0,00	3 194,00 0,00
24	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,000	94,65 2,88	132 505,80 4 036,20
		<i>Total</i>	Lei			496 593,92
		Total Amenajarea trotuarelor Inclusiv salariu				496 593,92 55 584,24
		5. Organizarea circulatiei rutiere				
25	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKMI.30	buc	4,000	562,85 62,85	2 251,40 251,40
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	4,000	856,37 25,37	3 425,48 101,48
		<i>Total</i>	Lei			5 676,88
		Total Organizarea circulatiei rutiere Inclusiv salariu				5 676,88 352,88

		Total	Lei	2 699 805,08
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	45 447,39
		Total		2 745 252,47
		Cheltuieli de regie	5 %	137 262,62
		Total		2 882 515,09
		Beneficiu de deviz	5 %	144 125,75
		Total		3 026 640,84
		TVA	20 %	605 328,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 631 969,01 201 988,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

