

**Lucrari de reparatie periodicaa
drumurilor comunale si strazi in
com.Ciutesti r-nul Nisporeni de
la biserica noua pana la cimitirul
vechi,L=400m**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 850 230 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Com.Ciutesti,s.Ciutesti,dela biserica noua pana la cimitirul vechi,L=400m				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	961,071 0,000	67,275 0,000
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta ,teren catg. I k-2	100 m3	0,070	759,000 0,000	53,130 0,000
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	675,214 0,000	47,265 0,000
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,860	9,921 0,000	107,744 0,000
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,500	45,540 0,000	796,950 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire,h=18cm	m3	315,000	597,073 34,596	188 077,995 10 897,740
7	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	1 750,000	259,248 35,749	453 684,087 62 561,100
8	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	455,000	61,253 9,226	27 870,273 4 197,648
9	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m	455,000	25,327 8,072	11 523,990 3 672,942
		Total Com.Ciutesti,s.Ciutesti,dela biserica noua pana la cimitirul vechi,L=400m Inclusiv salariu				682 228,709 81 329,430

	Total	lei	682 228
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	18 299
	Cheltuieli de regie	14,50 %	101 576
	Beneficiu de deviz	6,00 %	48 127
	Total deviz: Inclusiv salariu		850 230 81 330

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)