

CONTRACT nr. 148
privind achiziția lucrărilor de valoare mică

Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a aulei nr. 137, Bloc Central, Regina Maria

Cod CPV: 45200000-9

„29” septembrie 2022

mun. Chișinău

Antreprenor	Autoritatea contractantă
„EUROMONTAJ CTP” SRL, reprezentată prin Administratorul, Daniel BURUIANA, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Antreprenor”, pe de o parte,	Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova, reprezentată prin Rectorul, DI Igor ȘAROV, conf. univ. dr., care acționează în baza Cartei Universitare, denumită în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a aulei nr. 137, Bloc Central, Regina Maria, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.
- 1.2 Antreprenorul se obligă să execute lucrările calitativ și în termen, cu respectarea normativelor în construcții, fără a provoca pagube și deteriorării bunurilor de la obiect și celor învecinate, cu respectarea normelor de protecție și a sănătății în muncă, fără a polua mediul și spațiul, inclusiv sonor, cu respectarea prevederilor prezentului contract și Anexelor la contract.
- 1.3 Executarea lucrărilor vor avea loc conform graficului de execuție, în orele de program ale Beneficiarului, începând cu data semnării contractului. Coordonarea executării lucrărilor se va face cu domnul Topor Vitalie, Șef Oficiu politici de evaluare și dezvoltare a patrimoniului, tel: 079702013.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 de zile, de la primirea ordinului autorității contractante de demarare a lucrărilor.
- 2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
 - c) datorită impedimentului justificator sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract, inclusiv TVA, este de **136 005,13 lei MD (una sută treizeci și șase mii cinci lei, 13 bani)**.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturii fiscale electronice, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate fără rezerve de către Beneficiar.
- 3.3 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de persoana responsabilă a autorității contractante, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1 Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 4.2 Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și

- pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.3 Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura utilajele de construcții cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.4 Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii, inclusiv minore (zgârieturi, urme de praf, bule de aer, etc.), care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.5 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 4.6 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 4.7 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.8 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.9 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel; care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

5. FORȚA DE MUNCĂ

- 5.1. Antreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă specializate profesional pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

6. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 6.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 6.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, precum și în tot cazul pentru cazurile de vicii depistate, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 6.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 6.4. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de acesta au acces tot timpul la lucrări și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 6.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestuia să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța Beneficiarul ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate.

- 6.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenor.
- 6.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor.
- 6.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și utile și sunt acceptate de către Beneficiar, în care caz vor fi notificate imediat.

7. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 7.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 1.1. al prezentului contract este de 5 (cinci) ani.
- 7.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 7.1 din prezentul articol.
- 7.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 7.4. Garanția cuprinde inclusiv defecte și vicii materiale.
- 7.5. Prin noțiunea de „vicii materiale” sau „defecte” se înțelege inclusiv orice abatere de la anexele prezentului Contract.
- 7.6. În cazul în care se constată vicii materiale, inclusiv la materialele de construcție sau auxiliare sau defecte de producere în momentul predării-primirii, sau exploataării, Beneficiarul este în drept, la decizia sa, fie să rezoluționeze unilateral Contractul, sau să notifice Antreprenorul despre necesitatea înlăturării viciilor materiale sau defectelor depistate.
- 7.7. Toate notificările privind viciile materiale sau defectele depistate vor fi expediate în adresa Antreprenorului indicată în prezentul Contract.
- 7.8. Din momentul recepționării notificării, Antreprenorul se obligă să înlăture viciile materiale sau defectele de producere depistate, într-un termen de 7 (șapte) zile lucrătoare.
- 7.9. În interiorul termenului de garanție cu condiția acceptului/acordului Beneficiarului, Antreprenorul se obligă să înlăture gratuit și pe cont propriu orice viciu material sau defect depistat cu condiția, că înlăturarea este posibilă prin reparație fără a afecta caracteristicile, aspectul vizual etc.
- 7.10. În cazul în care, înlăturarea viciilor materiale sau a defectelor depistate este imposibilă prin reparație fără a afecta caracteristicile tehnice, aspectul vizual etc., cu condiția acceptului/acordului Beneficiarului, Antreprenorul se obligă gratuit și pe cont propriu să înlocuiască în termen rezonabil, dar nu mai mult de 20 (douăzeci) zile calendaristice, articolele defecte cu altele similare de calitate și caracteristici specificate detaliat în anexele la prezentul contract.

8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 8.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 8.2. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 8.3. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării până la predarea lucrărilor către Beneficiar.
- 8.4. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

- 8.5. Antreprenorul răspunde pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 8.6. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalitatea de întârziere calculată va fi reținută de la Antreprenor, prin compensare, din contul plăților contractuale datorate de Beneficiar pentru lucrările executate. În cazul în care întârzierea depășește 5 de zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract.
- 8.7. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neachitate, dar nu mai mult de 5% din suma neachitată.

9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 9.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.
- 9.2. În caz de imposibilitate de soluționare a pretenției pe cale amiabilă, partea cointerесată va sesiza instanțele judecătorești ale RM de la locul de executare a contractului.

10. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 10.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație esențială care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 10.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare, are aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate motivat, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 10.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 10.1. și 10.2. din prezentul contract.
- 10.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 10.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezoluționat contractul.
- 10.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

11. DISPOZIȚII FINALE

- 11.1. Toate anexele, actele și/sau acordurile, semnate de către părți în conformitate cu dispozițiile prezentului Contract, se consideră părțile lui integrante, având aceeași forță juridică.
- 11.2. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Formularul nr. 3;
 - b) Formularul nr. 5;
 - c) Formularul nr. 7;
 - d) Graficul de execuție, procesul verbal de recepție finală și factura fiscală electronică.
- 11.3. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

- 11.4. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
- 11.5. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olograf se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.
- 11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și este valabil până la **31.12.2022**.
- 11.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:	
Antreprenorul	Beneficiarul
„EUROMONTAJ CTP” SRL	I.P. Universitatea de Stat din Moldova
Adresa poștală: mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni 6/1, ap. 69a, MD-2011	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 60
Telefon: (022) 288 082; 069990919	Telefon: (022) 244 821
Cod fiscal: 1010600013444	Cod fiscal: 1006600064263
Banca: B.C."Moldinconbank" S.A., Sucursala Centru	Banca: B.C."VICTORIABANK" S.A., Sucursala Nr.17
Cod: MOLDMD2X306	Cod: VICBMD2X457
IBAN: MD16ML000000002251906547	IBAN: MD25VI0000000225171710MDL
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
 Administrator, Daniel BURUIANA L.S.	 Rector, Dl conf. univ. dr. Igor SAROV L.S. Prorector Management Institutional Dr. habilitat, prof univ. Violeta COJOCARU Șef Oficiu Achiziții, Tatiana SOROCEAN Șef Oficiu Juridic, Vitalie PALEGA Șef Departament, contabil șef Liliana COJOCARU Șef Departament tehnico-administrativ și patrimoniu Ana ERHAN Șef Oficiu politici de evaluare și dezvoltare a patrimoniului Vitalie TOPOR

Betonarea scarilor in aula nr. 137, Bloc Central

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	75,600	84,97	6 423,73
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,000	84,97	849,70
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	33,250	84,97	2 825,25
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,050	84,97	938,92
		Total manopera				11 037,60

Materiale:

1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,018	6 800,00	119,00
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,122	6 800,00	833,00
3.	2010237318750	Distantieri	buc	75,000	1,00	75,00
4.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,150	400,00	1 260,00
5.	2320187315789	Decofrol	kg	4,200	25,00	105,00
6.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,781	1 125,00	16 628,06
7.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,250	29,00	36,25
8.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,750	30,00	52,50
9.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,500	30,00	75,00
10.	2873122004100	Plase sudate	kg	252,500	30,00	7 575,00
11.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,800	25,00	70,00
		Total materiale de constructii				26 828,81

Utilaje de constructii:

1.	292214000700	Pompa	h-ut	4,480	800,00	3 584,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,150	333,33	50,00
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,800	15,00	147,00
		Total utilaje de constructii				3 781,00

Total	lei	49 388,05
Tva	20,00 %	9 877,61
Total deviz:		59 265,66

Semnătura autorizată:

Administrator, Daniel BURUIANA



Semnătura autorizată:

Rector, Dl conf. univ. dr. Igor SAROV

Şef Departament tehnico-administrativ
şi patrimoniu
Ana ERHAN

Şef Oficiu politici de evaluare
şi dezvoltare a patrimoniului
Vitalie TOPOR



Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Betonarea scarilor in aula nr. 137, Bloc Central,

Investitor Universitatea de Stat din Moldova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	CB03A	1. Lucrari de constructie 1.1. Scari Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			158,92 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,950	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	400,00	36,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 800,00	23,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 800,00	3,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	25,00	3,00
2	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			35,07 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	29,00	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	333,33	0,20
3	CA04B1apl	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei peste 35 m	m3			1 951,29 497,07
	7123010010200	Betonist	h-om	5,400	84,97	458,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	84,97	38,24
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	1 125,00	1 187,72
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,700	15,00	10,50
	2922140007000	Pompa	h-ut	0,320	800,00	256,00

Semnătura autorizată:

Administrator, Daniel BURUIANA

Semnătura autorizată:

Rector, DI conf. univ. dr. Igor SAROV

Șef Departament tehnico-administrativ
și patrimoniu
Ana ERHAN

Șef Oficiu politici de evaluare
și dezvoltare a patrimoniului
Vitalie TOPOR

Betonarea scarilor in aula nr. 137, Bloc Central
(denumirea obiectivului)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Scari				
1	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	35,00	158,92 89,22	5 562,15 3 122,65
2	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	250,00	35,07 3,82	8 767,16 955,91
3	CA04B1apl	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei peste 35 m	m3	14,00	1 951,29 497,07	27 318,11 6 959,04
		Total Scari				41 647,42
		Inclusiv salariu				11 037,60
		Total	lei			41 647,42
		Asigurarea sociala	24,00 %			2 649,02
		Transportarea	2,00 %			536,58
		Total	100,00 +			44 833,02
		Cheltueli de regie	8,00 %			3 586,64
		Total	100,00 +			48 419,66
		Beneficiul de deviz	2,00 %			968,39
		Total Lucrari de constructie				49 388,05
		Inclusiv salariu				11 037,60
		Total	lei			49 388,05
		Tva	20,00 %			9 877,61
						59 265,66
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				11 037,60

Semnătura autorizată:

Administrator, Daniel BURUIANA



Semnătura autorizată:

Rector, Dl conf. univ. dr. Igor SAROV

Șef Departament tehnico-administrativ
și patrimoniu
Ana ERHAN



Șef Oficiu politici de evaluare
și dezvoltare a patrimoniului
Vitalie TOPOR

[Handwritten signature]

Anexa nr. 4
la contractul nr. 148
din 29 septembrie 2022

Lucrari de betonare in aula nr. 137, Bloc Central,

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	32,400	84,97	2 753,03
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	9,500	84,97	807,22
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,700	84,97	314,39
		Total manopera				3 874,63

Materiale:

1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,005	6 800,00	34,00
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,035	6 800,00	238,00
3.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,900	400,00	360,00
4.	2320187315789	Decofrol	kg	1,200	25,00	30,00
5.	2663102100001	Beton clasa..M200	m3	6,334	1 125,00	7 126,31
6.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,500	30,00	15,00
7.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,800	25,00	20,00
		Total materiale de constructii				7 823,31

Utilaje de constructii:

1.	292214000700	Pompa	h-ut	1,920	800,00	1 536,00
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,200	15,00	63,00
		Total utilaje de constructii				1 599,00

Total	lei	15 844,67
Tva	20,00 %	3 168,93

Total deviz:

19 013,60

Semnătura autorizată:

Administrator, Daniel BURUIANA

Semnătura autorizată:

Rector, Dl conf. univ. dr. Igor SAROV

Şef Departament tehnico-administrativ
şi patrimoniu
Ana ERHAN

Şef Oficiu politici de evaluare
şi dezvoltare a patrimoniului
Vitalie TOPOR

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de betonare in aula nr. 137, Bloc Central

Investitor Universitatea de Stat din Moldova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Betonare				
1	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			158,92 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	400,00	36,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 800,00	23,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 800,00	3,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	25,00	3,00
2	CA04B1 apl	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m	m3			1 951,29 497,07
	7123010010200	Betonist	h-om	5,400	84,97	458,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	84,97	38,24
	2663102100001	Beton clasa..M200	m3	1,025	1 125,00	1 187,72
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,700	15,00	10,50
	292214000700	Pompa	h-ut	0,320	800,00	256,00

Semnătura autorizată:

Administrator, Daniel BURUIANA

Semnătura autorizată:

Rector, DI conf. univ. dr. Igor ȘAROV

Șef Departament tehnico-administrativ
și patrimoniu
Ana ERHAN

Șef Oficiu politici de evaluare
și dezvoltare a patrimoniului
Vitalie TOPOR

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de betonare in aula nr. 137, Bloc Central

(denumirea obiectivului)


Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Betonare				
1	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,00	158,92 89,22	1 589,18 892,18
2	CA04B1 apl.	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m	m3	6,00	1 951,29 497,07	11 707,76 2 982,45
		Total Betonare				13 296,94
		Inclisiv salariu				3 874,63
		<i>Total</i>	lei			13 296,94
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			929,91
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			156,47
		<i>Total</i>	100,00 +			14 383,32
		<i>Cheltueli de regie</i>	8,00 %			1 150,67
		<i>Total</i>	100,00 +			15 533,99
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			310,68
		Total Lucrari de constructie				15 844,67
		Inclisiv salariu				3 874,63
		Total	lei			15 844,67
		Tva	20,00 %			3 168,93
						19 013,60
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				3 874,63

Semnătura autorizată:

Administrator, Daniel BURULIANA



Semnătura autorizată:

Rector, Dl conf. univ. dr. Igor SAROV

Șef Departament tehnico-administrativ
și patrimoniu
Ana ERHAN

Șef Oficiu politici de evaluare
și dezvoltare a patrimoniului
Vitalie TOPOR



Anexa nr. 7
la contractul nr. 148
din 29 septembrie 2022

Lucrari de tencuiala a peretilor in aula nr. 137, Bloc Central

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-Neprevazute:				

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	322,076	51,97	16 738,29
		Total manopera				16 738,29

Materiale:

1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 703,780	2,81	16 027,62
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,770	14,00	52,77
		Total materiale de construcții				16 080,40


Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	63,623	5,00	318,11
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,191	5,00	60,96
		Total utilaje de construcții				379,07

Total	lei	38 291,04
Tva	20,00 %	7 658,21

Total deviz:

45 949,24

Semnătura autorizată: Administrator, Daniel BURUIANA 	Semnătura autorizată: Rector, Dl conf. univ. dr. Igor SAROV  Șef Departament tehnico-administrativ și patrimoniu Ana ERHAN Șef Oficiu politici de evaluare și dezvoltare a patrimoniului Vitalie TOPOR 
--	---

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de tencuiala a peretilor in aula nr. 137, Bloc Central Investitor USM

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
		I.1. Pereti				
1	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			84,00 63,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	51,97	63,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,81	20,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	5,00	0,08
2	CF51B	Tencuieli interioare de 15mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) k=15	m2			74,38 12,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	51,97	12,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	2,81	60,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	5,00	0,23
3	CF51B	Tencuieli interioare de 12 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) k=12	m2			62,00 12,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	51,97	12,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	2,81	48,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	5,00	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	5,00	0,18

Semnătura autorizată:

Administrator, Daniel BURUIANA



Semnătura autorizată:

Rector, DI conf. univ. dr. Igor SAROV

Șef Departament tehnico-administrativ
și patrimoniu
Ana ERHAN

Șef Oficiu politici de evaluare
și dezvoltare a patrimoniului
Vitalie TOPOR



Lucrari de tencuiala a peretilor in aula nr.137, Bloc Central
(denumirea obiectivului)

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	220,60	84,00 63,40	18 529,91 13 986,79
2	CF51B	Tencuieli interioare de 15mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) k=15	m2	80,00	74,38 12,47	5 950,58 997,82
3	CF51B	Tencuieli interioare de 12 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) k=12	m2	140,60	62,00 12,47	8 717,26 1 753,68
		Total Pereti				33 197,75
		Inclusiv salariu				16 738,29
		<i>Total</i>	lei			33 197,75
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 017,19
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			321,61
		<i>Total</i>	100,00 +			37 536,55
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			375,37
		<i>Total</i>	100,00 +			37 911,92
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			379,12
		Total Lucrari de constructie				38 291,04
		Inclusiv salariu				16 738,29
		<i>Total</i>	lei			38 291,04
		<i>Tva</i>	20,00 %			7 658,21
		Total deviz:				45 949,24
		Inclusiv salariu				16 738,29

Semnătura autorizată:

Administrator, Daniel BURUIANA

Semnătura autorizată:

Rector, DI conf. univ. dr. Igor SAROY

Șef Departament tehnico-administrativ
și patrimoniu
Ana ERHAN

Șef Oficiu politici de evaluare
și dezvoltare a patrimoniului
Vitalie TOPOR

Lucrari de reparatie si tencuiala in aula nr. 137, Bloc Central

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-Neprevazute:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,570	51,97	237,50
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	46,614	51,97	2 422,53
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,504	51,97	26,19
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,162	30,00	904,86
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	33,955	51,97	1 764,65
		Total manopera				5 355,73

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,786	300,00	235,80
2.	2320322600048	Clei poliestiril	kg	5,880	5,40	31,75
3.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	6,855	26,00	178,23
4.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,428	4,30	14,74
5.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	4,242	120,00	509,04
6.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	25,135	10,12	254,37
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	117,906	2,32	273,54
8.	2653102100	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	333,839	4,20	1 402,12
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,208	14,00	2,91
10.	4100126202818	Apa	m3	0,256	14,00	3,58
		Total materiale de construcții				2 906,08

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,137	5,00	0,69
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,004	5,00	0,02
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,805	5,00	9,03
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,137	15,00	2,06
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,676	5,00	3,38
		Total utilaje de construcții				15,17

Total	lei	9 813,86
Tva	20,00 %	1 962,77
Total deviz:		11 776,63

Semnătura autorizată:

Administrator, Daniel BURUIANA

Semnătura autorizată:

Rector, Dl conf. univ. dr. Igor SAROV

Șef Departament tehnico-administrativ
și patrimoniu
Ana ERHAN

Șef Oficiu politici de evaluare
și dezvoltare a patrimoniului
Vitalie TOPOR

Obiect Lucrari de reparatie si tencuiala in aula nr. 137, Bloc Central Investitor USM

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	IzF10Bapl	1. Lucrari de constructie 1.1. Captusala penopolestirol sub ferestre Cptusirea sub ferestre cu polestirol	m2			135,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,120	51,97	6,24
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,010	120,00	121,20
	2320322600048	Clei polestirol	kg	1,400	5,40	7,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	5,00	0,01
2	RpCJ06Capl	1.2. Scari Reparatii de tencuieli interioare, scarilor, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			42,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,510	51,97	26,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330	30,00	9,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,290	2,32	2,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	300,00	2,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	14,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	5,00	0,01
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	51,97	10,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,12	11,13
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment-la scari	m2			147,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	51,97	77,23
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	26,00	7,80
	2653102100	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	14,610	4,20	61,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	14,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15

Semnătura autorizată:

Administrator, Daniel BURUIANA



Semnătura autorizată:

Rector, DI conf. univ. dr. Igor SAROV



Șef Departament tehnico-administrativ
și patrimoniu
Ana ERHAN

Șef Oficiu politici de evaluare
și dezvoltare a patrimoniului
Vitalie TOPOR

[Handwritten signature]

Lucrari de reparatie si tencuiala in aula nr. 137, Bloc Central

(denumirea obiectivului)

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	IzF10Bapl	Cptusirea sub ferestre cu polestirol	m2	4,20	135,00 6,24	567,01 26,19
		Total Captusala penopolestirol sub ferestre Inklusiv salariu				567,01 26,19
2	RpCJ06Capl	Reparatii de tencuieli interioare, scarilor, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	91,40	42,04 36,40	3 842,29 3 327,39
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,85	22,18 10,39	506,70 237,50
4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment-la scari	m2	22,85	147,09 77,23	3 360,99 1 764,65
		Total Scari Inklusiv salariu				7 709,99 5 329,54
		Total	lei			8 277,00
		Asigurarea sociala	24,00 %			1 285,38
		Transportarea	2,00 %			58,12
		Total	100,00 +			9 620,50
		Cheltueli de regie	1,00 %			96,20
		Total	100,00 +			9 716,70
		Beneficiul de deviz	1,00 %			97,17
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				9 813,87 5 355,73
		Total	lei			9 813,86
		Tva	20,00 %			1 962,77
		Total deviz: Inklusiv salariu				11 776,63 5 355,73

Semnătura autorizată:

Administrator, Daniel BURUIANA



Semnătura autorizată:

Rector, Dl conf. univ. dr. Igor SAROV

Șef Departament tehnico-administrativ
și patrimoniu
Ana ERHAN

Șef Oficiu politici de evaluare
și dezvoltare a patrimoniului
Vitalie TOPOR



[Handwritten signature]

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a aulei nr.137, Bloc Central

Denumirea lucrarilor	Zile																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	27	28	30									
Lucrari constructive																														
Betonarea scarilor	+	+	+	+	+	+	+																							
Lucrari de betonare							+	+	+	+																				
Lucrari de reparație si tencuiala										+	+	+	+	+	+	+	+													
Lucrari de tencuiala a peretilor																+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Semnătura autorizată:

Administrator, Daniel BURUIANĂ



Semnătura autorizată:

Rector, DI conf. univ. dr. Igor SAROV



Șef Departament tehnico-administrativ
și patrimoniu
Ana ERHAN

Șef Oficiu politici de evaluare
și dezvoltare a patrimoniului
Vitalie TOPOR