

**Procurarea separat și instalarea
corpurilor de iluminat stradal de
tip led cu panou solar și senzor
60 w 6500K**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2(oferta alternativa)

Procurarea separat și instalarea corpurilor de iluminat stradal de tip led cu panou solar și senzor 60 w 6500K

Valoarea de deviz 957 297,19 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat în afara cladirilor, cu becuri LED	buc	320,00	241,75	77 360,00
2		Corp de iluminat LED cu panou solar și senzor 90 W, 6500K	buc	320,00	1 230,00	393 600,00
3	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	320,00	358,65	114 768,00
4		Consoala cu un brat	buc	320,00	150,00	48 000,00
5		Banda metalica inoxidabila F207(CD-07*20(i201)(plastic)(50m)	m	640,00	8,29	5 305,60
6		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200(MC-20)	buc	640,00	2,20	1 408,00
		<i>Total</i>	Lei			640 441,60
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			28 704,00
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			22 442,08
		<i>Cheltueli de regie</i>	57 %			68 172,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			37 987,984
		<i>Total</i>				797 747,664
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				797 747,664 119 600,00

		Total	Lei		797 747,66
		TVA	20 %		159 549,53
		Total deviz: Inclusiv salariu			957 297,19

Intocmit

S.R.L. ZEPTO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Procurarea separatr si instalarea
corpurilor de iluminat stradal de
tip led cu panou solar si senzor
60 w 6500K**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

**Procurarea separatr si instalarea corpurilor de iluminat stradal de tip led cu panou
solar si senzor 60 w 6500K**

Valoarea de deviz 957 297,19 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 840,00	65,00	119 600,00
		Total manopera				119 600,00

Materiale:

1.	100000011101	Consoala cu un brat D50*500mm	buc	320,00	150,00	48 000,00
2.	100000215-361	Corp de iluminat LED cu panou solar si senzor 90 W, 6500K	buc	320,00	1 230,00	393 600,00
3.	100001004	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	640,00	2,20	1 408,00
4.	10001002	Banda metalica inoxidabila F207	m	640,00	8,29	5 305,60
5.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	3,84	75,00	288,00
6.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,20	75,00	240,00
		Total materiale de construcții				448 841,60

Utilaje de construcții:

1.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	694,40	100,00	69 440,00
2.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	12,80	200,00	2 560,00
		Total utilaje de construcții				72 000,00

Total	Lei	797 747,6 6
TVA	20 %	159 549,5 3

Total deviz:

**957 297,1
9**

Intocmit

S.R.L. ZEPTO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Procurarea separatr si instalarea
corpurilor de iluminat stradal de tip led cu
panou solar si senzor 60 w 6500K

Investitor Primaria s.Sauca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc			241,75
	1	Muncitor	h-om	2,34	65,00	152,10
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,012	75,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΠΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	75,00	0,75
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,84	100,00	84,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	200,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			77 360,00
2		Corp de iluminat LED cu panou solar si senzor 90 W, 6500K	buc			1 230,00
	100000215-361	Corp de iluminat LED cu panou solar si senzor 90 W, 6500K	buc	1,00	1 230,00	1 230,00
		<i>Total</i>	Lei			393 600,00
3	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			358,65
	1	Muncitor	h-om	3,41	65,00	221,65
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	100,00	133,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	200,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			114 768,00
4		Consoala cu un brat	buc			150,00
	100000011101	Consoala cu un brat D50*500mm	buc	1,00	150,00	150,00
		<i>Total</i>	Lei			48 000,00
5		Banda metalica inoxidabila F207(CD-07*20(i201)(plastic)(50m)	m			8,29
	10001002	Banda metalica inoxidabila F207	m	1,00	8,29	8,29
		<i>Total</i>	Lei			5 305,60
6		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200(MC-20)	buc			2,20
	100001004	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	1,00	2,20	2,20
		<i>Total</i>	Lei			1 408,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. ZEPTO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

