

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17/2022

privind achiziția prin licitație deschisă

Cod CPV - 45200000-9

22 octombrie 2022

municipiul Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1662648351340 din 08.09.2022, între **Pretura sectorului Buiucani**, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Mihai Viteazul, 2, telefon: 022295071, fax: 022295069, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601009509, reprezentat prin Vasile Moroi, pretor, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL "Provladina Construct", IDNO 1013600019838, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Costin, 44/5, telefon: 069053421, e-mail: provladinaconstruct@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 29722 din 18.06.2013, în Registrul de stat al persoanelor juridice, autorizat pentru activitatea în construcții: licența nr. Seria A MMII Nr.042298, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate: construcții de clădiri, construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, (conform listei anexate), reprezentat prin Susarencu Ion, administrator în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări pentru reabilitarea trotuarelor din str. Alba Iulia (Partea pară) între str. I. Pelivan și str. Paris**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **12 (douăsprezece) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 683 616,84 lei (două milioane șase sute optzeci și trei mii șase sute șaisprezece,84) MD**, inclusiv TVA în sumă de 447 269,47 lei (patru sute patru zeci și șapte mii două sute șazeci și nouă,47) lei MD.
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele

- stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
 - 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
 - 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

- 6.11. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.13. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.14. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.15. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.16. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.17. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.18. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.19. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.20. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.21. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.22. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.23. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările,

să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5

- (cinci)** ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2023.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR :

Adresa poștală: mun.Chișinău,
Str. Nicolae Costin, 44/5
Telefon: 069 053 421
Cod fiscal: 1013600019838
BC Mobiasbanca-OTP Grup S.A.,
Sucursala nr. 15,
Cod : MOBBMD22 cod TVA 0507074
IBAN: MD 98MO2224ASV63098257100

BENEFICIAR :

Adresa poștală: str. Mihai Viteazul, 2
Telefon:022-29-50-79
Cod fiscal:1007601009509
Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN *MD93TRPOAC319220007413AX*

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR :

Ion Susarenco



Contabil-șef:

BENEFICIAR :

Vasile Morot



Contabil-șef: *M-R*

Inregistrat Nr.:

Trezoreria:


REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA DE STAT, REGIUNEA CHIȘINĂU
Data: *02.11.2022*

16 02. NOV. 2022

Nr. de înregistrare
Contract
Semnătură *[Signature]*

APROB :

Pretorul sectorului Bujucani

Vasile Moroi 

22 octombrie 2022

Plan calendaristic

al achitărilor prevăzute pentru lucrările executate în baza
Contractului de achiziție nr. 17 din 22.10.2022 „Lucrări pentru reabilitarea trotuarelor din
str. Alba Iulia (partea pară) între str. Ion Pelivan și str.Paris
(termenul de valabilitate al contractului până la 31.12.2023)

| <i>Suma totală, lei</i> | <i>I etapă</i> | | <i>II etapă</i> | |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | <i>perioada</i> | <i>suma, lei</i> | <i>perioada</i> | <i>suma, lei</i> |
| 2683616,84 | 2022 | 2500000,0 | 2023 | 183616,84 |

Contabil – șef,

Maia Rusu 

22.10.2022

Antreprenor SRL „Provladina Construct”
 (denumirea)

Investitor Pretura sect.Buiucani
 (denumirea)

Obiect **Reabilitarea trotuarelor din str.
 Alba Iulia (partea para) intre str.
 I.Pelivan si str. Paris,
 mun.Chisinau. Amenajarea
 teritoriului**

Valoarea lucrarilor executate **583 308,34 lei**

Proces - verbal Nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. Demontari | | | | |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 300,000 | 124,84 24,64 | 37 452,39 7 392,39 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 60,000 | 143,08 94,40 | 8 584,92 5 664,00 |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 10,000 | 27,99 8,44 | 279,72 84,37 |
| 4 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 332,000 | 23,01 23,01 | 7 639,32 7 639,32 |
| 5 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 500,000 | 24,78 24,78 | 12 390,00 12 390,00 |
| 6 | TcC50B | Sanatura mecanica a | 100 m3 | 1,000 | 8 424,16 | 8 424,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
| | | pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: Deseuri de constructie | | | 358,72 | 358,72 |
| 7 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 200,000 | 22,80 0,00 | 4 560,00 0,00 |
| 8 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: Sol din zona verde | 100 m3 | 1,000 | 8 424,28 358,72 | 8 424,28 358,72 |
| 9 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 150,000 | 22,80 0,00 | 3 420,00 0,00 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 91 174,79 33 887,52 |
| | | 2. Imbracaminte | | | | |
| 10 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 6,000 | 979,77 532,77 | 5 878,62 3 196,62 |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 Fr.20-40 mm conf.SM SR EN 12620, gr.160 mm | m3 | 96,000 | 501,11 58,41 | 48 106,56 5 607,36 |
| 12 | DE18A | Pavaje executate din placi de pavaj vibropresate grosime gr.=60 mm, culoare-sura, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 600,000 | 273,78 50,23 | 164 267,58 30 139,08 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 218 252,76 38 943,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|---|---------|-----------------|--------------------------------|
| | | 3. Borduri | | | | |
| 13 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton RD-100.20.8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ consum beton M200-0.048 m3/ml | m | 400,000 | 155,12 22,37 | 62 048,04 8 949,84 |
| 14 | DE10A | Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/ consum beton M200-0.058 m3/ml | m | 50,000 | 248,64 46,24 | 12 432,04 2 311,84 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 74 480,08 11 261,68 |

| | | | |
|--|--|----------|---------------------------------|
| | Total | lei | 383 907,63 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | 20 182,14 |
| | Total | 100,00 + | 404 089,77 |
| | Transportarea materialelor | 7,00 % | 16 986,33 |
| | Total | 100,00 + | 421 076,10 |
| | Cheltuieli de regie | 11,00 % | 46 318,38 |
| | Total | 100,00 + | 467 394,48 |
| | Beneficiu de deviz | 4,00 % | 18 695,79 |
| | Total | 100,00 + | 486 090,27 |
| | TVA | 20,00 % | 97 218,07 |
| | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 583 308,34 84 092,26 |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „Provladina Construct”

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Pretura sect. Buiucani

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAD000871389



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Economiei al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Titular de drept
Principalele 1 a anexei Ministerului Economiei Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|---|--|
| Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки | | 11.11.2022 / 11.11.2022 | | număr: номер | | data: дата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Furnizor: Поставщик | | S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT, SEC.BUIUCANI Nicolae Costin nr.44 bl.5 Cont MD98MO2224ASY63098257100, OTP BANK S.A., MOBBMD22 | | 9. Transportator Перевозчик | | S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT, SEC.BUIUCANI Nicolae Costin nr.44 bl.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель | | PRETURA SECTORULUI BUIUCANI, SEC.BUIUCANI Mihai Viteazul nr.2 | | c.f./ nr.TVA | | 1013600019838 / ф.к./ код НДС 0507074 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Delegație Доверенность | | seria / номер | | data / дата | | delegatul / делегированный | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Punct încărcare Пункт погрузки | | OR.CHISINAU | | 4. Documente anexate Прилагаемые документы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | | Chisinau | | 7. Redirișări Переадресовки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев | | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев | | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, % | | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев | | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев | | 10.9 Alte informații Другая информация | | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | | 10.11 Număr locuri Количество мест | | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн | |
| 19142. Reabilitarea tronșoarelor din str.alba Iulia (partea para) între str.Pelivan și str.Paris,mun.Chisinau.Contract nr.17 din 22.10.2022 | | serv | | 1 | | 486090.28 | | 486090.28 | | 20 | | 97218.06 | | 583308.34 | | | | | | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной) | | | | | | 486090.28 | | X | | 97218.06 | | 583308.34 | | X | | X | | X | | 0,00 | | | |

13. Permis eliberarea:
Отпуск
разрешил: director ION SUSARENCO

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 11.11.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) director ION SUSARENCO

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 11.11.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

director VASILE MOROI

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 11.11.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor SRL „Provladina Construct”
 (denumirea)

Investitor Pretura sect.Buiuani
 (denumirea)

Obiect **Reabilitarea trotuarelor din str.
 Alba Iulia (partea para) intre str.
 I.Pelivan si str. Paris,
 mun.Chisinau. Amenajarea
 teritoriului**

Valoarea lucrarilor executate 1 072 118,21 lei

Proces - verbal Nr.2
conform contractului nr.17/2022 din 22.10.2022
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. Demontari | | | | |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 306,000 | 124,84 24,64 | 38 201,44 7 540,24 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 66,000 | 143,09 94,40 | 9 443,62 6 230,40 |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 10,700 | 28,00 8,44 | 299,61 90,27 |
| 4 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 1 590,000 | 24,78 24,78 | 39 400,20 39 400,20 |
| 5 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea | buc | 4,000 | 356,17 106,21 | 1 424,67 424,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|-----------|----------------------------|----------------------------------|
| | | medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | | | | |
| 6 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: Deseuri de constructie | 100 m3 | 1,574 | $\frac{8\,424,16}{358,72}$ | $\frac{13\,259,58}{564,63}$ |
| 7 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 314,700 | $\frac{22,80}{0,00}$ | $\frac{7\,175,10}{0,00}$ |
| 8 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: Sol din zona verde | 100 m3 | 1,650 | $\frac{8\,424,28}{358,72}$ | $\frac{13\,900,11}{591,89}$ |
| 9 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 194,500 | $\frac{22,80}{0,00}$ | $\frac{4\,434,60}{0,00}$ |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 127 538,93 54 842,48 |
| | | 2. Imbracaminte | | | | |
| 10 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 17,890 | $\frac{979,77}{532,77}$ | $\frac{17\,528,10}{9\,531,27}$ |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 Fr.20-40 mm conf.SM SR EN 12620, gr.160 mm | m3 | 192,000 | $\frac{501,11}{58,41}$ | $\frac{96\,213,12}{11\,214,72}$ |
| 12 | DE18A | Pavaje executate din placi de pavaj vibropresate grosime gr.=60 mm, culoare-sura, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in | m2 | 1 200,000 | $\frac{273,78}{50,23}$ | $\frac{328\,535,15}{60\,278,15}$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|-----------|------------------|---------------------------------|
| | | proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | | | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 442 276,37 81 024,14 |
| | | 3. Borduri | | | | |
| 13 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton RD-100.20.8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ consum beton M200-0.048 m3/ml | m | 400,000 | 155,12 22,37 | 62 048,04 8 949,84 |
| 14 | DE10A | Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/ consum beton M200-0.058 m3/ml | m | 60,000 | 248,64 46,24 | 14 918,45 2 774,21 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 76 966,49 11 724,05 |
| | | 4. Spatii verzi | | | | |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,955 | 1 012,54 0,00 | 2 992,05 0,00 |
| 16 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 384,150 | 69,66 0,00 | 26 759,97 0,00 |
| 17 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in strat-uri de 10 cm grosime | m2 | 2 955,000 | 6,49 6,49 | 19 177,95 19 177,95 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 48 929,97 19 177,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|--------|--|-----|-------|-------------------|----------------------------|--|
| | | 5. Capace retele | | | | | |
| 18 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 4,000 | 2 016,88 69,67 | 8 067,53 278,70 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 8 067,53 278,70 | |

| | | | |
|--|--|----------|------------------------------------|
| | Total | lei | 703 779,29 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | 40 091,36 |
| | Total | 100,00 + | 743 870,65 |
| | Transportarea materialelor | 7,00 % | 30 065,47 |
| | Total | 100,00 + | 773 936,12 |
| | Cheltuieli de regie | 11,00 % | 85 132,97 |
| | Total | 100,00 + | 859 069,09 |
| | Beneficiu de deviz | 4,00 % | 34 362,76 |
| | Total | 100,00 + | 893 431,85 |
| | TVA | 20,00 % | 178 686,36 |
| | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 1 072 118,21 167 047,32 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „Provladina Construct”

Investitor
Pretura sect.Buiuani

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnatura)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnatura)



Antreprenor SRL „Provladina Construct”
 (denumirea)

Investitor Pretura sect.Buiucani
 (denumirea)

Obiect **Reabilitarea trotuarelor din str.
 Alba Iulia (partea para) intre str.
 I.Pelivan si str. Paris,
 mun.Chisinau. Iluminat electric
 exterior (10/08/2022-IEE)**

Valoarea lucrarilor executate 424 922,27 lei

Proces - verbal Nr.2
conform contractului nr.17/2022 din 22.10.2022
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Terasament | | | | |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului în depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,480 | 5 180,38 140,38 | 2 486,58 67,38 |
| 2 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,240 | 8 424,62 358,67 | 2 021,91 86,08 |
| 3 | TsA04F1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapturii 1,5-3 m teren tare/Lucrari de defrisare | m3 | 3,000 | 275,19 260,78 | 825,58 782,34 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 2,000 | 65,49 65,49 | 130,98 130,98 |
| | | | | | 72 24 | 3 091 76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|--|----------|--------|------------------|---------------------------------|
| | | Total | 100,00 + | | | 157 183,90 |
| | | Cheltuieli de regie | 35,00 % | | | 11 839,05 |
| | | Total | 100,00 + | | | 169 022,95 |
| | | Beneficiu de deviz | 4,00 % | | | 6 760,92 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 175 783,87 33 825,86 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 64 | | Dulap metalic ИИМП-2 | buc | 2,000 | 1 466,00 0,00 | 2 932,00 0,00 |
| 65 | | Intrerupator automat, U=220 V, 2P, caract.B, In=2A, BA47-29/2P/B2A | buc | 19,000 | 79,00 0,00 | 1 501,00 0,00 |
| 66 | | Intrerupator automat, U=380 V, 3P, caract.B, In=25A, BA47-29/3P/B25A | buc | 2,000 | 98,50 0,00 | 197,00 0,00 |
| 67 | | Limitator de supratensiune din oxizi metalici, Umax.=280V, Idesc.=10 kA, SE45.328-10 | buc | 6,000 | 479,00 0,00 | 2 874,00 0,00 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 7 504,00 |

| | | | |
|--|--|---------|---------------------------------|
| | Total | lei | 354 101,89 |
| | TVA | 20,00 % | 70 820,38 |
| | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 424 922,27 56 630,30 |

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „Provladina Construct”

Investitor
Pretura sect.Buiucani

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAЕ000112257



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--------------------------------------|--|---|
| Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки | | 02.12.2022 / 02.12.2022 | | număr: номер | | data: дата | | | | | | |
| 1. Furnizor: Поставщик | | S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT, SEC.BUIUCANI Nicolae Costin nr.44 bl.5 Cont MD98MO2224ASY63098257100, OTP BANK S.A., MOBMD22 | | 9. Transportator Перевозчик | | S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT, SEC.BUIUCANI Nicolae Costin nr.44 bl.5 | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель | | PRETURA SECTORULUI BUIUCANI, SEC.BUIUCANI Mihai Viteazul nr.2 | | c.f./ nr.TVA | | 1013600019838 / ф.к./ код НДС 0507074 | | | | | | |
| 3. Delegație Доверенность | | seria _____ număr _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____ | | delegatul делегированный | | 4. Documente anexate Прилагаемые документы | | | | | | |
| 5. Punct încărcare Пункт погрузки | | OR.CHISINAU | | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | | Chisinau | | | | | | |
| 7. Redirijări Переадресовки | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леа | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леа | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леа | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леа | 10.9 Alte informații Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
| 19142. Reabilitarea trotuarelor din str.alba Iulia (partea para) între str.Pelivan și str.Paris,mun.Chisinau.Contract nr.17 din 22.10.2022 | | serv | 1 | 1247533.73 | 1247533,73 | 20 | 249506,75 | 1497040,48 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 1247533,73 | | X | 249506,75 | 1497040,48 | X | X | X | 0,00 |

13. Permis eliberarea:
Отпуск

contabil NATALIA SUSARENCO

разрешил: _____

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги)

contabil NATALIA SUSARENCO

L.Ș. _____

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

director VASILE MOROI

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 28.11.2022

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 28.11.2022

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 28.11.2022