

**Primaria s. Visoca, mun. Soroca.**  
**Gradinita s. Visoca - finisari**  
**interioare**

(denumirea obiectului)

WinCmeta

Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №**

**Finisari interioare**


**Valoarea de deviz 784 841,77 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                           |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu    |
| 1                             | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                         |
| <b>1. Finisari interioare</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                           |
| 1                             | RpCJ03B                     | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T                                                                                     | m2   | 226,1100                              | 71,380<br>52,471                      | 16 139,716<br>11 864,128  |
| 2                             | RpCJ06A                     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                           | m    | 180,3500                              | 30,943<br>28,830                      | 5 580,489<br>5 199,491    |
| 3                             | RpCJ06B                     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                        | m    | 574,5100                              | 35,025<br>32,290                      | 20 122,392<br>18 550,698  |
| 4                             | CF02B                       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   | 1 672,2900                            | 67,029<br>48,434                      | 112 091,765<br>80 996,362 |
| 5                             | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2   | 1 570,1900                            | 64,075<br>47,281                      | 101 551,566<br>74 240,467 |



|                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                    |                          |
|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|--------------------------|
| 6                                | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade cu 2mm la art. CF50) K=2                                                                                                  | m2     | 1 570,1900 | 20,612<br>13,838   | 32 365,385<br>21 728,917 |
| 7                                | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 2 287,1800 | 33,755<br>29,407   | 77 204,196<br>67 258,188 |
| 8                                | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 2 471,0300 | 3,355<br>1,730     | 8 289,812<br>4 274,388   |
| 9                                | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                                                                                                                                                             | m      | 726,3800   | 38,789<br>25,947   | 28 175,192<br>18 847,382 |
| 10                               | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                    | m2     | 533,1400   | 105,666<br>88,220  | 56 334,665<br>47 033,504 |
| 11                               | CN01B | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite                                                                                                                                            | m2     | 70,3400    | 11,489<br>8,072    | 808,165<br>567,813       |
| 12                               | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2     | 2 177,4900 | 39,287<br>31,713   | 85 547,050<br>69 054,740 |
| 13                               | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 39,3500    | 53,620<br>37,479   | 2 109,950<br>1 474,799   |
| 14                               | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2     | 368,2100   | 247,247<br>141,267 | 91 038,818<br>52 015,922 |
| Cheltuieli directe               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |            | 637 359,161        |                          |
| <b>Total Finisari interioare</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            | 637 359,161        |                          |
| <b>Inclusiv salariu</b>          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            | 173 106,799        |                          |
| Cheltuieli directe               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |            | 637 359,15         |                          |
| Fondul social si medicina        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22,5 % |            | 146 449,03         |                          |
| Transport                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 %    |            | 3 233,30           |                          |
| Total                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            | 747 041,48         |                          |



|           |     |            |
|-----------|-----|------------|
| Regie     | 3 % | 22 411,24  |
| Total     |     | 769 452,72 |
| Beneficiu | 2 % | 15 389,05  |
| Total     |     | 784 841,77 |

**Total de viz:**

**784 841,77**

Inclusiv salariu

**473 106,80**

Intocmit

Verificat



*[Handwritten signature]*

II "Gamureac Alexandru"

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)