

**Реконструкция силового и  
осветительного оборудования  
детского сада в с.Кортен  
района Тараклия**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1mod**  
**Retele electrice EEF-IEI**

Valoarea de deviz 402 176 lei

Intocmit in prețuri curente 27.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmr (Выполнение штраб глубиной до 5 см)	m	380,000	5,77 5,77	2 191,08 2 191,08
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmr (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m	380,000	24,15 17,30	9 176,24 6 573,24
3	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий механизированная)	buc	90,000	8,65 8,65	778,41 778,41
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах после установок или укреплений)	buc	90,000	11,12 8,65	1 000,71 778,41
		<i>Total</i>	лей			13 146,44
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 322,26
		<i>Transportarea marerialelor</i>	10 %			176,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			17,60
		<i>Total</i>				15 662,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			2 271,03
		<i>Total</i>				17 933,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 076,01
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>19 009,37 10 321,14</b>
		<b>2. Montarea</b>				
5	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap),	buc	1,000	384,27 133,77	384,27 133,77
6	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 550x450x120 (ЩРВ-54эк-1-36) (2ПП)	buc	1,000	384,27 133,77	384,27 133,77
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BA, BH, АД)	buc	19,000	66,66 64,58	1 266,52 1 227,00
8	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 275x320x120 (ЩРВ-12эк-1-36) (ЩОА)	buc	1,000	384,27 133,77	384,27 133,77
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BA, BH)	buc	5,000	66,66 64,58	333,30 322,90
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BA в 1ПП)	buc	1,000	66,66 64,58	66,66 64,58
11	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (ЛПО04 4x18)	100 buc	1,340	15 088,40 9 744,54	20 218,46 13 057,68
12	Pret	Corp de iluminat cu lampi luminescente ЛПО04 4x18-031 PRS HF	buc	134,000	450,00 0,00	60 300,00 0,00
13	Pret	Lampa T8 18 Вт	buc	574,000	23,00 0,00	13 202,00 0,00
14	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de	100 buc	0,200	9 387,30 5 091,40	1 877,46 1 018,28

1	2	3	4	5	6	7
		perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, (Светильники LED)				
15	Pret	Corp de iluminat ДВО85-24-201 Tablette 840	buc	13,000	650,00 0,00	8 450,00 0,00
16	Pret	Corp de iluminat ДВО85-16-041 Tablette EMI 850	buc	7,000	850,00 0,00	5 950,00 0,00
17	08-03-593-10	Indicatori de iluminat (указатель ДВО69-3-113 Pluton PT LED)	100 buc	0,070	7 758,86 5 662,14	543,12 396,35
18	Pret	Indicatori de iluminat ДВО69-3-113 Pluton PT LED	buc	7,000	450,00 0,00	3 150,00 0,00
19	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat (BC20-1-0-ФСр)	100 buc	0,070	5 402,86 4 382,14	378,20 306,75
20	Pret	Intreruptor etansat 1P BC20-1-0-ФСр	buc	7,000	250,00 0,00	1 750,00 0,00
21	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (BC10-1-0-КБ)	100 buc	0,190	1 930,53 1 856,63	366,80 352,76
22	Pret	Intreruptor BC10-1-0-КБ	buc	19,000	120,00 0,00	2 280,00 0,00
23	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (BC10-2-0-КБ)	100 buc	0,130	1 963,00 1 891,23	255,19 245,86
24	Pret	Intreruptor BC10-2-0-КБ	buc	13,000	50,00 0,00	650,00 0,00
25	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (PCB10-3-ЛБ)	100 buc	0,050	2 865,60 2 491,00	143,28 124,55
26	Pret	Priza de fisa PCB10-3-ЛБ	buc	5,000	45,00 0,00	225,00 0,00
27	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata (SQ1804)	100 buc	0,400	5 445,47 4 387,93	2 178,19 1 755,17
28	Pret	Priza de fisa SQ1804-0024	buc	23,000	45,00 0,00	1 035,00 0,00
29	Pret	Priza de fisa SQ1804-0026	buc	17,000	45,00 0,00	765,00 0,00
30	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (PC10-3-ЛБ)	100 buc	0,180	2 365,11 2 196,83	425,72 395,43
31	Pret	Priza de fisa PC10-3-ЛБ	buc	18,000	45,00 0,00	810,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
32	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara (CCII-115)	100 buc	0,010	5 061,00 4 232,00	50,61 42,32
33	Pret	CCII-115	buc	1,000	800,00 0,00	800,00 0,00
34	Pret	Rama ПГ-2-ЛБ	buc	9,000	80,00 0,00	720,00 0,00
35	Pret	Cutie У409 У1	buc	85,000	6,00 0,00	510,00 0,00
36	Pret	Cutie КОР73	buc	20,000	7,00 0,00	140,00 0,00
37	08-02-409-4	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm (Трубы ПНД)	100 m	12,820	3 627,31 1 574,12	46 502,15 20 180,19
38	Pret	Tub gofrat ПНД d=20mm	m	1 220,000	5,00 0,00	6 100,00 0,00
39	Pret	Tub gofrat ПНД d=25mm	m	41,000	7,00 0,00	287,00 0,00
40	Pret	Tub gofrat ПНД d=40mm	m	21,000	9,00 0,00	189,00 0,00
41	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	11,570	1 434,66 714,98	16 599,06 8 272,36
42	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (в штробах)	100 m	3,800	3 308,54 962,92	12 572,46 3 659,10
43	Pret	Cablu tip BBΓHT-FR-LS-Tx 2x1,5	km	0,088	5 000,00 0,00	440,00 0,00
44	Pret	Cablu tip BBΓHT-FR-LS-Tx 3x1,5	km	0,868	7 000,00 0,00	6 076,00 0,00
45	Pret	Cablu tip BBΓHT-FR-LS-Tx 4x1,5	km	0,094	9 000,00 0,00	846,00 0,00
46	Pret	Cablu tip BBΓHT-FR-LS-Tx 5x1,5	km	0,017	11 000,00 0,00	187,00 0,00
47	Pret	Cablu tip BBΓHT-FR-LS-Tx 3x2,5	km	0,380	12 000,00 0,00	4 560,00 0,00
48	Pret	Cablu tip BBΓHT-FR-LS-Tx 5x2,5	km	0,042	17 000,00 0,00	714,00 0,00
49	Pret	Cablu tip BBΓHT-FR-LS-Tx 5x6	km	0,003	32 000,00 0,00	96,00 0,00
50	Pret	Cablu tip BBΓHT-FR-LS-Tx 5x10	km	0,045	48 000,00 0,00	2 160,00 0,00
51	08-01-087-	Constructii metalice sub utilaj	t	0,045	22 156,22	997,03

1	2	3	4	5	6	7	
	3				3 586,44	161,39	
		<i>Total</i>	лей				228 319,02
		<i>Asigurare sociala</i>	22,5 %				11 696,40
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %				14 276,57
		<i>Celtueli de semifabricat si depozitie</i>	1 %				1 427,66
		<i>Total</i>					255 719,65
		<i>Cheltuele de regie</i>	76 %				39 507,82
		<i>Total</i>					295 227,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %				17 713,64
		<b>Total Montarea Inclusiv salariu</b>					<b>312 941,11 51 983,98</b>
		<b>3. Utilaj</b>					
52	Pret	Panou ЩРВ-54эк-1-36	buc	1,000	680,00 0,00	680,00 0,00	
53	Pret	Intrerupator automat ВН-32/3P/63A	buc	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00	
54	Pret	Intrerupator automat ВА47-29/1P/6B	buc	7,000	50,00 0,00	350,00 0,00	
55	Pret	Intrerupator automat ВА47-29/1P/10B	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00	
56	Pret	Intrerupator automat АД-12,2P,16C,30mA	buc	7,000	80,00 0,00	560,00 0,00	
57	Pret	Intrerupator automat АД-12,2P,16C,10mA	buc	1,000	80,00 0,00	80,00 0,00	
58	Pret	Intrerupator automat АД-14,4P,25C,30mA	buc	1,000	80,00 0,00	80,00 0,00	
59	Pret	Panou ЩРВ-12эк-1-36	buc	1,000	870,00 0,00	870,00 0,00	
60	Pret	Intrerupator automat ВН-32/3P/63A	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00	
61	Pret	Intrerupator automat ВА47-29/1P/6B	buc	3,000	60,00 0,00	180,00 0,00	
62	Pret	Intrerupator automat ВА47-29/1P/10B	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
63	Pret	Intreupator automat BA47-29/3P/32C	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
		<i>Total</i>	лей			3 160,00
		<i>Cheltuili de semifabricat si depozitie</i>	1 %			31,60
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>3 191,60</b>

		Total	лей			335 147
		TVA	20 %			67 029
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>402 176</b> <b>62 304</b>

Intocmit

**„C.V.R. - ELECTRO SRL”**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Primăria satului Corten, raionul**

**Taraclia**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)