

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI LUCRĂRI

Obiectul : lucrări de reparatii interioare, lot. Nr. 2 Lucrari de reparatie a salii sportive la gradinita nr.14 din mun.Cahul

Autoritatea contractantă: Primăria municipiului Cahul, str. Piața Independentei nr. 6

Ofertant: SRL Trend Construct

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie		
		Capitolul 1.1. Capitolul 1.1. Tavan		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	136,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,00
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	136,00
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	136,00
5	CK18C	Montarea coltarilor la lambriuri din aluminiu	m	52,00
6	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	136,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,00
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	136,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,00
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	136,00
11	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,80
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	136,00

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual		
		Capitolul 1.2. Capitolul 1.2. Pereti		
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	224,40
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	224,40
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	224,40
16	CK18C	Montarea coltarilor la lambriuri din aluminiu	m	21,00
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	224,40
18	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	224,40
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	224,40
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	224,40
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	224,40
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	224,40
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,40
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	224,40
25	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,40

1	2	3	4	5
26	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00
27	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (existent)	m2	12,40
28	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	12,40
		Capitolul 1.3. Capitolul 1.3. Pardosea		
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	84,68
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	84,68
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	84,68
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	84,68
33	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum pentru sali de sport gr.4.5mm), la pardoselimm), la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	84,68
		Capitolul 1.4. Capitolul 1.4. Timplarii		
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,52
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,52
36	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,10
37	CK18C	Montarea coltarilor la lambriuri din aluminiu	m	5,10
38	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un	m2	0,40

1	2	3	4	5
		strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,40
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,40
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,40
		Capitolul 1.5. Capitolul 1.5. Glafuri la ferestre		
42	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	35,20
43	CK18C	Montarea coltarilor la lambriuri din aluminiu	m	35,20
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	14,08
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,08
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,08
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,08
		Capitolul 1.6. Capitolul 1.6. Lucrari diverse		
48	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,00
49	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	5,00
50	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,00
		Capitolul 2. Capitolul 2. Lucrari electrice Capitolul 2.1. Capitolul 2.1. Lucrari de constructie		

1	2	3	4	5
51	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	58,00
52	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	58,00
		Capitolul 2.2. Capitolul 2.2. Lucrari de montare		
53	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00
55	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00
56	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate : Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate: CAB Sport LED 4000K, Putere 88W/165W/218W Corp: tabla de otel. Cadru: grila de protectie din otel. Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	14,00
57	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00
58	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00
59	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,80
60		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari BBΓHT 3x1,5 mmp	m	120,00
61		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari BBΓHT 3x2,5 mmp	m	60,00
62	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe	100 m	1,80

1	2	3	4	5
		pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm		
63		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	14,00
64	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (exclusiv tablou) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,01	buc	1,00
		Capitolul 2.3. Capitolul 2.3. Utilaj		
65		Tablou electric, gata echipat cu 6 automate BA47-29/3/B/25	buc	1,00
Total – suma în cifre și în litere: Total cu TVA- 485 364,54 Fară TVA- 404 470,45 Inclusiv- 80 894,09				

Data „20” mai 2024

_____ (semnătura autorizată)