

**Reparația drumului în
variantă albă str. Păcii –
str. Băilor și reparația
drumului în variantă
asfaltată str. Mihail Ignat,
Independenței și Vasile
Alecsandri**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 165 917,79 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Mihail Ignat, Independentei si V.Alexandri, latimea strazii 3,0 m.lungimea 700m				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,0000	99,000 0,000	2 079,000 0,000
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	210,0000	649,395 56,580	136 372,950 11 881,800
3	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,0000	249,634 5,658	524 231,400 11 881,800
4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	700,0000	48,416 2,989	33 891,277 2 092,517
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,4000	435,000 0,000	609,000 0,000
		Total str.Mihail Ignat, Independentei si V.Alexandri,				697 183,627 25 856,117

1	2	3	4	5	6	7
		latimea strazii 3,0 m.lungimea 700m Inclusiv salariu				
		2. str.Pacii - str.Bailor varianta alba B=3,0m. L=500.m				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,0000	99,000 0,000	1 485,000 0,000
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	15,0000	9 285,062 465,842	139 275,930 6 987,630
		Total str.Pacii - str.Bailor varianta alba B=3,0m. L=500.m Inclusiv salariu				140 760,930 6 987,630

		Прямые затраты	Lei	837 944,56
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	7 882,50
		Total ПЗ+CA	100,00 +	845 827,06
		Cheltuieli de regie (Total) * 11,2 %	11,20 %	94 732,63
		Total Total+CR	100,00 +	940 559,69
		Beneficiu (Total) * 3,3 %	3,30 %	31 038,47
		Total Total+B	100,00 +	971 598,16
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	194 319,63
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 165 917,79 32 843,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparația drumului în variantă albă str. Păcii – str. Băilor și reparația drumului în variantă asfaltată str. Mihail Ignat, Independenței și Vasile Alecsandri

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 165 917,79 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	126,0000	94,30	11 881,800
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	126,0000	94,30	11 881,800
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	96,2900	94,30	9 080,147
Total manopera						32 843,75

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	247,8000	1 950,00	483 210,000
2.	11202062010361	Savura	m3	15,0000	200,00	3 000,000
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	15,0000	300,00	4 500,000
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	42,6300	300,00	12 789,000
5.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	88,2000	300,00	26 460,000
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	283,5000	300,00	85 050,000
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	255,9900	300,00	76 797,000
8.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	22,5000	300,00	6 750,000
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,3000	360,00	2 268,000
10.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	33,6000	16,00	537,600
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	81,4000	0,10	8,140
Total materiale de construcții						701 369,74

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,8120	750,00	609,000
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,6590	750,00	12 494,250
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,1750	500,00	7 087,500
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	68,0400	500,00	34 020,000
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	40,6500	500,00	20 325,000

6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	24,5000	400,00	9 800,000
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,8600	900,00	12 474,000
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,8700	700,00	2 709,000
9.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	1,5900	250,00	397,500
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,0390	380,00	3 814,820
Total utilaje de construcții						103 731,07

Прямые затраты	Lei	837 944,56
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	7 882,50
Total ПЗ+CA	100,00 +	845 827,06
Cheltuieli de regie (Total) * 11,2 %	11,20 %	94 732,63
Total Total+CR	100,00 +	940 559,69
Beneficiu (Total) * 3,3 %	3,30 %	31 038,47
Total Total+B	100,00 +	971 598,16
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	194 319,63

Total deviz:

1 165 917,79

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparația drumului în variantă albă str. Păcii – str. Băilor și reparația drumului în variantă asfaltată str. Mihail Ignat, Independenței și Vasile Alecsandri **Investitor Primaria Arionesti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Mihail Ignat, Independenței si V.Alexandri, latimea strazii 3,0 m.lungimea 700m				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			99,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	99,000
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			649,395 56,580
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,30	56,580
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,900
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,700
3	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			249,634 5,658
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,30	5,658
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 950,00	230,100
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,256
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	500,00	3,300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	500,00	3,300
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	900,00	5,940
4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,416 2,989
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,30	2,989
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,10	0,001
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	750,00	2,632
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,369
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	500,00	0,225
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			435,000 0,000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	750,00	435,000
		2. str.Pacii - str.Bailor varianta alba B=3,0m. L=500.m				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm	100m2			99,000

1	2	3	4	5	6	7
		adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	99,000
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 285,062
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,30	465,842
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,10	0,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,500
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	700,00	180,600
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	380,00	157,320
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.