

**Directia Invatamint Tineret si  
Sport Briceni**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №  
Constructia - anexa unei salii de festivitati la edificiul**

**Valoarea de deviz 458 058,94 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acoperis</b>				
1	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,96	5 355,11 1 117,29	31 916,43 6 659,07
2	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,96	259,29 39,42	1 545,38 234,96
3	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	253,00	78,18 13,68	19 780,07 3 461,57
4	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	150,00	52,22 35,02	7 832,53 5 252,53
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,30	259,29 39,42	2 411,42 366,63
6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	9,30	53,30 11,60	495,74 107,83
7	CN51E	Tratamentul antiseptic al	100m2	1,50	2 387,85	3 581,78

1	2	3	4	5	6	7
		lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.			482,35	723,53
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2	263,00	26,36 11,60	6 932,81 3 049,49
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2	253,00	215,59 53,34	54 545,41 13 494,26
<b>Total Acoperis</b>						<b>129 041,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>33 349,88</b>
		<b>2. Canal de ventilare</b>				
10	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,22	4 656,86 1 043,55	1 024,51 229,58
11	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	16,80	291,41 166,97	4 895,65 2 805,06
12	CN51H	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: despartitori, pe ambele parti.	100m2	0,336	2 645,45 737,44	888,87 247,78
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,22	259,26 39,42	57,04 8,67
14	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,336	914,28 146,57	307,20 49,25
15	CK40A	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte Materiale marunte=1,01	m2	12,00	224,13 44,71	2 689,59 536,52

1	2	3	4	5	6	7
16	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2	6,00	273,72 115,49	1 642,32 692,92
<b>Total Canal de ventilare</b>						<b>11 505,17</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 569,78</b>
<b>3. termoizolarea cerdacului</b>						
17	IzF04L	Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la terase	m2	29,70	91,66 13,45	2 722,31 399,47
18	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,01	m2	29,70	109,69 30,52	3 257,83 906,39
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	42,00	33,65 2,09	1 413,47 87,66
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,70	88,84 32,47	2 638,43 964,24
21	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	29,70	14,83 5,57	440,50 165,30
<b>Total termoizolarea cerdacului</b>						<b>10 472,54</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 523,05</b>
<b>4. Lucrari de finisare</b>						
<b>4.1. Pereti</b>						
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	171,00	79,54 56,58	13 600,93 9 675,80

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	171,00	22,01 9,28	3 763,88 1 586,20
<b>Total Pereti</b>						<b>17 364,81</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 261,99</b>
<b>4.2. tavan</b>						
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	193,00	3,70 1,39	714,37 268,54
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	193,00	93,97 70,96	18 135,80 13 695,55
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	193,00	22,01 9,28	4 248,12 1 790,27
<b>Total tavan</b>						<b>23 098,30</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 754,36</b>
<b>4.3. Pardoseli</b>						
<b>4.3.1. Tip 1</b>						
27	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	193,00	66,70 1,86	12 872,37 358,05
28	IzF11B	Strat termoizolant la terase,	m3	23,16	390,27	9 038,69

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%			74,67	1 729,40
<b>Total Tip 1</b>						<b>21 911,06</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 087,45</b>
<b>4.3.2. Tip 2</b>						
29	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	28,50	66,70 1,86	1 900,84 52,87
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,50	88,84 32,47	2 531,83 925,28
31	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	28,50	14,83 5,57	422,79 158,62
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	54,15	32,96 1,39	1 784,70 75,34
<b>Total Tip 2</b>						<b>6 640,15</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 212,12</b>
<b>Total Pardoseli</b>						<b>28 551,21</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 299,57</b>
<b>4.4. Articole Timplarie</b>						
<b>4.4.1. Ferestre</b>						
33	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC:	m2	24,00	1 035,17	24 844,11

1	2	3	4	5	6	7
		oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe			47,47	1 139,17
34	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	12,50	71,47 4,17	893,43 52,18
35	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	12,50	104,94 4,64	1 311,72 57,98
<b>Total Ferestre</b>						<b>27 049,26</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 249,32</b>
<b>4.4.2. Usi</b>						
36	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,67	193,20 183,20	129,44 122,74
37	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	17,01	1 262,41 83,48	21 473,58 1 420,06
38	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	10,22	1 232,11 62,61	12 592,19 639,90
<b>Total Usi</b>						<b>34 195,22</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 182,71</b>
<b>Total Articole Timplarie</b>						<b>61 244,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 432,03</b>
<b>4.5. Fasada</b>						

1	2	3	4	5	6	7
39	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	134,80	260,43 107,14	35 106,37 14 442,18
40	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	6,40	299,55 135,57	1 917,13 867,64
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,20	120,51 78,85	2 916,25 1 908,07
<b>Total Fasada</b>						<b>39 939,74</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 217,89</b>
<b>Total Lucrari de finisare</b>						<b>170 198,55</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>50 965,84</b>
Cheltuieli directe			lei		321 217,84	
ASM (II3) * 22,5 %			22,50 %		20 566,93	
Cheltuieli transport (II3) * 5 %			5,00 %		11 263,50	
Beneficiu Regie (II3+ASM+Trans) * 6 %			6,00 %		21 182,90	
Beneficiu Deviz (II3+ASM+Trans+Benefi) * 2 %			2,00 %		7 484,62	
Total II3+ASM+Trans+Benefi+Benefi			100,00 +		381 715,79	
TVA (II3+ASM+Trans+Benefi+Benefi) * 20 %			20,00 %		76 343,16	

**Total deviz:** **458 058,94**  
**Incluziv salariu** **91 408,56**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

)

---

(funcția, semnătura)