

**Строительство тротуара по
ул.Галацана, ниже
ул.Котовского, в мун. Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Строительство тротуара по ул.Галацана, ниже ул.Котовского, в мун. Комрат

Valoarea de deviz 99 756,55 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории)	100 m3	0,7500	767,200	575,400
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	4,8000	61,800	296,640
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр.40-70, толщиной 7см)	m3	15,7500	463,950	7 307,213
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр.20-40, толщиной 10см)	m3	22,5000	463,950	10 438,875
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	204,6000	126,581	25 898,524

1	2	3	4	5	6	7
		(Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см)	m2	225,0000	157,040	35 333,955

		Total	Lei	79 850,60
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 641,84
		Total		81 492,44
		Cheltuieli de regie	1 %	814,93
		Total		82 307,37
		Beneficiu de deviz	1 %	823,08
		Total		83 130,45
		TVA	20 %	16 626,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		99 756,55

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Строительство тротуара по
ул.Галацана, ниже
ул.Котовского, в мун. Комрат
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

Строительство тротуара по ул.Галацана, ниже ул.Котовского, в мун. Комрат

Valoarea de deviz 99 756,55 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	167,3730	30,00	5 021,190
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,3075	30,00	2 169,225
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,5550	30,00	106,650
		Total manopera				7 297,06

Materiale:

1.	1421102200068* 1	Pietris ciuruit nespalat de riu 40-70mm	m3	18,1125	340,00	6 158,250
2.	1421102200068* 2	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	25,8750	340,00	8 797,500
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6138	210,00	128,898
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,1250	210,00	236,250
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,4775	210,00	2 830,275
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	208,6920	1,60	333,907
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	360,0000	1,60	576,000
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 479,0500	1,60	3 966,480
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=4	m2	228,3750	102,80	23 476,950
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,8208	1 180,00	11 588,544
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	205,6230	58,35	11 998,102
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,5000	50,00	225,000
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6138	12,50	7,673
14.	4100126202818	Apa	m3	3,8250	12,50	47,813
		Total materiale de construcții				70 371,64

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	16,0650	80,00	1 285,200
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,0325	40,00	321,300
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,0550	280,00	575,400
		Total utilaje de construcții				2 181,90

Total	Lei	79 850,60
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 641,84
Total		81 492,44
Cheltuieli de regie	1 %	814,93
Total		82 307,37
Beneficiu de deviz	1 %	823,08
Total		83 130,45
TVA	20 %	16 626,10

Total deviz: 99 756,55

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Объект Строительство тротуара по
ул.Галацана, ниже ул.Котовского, в мун.
Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории)	100 m3			767,200
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	280,00	767,20
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			61,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	30,00	61,80
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр.40-70, толщиной 7см)	m3			463,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1421102200068*1	Pietris ciuruit nespalat de riu 40-70mm	m3	1,1500	340,00	391,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр.20-40, толщиной 10см)	m3			463,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1421102200068*2	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	1,1500	340,00	391,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			126,581
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,00	3,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	30,00	5,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 180,00	56,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,60	1,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	210,00	0,63
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	58,35	58,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,50	0,04
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 4см, уложенных на слой сухой	m2			157,040

1	2	3	4	5	6	7
		цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	30,00	17,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	30,00	0,47
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=4	m2	1,0150	102,80	104,34
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11,0180	1,60	17,63
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	210,00	1,05
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0599	210,00	12,58
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.