

**Lucrari de Reparatie a
acoperisurilor
Depozitelor/remizelor auto din
cadrul Taberei militare nr.142,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2

Valoarea de deviz 2 084 328,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Depozitele nr.17, 18. 1.1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi	m2	3 120,00	21,44 20,72	66 881,57 64 635,17
2	RpCK42A	Desfacerea stratului suport a hidrizolatiei din mortar de ciment	m2	3 200,00	9,76 9,28	31 219,20 29 683,20
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	190,00	22,50 22,26	4 275,46 4 229,86
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,00	8,47 8,35	677,47 667,87
5	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	40,00	165,32 163,88	6 612,64 6 555,04
6	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	100,00	64,50 0,00	6 450,00 0,00
7	CD50D	Zidarie din caramida medie, plina, format 250 x 120 x 65 la pereti	m3	40,00	1 627,98	65 119,14

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori cu inaltimea peste 4 m			170,68	6 827,14
8	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	6,00	733,12 115,02	4 398,73 690,13
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	40,00	132,44 52,56	5 297,76 2 102,56
10	CC01B	Armaturi din otel beton cu diametrul barelor de 10 mm	kg	220,00	12,17 0,90	2 677,77 197,27
11	CC01A	Armaturi din otel beton cu diametrul barelor de 6 mm	kg	110,00	12,60 1,33	1 386,50 146,25
12	CA04B	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	10,00	1 105,66 166,97	11 056,65 1 669,68
13	CC03B1	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm	kg	4 332,00	15,79 1,24	68 392,75 5 357,82
14	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm	m2	3 200,00	70,15 21,64	224 473,60 69 260,80
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	200,00	53,41 37,10	10 682,60 7 420,80
16	IzF10A	Executarea centurii de dilatare din Vata minerala cu densitatea de minim 37 kg/mp aranjat transversal acoperisului cu dimensiunile de 100x100 mm	m2	9,00	98,89 5,26	890,03 47,31
17	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi	m2	3 700,00	7,24 1,24	26 789,48 4 576,16

1	2	3	4	5	6	7
18	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Bicrost HKP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat pentru consolidarea centurii de dilatare	m2	60,00	48,35 14,84	2 900,74 890,50
19	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Uniflex Vent EPV” sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat inferior	m2	3 700,00	74,31 14,84	274 935,34 54 913,92
20	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EKP” sau similar dupa caracteristici , lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior	m2	3 700,00	86,08 14,84	318 495,91 54 913,92
21	IzF22B	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera)	buc	98,00	83,51 57,20	8 183,69 5 605,80
22	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Bicrost HKP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat pentru montarea ulterioara a sortului din tabla	m2	200,00	48,35 14,84	9 669,12 2 968,32
23	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	200,00	109,29 24,74	21 857,30 4 947,20
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi metalice, culoare alba D-125mm	m	300,00	163,81 9,28	49 143,00 2 782,80
25	CE22A	Sisteme de burlane metalice, culoare alba D-105mm	m	204,00	170,25 10,82	34 730,90 2 207,69
Total Reparatia acoperisului						1 257 197,34
Inclusiv salariu						333 297,19
		1.2. Alte lucrari				
26	RCsE20A	Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din polistiren	m	570,00	36,16 30,61	20 611,66 17 448,16

1	2	3	4	5	6	7
		expandat de 4 cm latime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din chit				
27	CL16A	Captusirea usilor metalice cu tabla groasa grosimea 1mm	t	7,90	21 056,00 2 319,00	166 342,40 18 320,10
28	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1 024,00	48,43 34,01	49 594,37 34 828,29
Total Alte lucrari						236 548,42
Inclusiv salariu						70 596,54
Total Depozitele nr.17, 18.						1 493 745,76
Inclusiv salariu						403 893,74
Cheltuieli directe			lei		1 493 745,76	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		90 876,09	
Cheltuieli de transport (II3) * 5 %			5,00 %		53 228,93	
Total II3+Asigur+Cheltu			100,00 +		1 637 850,79	
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 5 %			5,00 %		81 892,54	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +		1 719 743,32	
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %			1,00 %		17 197,43	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		1 736 940,76	
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %			20,00 %		347 388,15	
Total deviz:						2 084 328,91
Inclusiv salariu						403 893.74

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)