

**Strada Tineretului, s.  
Ecaterinovca, r-l Cimisia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2**

Valoarea de deviz 328 682,20 lei

Întocmit în prețuri curente 01.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Strada Tineretului, s. Ecaterinovca, r-l Cimisia</b>				
1	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	130,00	261,22 18,74	33 958,44 2 436,04
2	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	1 100,00	0,23 0,00	257,40 0,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,38	12 977,00 0,00	4 931,26 0,00
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	110,00	1 833,25 13,62	201 657,98 1 497,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			240 805,08
		<b>Total Strada Tineretului, s. Ecaterinovca, r-l Cimisia Inclusiv salariu</b>				<b>240 805,08 3 933,84</b>

	Total	lei	240 805,08
	Asigurarea sociala	24 %	944,12
	Total		241 749,20
	Cheltuieli de regie	10 %	24 174,92
	Total		265 924,12
	Beneficiu	3 %	7 977,72
	Total		273 901,84
	TVA	20 %	54 780,36

1	2	3	4	5	6	7
						<b>328 682,20</b>
		<b>Total deviz:</b>				<hr/>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>3 933,84</b>

Întocmit

**Vicoliv Grup SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Consiliul Raional Cîmislia**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse № 2

Valoarea de deviz 328 682,20 lei

Întocmit în prețuri curente 01.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

### Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	37,5700	64,84	2 436,04
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	23,1000	64,84	1 497,80
<b>Total manopera</b>						<b>3 933,84</b>

### Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	3,3000	15,00	49,50
2.	14221022055070	Beton asfaltic	t	111,1000	1 720,00	191 092,00
3.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	14,9500	1 720,00	25 714,00
4.	23203226000401	Bitum	t	0,3914	12 500,00	4 892,50
5.	23203226001101	Bitum	t	0,0780	12 500,00	975,00
6.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,7800	15,00	11,70
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>222 734,70</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2862306820000	Perie mecanică pt. curățat drumuri acționată el. 6 cp	h-ut	0,3300	410,00	135,30
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	6,5000	65,00	422,50
3.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,9000	650,00	2 535,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1140	340,00	38,76
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	14,6300	340,00	4 974,20
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,3890	320,00	1 404,48
7.	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	3,9000	320,00	1 248,00
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,5860	750,00	2 689,50
9.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,0400	45,00	46,80
10.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	1,0400	410,00	426,40
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9800	220,00	215,60
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>14 136,54</b>

Total	lei	240 805,08
Asigurarea socială	24 %	944,12
Total		241 749,20
Cheltuieli de regie	10 %	24 174,92
Total		265 924,12

Beneficiu	3 %	7 977,72
Total		273 901,84
TVA	20 %	54 780,36

**Total deviz:**

**328 682,20**

Întocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Cimisia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect**  
**Strada Tineretului, s. Ecaterinovca, r-l Cimisia**

**Investitor**  
**Consiliul Raional Cimisia**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Strada Tineretului, s. Ecaterinovca, r-l Cimisia</b>				
1	DI158C	FFrezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 3 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm	m <sup>2</sup>			261,22 18,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	64,84	18,74
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m <sup>3</sup>	0,0060	15,00	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 720,00	197,80
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 500,00	7,50
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	650,00	19,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	410,00	3,28
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0300	320,00	9,60
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			33 958,44
2	RpDC06A	Curățirea mecanică în vederea aplicării îmbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din suprafețe bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatră bitumate, executată cu peria mecanică	m <sup>2</sup>			0,23 0,00
	1212121212121	Apa	m <sup>3</sup>	0,0030	15,00	0,04
	2862306820000	Perie mecanică pt. curățat drumuri acționată el. 6 cp	h-ut	0,0003	410,00	0,12
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	220,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			257,40
3	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 977,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 875,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	340,00	102,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			4 931,26
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 833,25 13,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	64,84	13,62
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 720,00	1 737,20
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0399	320,00	12,77
	29522400040101	Compactator 10 t	h-ut	0,1330	340,00	45,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			201 657,98

**APROBAT**

**Întocmit**  
**Vicoliv Grup SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul Raional Cimisia**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.