

## Lucrari de reparatie capitala a sectiei Cardiologie a IMSP Spitalul de Stat

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL

#### Lucrari de reparatie capitala a sectiei Cardiologie a IMSP Spitalul de Stat

Valoarea de deviz 3 746 655,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -17m2 pereti despartitori	m2	17,000	51,967 50,767	883,442 863,042
2	RpCO56A	Demontari:timplarie din lemn (usi 2.1x0.8x10=16.8 m2)	m2	16,800	17,606 17,606	295,788 295,788
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.2x18=49.68 m2)	m2	49,680	17,607 17,607	874,703 874,703
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.0x1=2.3 m2 ) pvc	m2	2,300	17,607 17,607	40,495 40,495
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn(usi 2.3x1x9=20.7 m2 )	m2	20,700	17,606 17,606	364,452 364,452
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi 2.58x2.4=6.19 m2)	m2	6,190	17,608 17,608	108,992 108,992
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi 2.58x1.6=4.13 m2)	m2	4,130	17,600 17,600	72,689 72,689
8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - pereti despartitori	m2	0,300	51,967 50,767	15,590 15,230
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc, la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. tavan suspendat din asbociment in coridor cu pastrarea carcasei	m2	61,400	10,515 10,515	645,596 645,596
10	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc, la	m2	12,260	10,515 10,515	128,910 128,910

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sau tavane suspendate, usi, etc. canale din asbociment in tambur palat cu pastrarea carcusei				
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	383,350	21,533 19,283	8 254,832 7 392,257
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din linoleum h=70-80 mm	m2	363,000	13,896 12,576	5 044,248 4 565,088
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	133,340	34,198 32,698	4 559,941 4 359,931
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din placi ceramice h=70-80 mm	m2	133,340	13,896 12,576	1 852,900 1 676,884
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti incl tapete, vopsea, tencuiala h=30 mm	m2	1 148,900	13,726 12,946	15 770,031 14 873,889
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	322,900	67,378 67,072	21 756,351 21 657,549
17	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	215,640	181,531 181,531	39 145,396 39 145,396
18	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	215,640	13,461 13,461	2 902,730 2 902,730
19	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km dedseuri	t	215,640	28,425 0,000	6 129,500 0,000
		<i>Total</i>				lei 108 846,586
		<i>Asigurarea sociala</i>			24,00 %	23 996,069
		<i>Transportarea materialelor</i>			2,00 %	34,728
		<i>Total</i>			100,00 +	132 877,383
		<i>Cheltueli de regie</i>			2,00 %	2 657,548
		<i>Total</i>			100,00 +	135 534,931
		<i>Beneficiu de deviz</i>			2,00 %	2 710,699
		<i>Total</i>			100,00 +	138 245,630

1	2	3	4	5	6	7
		<i>TVA</i>	20,00 %			27 649,127
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>165 894,757 99 983,621</b>
		<b>2. Rost antiseismic L-6700mm</b>				
20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	6,700	131,870 13,160	883,529 88,173
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc adincimea	m2	2,000	34,197 32,697	68,395 65,395
22	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatire rost	m2	2,000	5,652 4,992	11,304 9,984
23	CK26Dapli ca	pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu montarea rost antiseismic tip ДШ-Р-50-Н	m	6,700	196,709 4,469	1 317,949 29,941
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin etansarea rost cu mortar	m2	3,000	74,934 31,074	224,802 93,222
		<i>Total</i>	lei			2 505,979
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			68,812
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			28,505
		<i>Total</i>	100,00 +			2 603,296
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,00 %			52,066
		<i>Total</i>	100,00 +			2 655,362
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			53,107
		<i>Total</i>	100,00 +			2 708,469
		<i>TVA</i>	20,00 %			541,693
		<b>Total Rost antiseismic L-6700mm Inclusiv salariu</b>				<b>3 250,162 286,715</b>
		<b>3. Usi noi (fara prag)</b>				
25		Profil metalic pentru separarea tip pardoseli	buc	12,000	218,000 0,000	2 616,000 0,000
26	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	6,192	4 893,456 47,338	30 300,282 293,116

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU medicala cu punte termica in doua rinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ) 2,58*2.4-1 BUC				
27	CK21D	Usi confectionate din profrluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU medicala cu punte termica in doua rinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )2.58*1.6-1 BUC	m2	4,128	4 893,460 47,345	20 200,204 195,441
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich" Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )) 2.3*I.2 12 BUC	m2	33,120	2 578,760 36,205	85 408,531 1 199,117
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich"Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat	m2	20,700	2 578,758 36,204	53 380,293 749,427

1	2	3	4	5	6	7
		))2.3*1.0 9 BUC				
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere. сч panou termic "sandwich", in blocurile sanitare Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )) 2.1*0.8 10.BUC	m2	16,800	2 578,759 36,204	43 323,155 608,231
		<i>Total</i>	lei			235 228,465
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			730,880
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			4 643,015
		<i>Total</i>	100,00 +			240 602,360
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,00 %			4 812,047
		<i>Total</i>	100,00 +			245 414,407
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			4 908,288
		<i>Total</i>	100,00 +			250 322,695
		<i>TVA</i>	20,00 %			50 064,539
		<b>Total Usi noi (fara prag) Inclusiv salariu</b>				<b>300 387,234 3 045,332</b>
		<b>4. Pereti despartitori noi</b>				
31	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie gr 50 minvata, cu inaltimea pina la 4 m rezistente la umiditate gr 12.5 mm Material marunt (apa, cirpe, etc.):1,005	m2	33,300	363,800 103,196	12 114,525 3 436,439
32	CK18C aplicativ	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil pentru a consolida usi) (numai lucru si suruburi)	m	143,820	13,839 11,799	1 990,287 1 696,894
33		Profil UA L:4m -20 buc	buc	20,000	305,000 0,000	6 100,000 0,000
34		Profil vertical L=4m -9 buc	buc	10,000	88,000 0,000	880,000 0,000
35		Profil orizontal L=3m-20buc	buc	20,000	75,000	1 500,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	lei			22 584,812
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 232,000
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			348,473
		<i>Total</i>	100,00 +			24 165,285
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,00 %			483,305
		<i>Total</i>	100,00 +			24 648,590
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			492,971
		<i>Total</i>	100,00 +			25 141,561
		<i>TVA</i>	20,00 %			5 028,312
		<b>Total Pereti despartitori noi Inclusiv salariu</b>				<b>30 169,873 5 133,333</b>
		<b>5. Lucrari de finisare</b>				
		<b>5.1. Tavane tip1 S=380.89 m2</b>				
36	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisare existenta	m2	380,890	5,652 4,992	2 152,718 1 901,331
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	380,890	5,311 1,361	2 023,059 518,557
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	380,890	91,168 69,431	34 725,144 26 445,740
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	380,890	4,921 1,361	1 874,513 518,557
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	380,890	38,071 30,760	14 500,956 11 716,337
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	380,890	4,921 1,361	1 874,513 518,557
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013	m2	380,890	39,974 24,959	15 225,530 9 506,656

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavane tip1 S=380.89 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>72 376,433 51 125,735</b>
		<b>5.2. Tavane tip 2 s=59.24 m2</b>				
43	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisare existenta	m2	59,240	5,651 4,991	334,794 295,696
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	59,240	5,311 1,361	314,638 80,640
45	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat, rezistent la umiditate	m2	59,240	249,492 113,951	14 779,905 6 750,437
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	59,240	91,168 69,431	5 400,808 4 113,107
47	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) Коэффициент к трудозатратам:2,000 Коэффициент к матери:пам:2,000 Коэффициент к мащинам:2,000	m2	-59,240	36,520 28,136	-2 163,427 -1 666,762
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,240	4,921 1,361	291,534 80,640
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,240	38,071 30,760	2 255,335 1 822,252
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,240	4,921 1,361	291,534 80,640
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	59,240	39,973 24,959	2 368,023 1 478,571

1	2	3	4	5	6	7
		manual vopsea lavabila RAL 1013				
		<b>Total Tavane tip 2 s=59.24 m2 Inklusiv salariu</b>				<b>23 873,144 13 035,221</b>
		<b>5.3. Tavane tip 2 s=61.4 m2</b>				
52	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisare existenta	m2	61,400	5,652 4,992	347,021 306,497
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	61,400	5,311 1,361	326,120 83,590
54	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat, rezistent la foc	m2	61,400	272,061 113,950	16 704,570 6 996,555
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,400	91,169 69,431	5 597,751 4 263,088
56	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) Коэффициент к трудозатратам:2,000 Коэффициент к матери:цам:2,000 Коэффициент к машинам:2,000	m2	-61,400	36,520 28,136	-2 242,303 -1 727,526
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,400	4,921 1,361	302,174 83,590
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,400	38,071 30,761	2 337,567 1 888,695
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,400	4,921 1,361	302,174 83,590
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	61,400	39,974 24,959	2 454,376 1 532,483

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013				
		<b>Total Tavane tip 2 s=61.4 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>26 129,450 13 510,562</b>
		<b>5.4. Pereti Tip 1 S=1440,14 (finisarea de baza in toate incaperile)</b>				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	1 440,140	5,311 1,361	7 649,151 1 960,598
62	CF02A aplicativ	Tencuirea pergtilor cu mortar pebazade ipsos 30mm incl glafurile ( norma amestic uscat MP75 30kg/m2)	m2	1 440,140	216,264 67,502	311 450,442 97 212,330
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 440,140	77,080 55,364	111 005,428 79 731,344
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 440,140	19,057 11,962	27 444,172 17 226,955
		<b>Total Pereti Tip 1 S=1440,14 (finisarea de baza in toate incaperile) Inclusiv salariu</b>				<b>457 549,193 196 131,227</b>
		<b>5.5. Peret Tip 2 Sc=157,05 m2</b>				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	157,050	4,922 1,362	772,942 213,831
66	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: matimi 300 x 600 mm RAL 1017 Materiale marunte (cirpe, disc):1,0 1 0	m2	157,050	318,145 63,459	49 964,669 9 966,217
		<b>Total Peret Tip 2 Sc=157,05 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>50 737,611 10 180,048</b>
		<b>5.6. Pereti Tip 3 S=1070,34 m2</b>				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 070,340	4,921 1,361	5 267,562 1 457,152
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	1 070,340	38,071 30,761	40 749,238 32 924,194

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 070,340	4,921 1,361	5 267,562 1 457,152
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013	m2	1 070,340	39,974 24,959	42 785,239 26 714,616
		<b>Total Pereti Tip 3 S=1070,34 m2 Inklusiv salariu</b>				<b>94 069,601 62 553,114</b>
		<b>5.7. Pereti Tip 4 S=179.45 m2</b>				
71	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) conductiv , la pereti Materiale marunte (cirpe ):1,005	m2	179,450	522,235 173,832	93 715,126 31 194,169
		<b>Total Pereti Tip 4 S=179.45 m2 Inklusiv salariu</b>				<b>93 715,126 31 194,169</b>
		<b>5.8. Pereti Tip 5 S=33.3 m2</b>				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,300	4,921 1,361	163,883 45,335
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,300	38,071 30,761	1 267,764 1 024,325
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,300	4,921 1,361	163,883 45,335
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013	m2	33,300	39,974 24,959	1 331,123 831,135
		<b>Total Pereti Tip 5 S=33.3 m2 Inklusiv salariu</b>				<b>2 926,653 1 946,130</b>
		<b>5.9. Pardoseli Tip 1-259 m2</b>				
76	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terasg acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale	m2	259,000	49,124 2,061	12 723,220 533,903

1	2	3	4	5	6	7
		sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( mastica bituminoasa ) Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)				
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	259,000	74,934 31,074	19 407,906 8 048,166
78	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)	kg	725,200	27,735 1,327	20 113,247 962,195
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	259,000	5,311 1,361	1 375,653 352,603
80	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 2-10 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, maftori): 1,005	m2	259,000	121,375 10,619	31 436,056 2 750,300
81	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli din Marmorette vinil - omogen 2.5 mm Materiale marunte (cirpe )=1,005	m2	259,000	555,204 136,527	143 797,824 35 360,597
		<b>Total Pardoseli Tip 1-259 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>228 853,906 48 007,764</b>
		<b>5.10. Pardoseli Tip 2-39.55 m2 (43.88 m2)</b>				
82	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terasg acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( mastica bituminoasa ) Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)	m2	39,550	49,124 2,061	1 942,862 81,509
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata	m2	39,550	74,929 31,074	2 963,447 1 228,977

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
84	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)	kg	110,740	27,734 1,327	3 071,216 146,919
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	39,550	5,311 1,361	210,032 53,821
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, maftori): 1,005	m2	39,550	121,375 10,619	4 800,366 419,992
87	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli din linoleum omogen antibacter conductiv cl 34/43 Inklusiv profil de colt R30 mm 39.44 m, incl ridicarea pe perete -43.88 m2 Materiale marunte (cirpe )=1,005	m2	43,880	652,875 136,527	28 648,166 5 990,815
88	CG09A	Profrl PJ40 de jonctiune,din PVC flexibil ,cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce difirenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC	m	39,440	86,682 26,882	3 418,737 1 060,226
		<b>Total Pardoseli Tip 2-39.55 m2 (43.88 m2) Inklusiv salariu</b>				<b>45 054,826 8 982,259</b>
		<b>5.11. Pardoseli . Tip 3 - 78.09 m2</b>				
89	RplzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terasg acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( mastica bituminoasa ) Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)	m2	78,090	49,125 2,062	3 836,150 160,995
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,090	74,935 31,074	5 851,639 2 426,569

1	2	3	4	5	6	7
91	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)	kg	218,650	27,735 1,327	6 064,166 290,084
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	78,090	5,311 1,362	414,769 106,325
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, maftori): 1,005	m2	78,090	121,375 10,619	9 478,144 829,229
94	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm	m2	78,090	346,920 49,918	27 090,984 3 898,097
		<b>Total Pardoseli . Tip 3 - 78.09 m2</b>				<b>52 735,852</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>7 711,299</b>
		<b>5.12. Pardoseli Tip 4 S=124,9 m2</b>				
95	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terasg acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( mastica bituminoasa ) Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)	m2	124,900	49,125 2,061	6 135,656 257,469
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	124,900	74,937 31,074	9 359,653 3 881,143
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)	kg	348,880	27,735 1,327	9 676,022 462,879
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	124,900	5,311 1,361	663,394 170,039
99	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 2-10 mm Material marunt (polistiren	m2	124,900	121,375 10,619	15 159,713 1 326,321

1	2	3	4	5	6	7
		expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, maftori): 1,005				
100	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli din Marmorette vinil - omogen 2.5 mm Materiale marunte (cirpe )=1,005	m2	124,900	555,205 136,527	69 345,140 17 052,272
		<b>Total Pardoseli Tip 4 S=124,9 m2 Inklusiv salariu</b>				<b>110 339,578 23 150,123</b>
		<b>5.13. Hidroizolare pereti</b>				
101	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terasg acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( mastica bituminoasa in 2 straturi, K=2 ) Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela, cuie etc.):2,100 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к маЦинам:2,00	m2	137,000	98,249 4,123	13 460,087 564,824
		<b>Total Hidroizolare pereti Inklusiv salariu</b>				<b>13 460,087 564,824</b>
		<i>Total</i>	lei			1 271 821,460
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		112 342,194
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		15 955,786
		<i>Total</i>		100,00 +		1 400 119,440
		<i>Cheltueli de regie</i>		2,00 %		28 002,389
		<i>Total</i>		100,00 +		1 428 121,829
		<i>Beneficiu de deviz</i>		2,00 %		28 562,437
		<i>Total</i>		100,00 +		1 456 684,266
		<i>TVA</i>		20,00 %		291 336,853
		<b>Total Lucrari de finisare Inklusiv salariu</b>				<b>1 748 021,11 9 468 092,475</b>
		<b>6. Elemente decorative</b>				

1	2	3	4	5	6	7
102	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic pe pereti	m	93,500	119,479 25,867	11 171,249 2 418,527
103	SC11B	Bara de sprijin pliabila pentru toaleta 1:700 mm din inox Material marunt (dibluri, ipsos etc):1,025	buc	11,000	932,671 20,421	10 259,381 224,631
		<i>Total</i>	lei			21 430,630
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			634,358
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			375,749
		<i>Total</i>	100,00 +			22 440,737
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			448,815
		<i>Total</i>	100,00 +			22 889,552
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			457,791
		<i>Total</i>	100,00 +			23 347,343
		<i>TVA</i>	20,00 %			4 669,469
		<b>Total Elemente decorative Inclusiv salariu</b>				<b>28 016,812 2 643,158</b>
		<b>7. Reparatia balcoanelor</b>				
		<b>7.1. Tavane</b>				
104	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	105,000	5,652 4,992	593,439 524,139
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	105,000	5,311 1,361	557,697 142,947
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	105,000	91,168 69,431	9 572,679 7 290,297
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	105,000	4,921 1,361	516,747 142,947
108	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent 2 straturi k:O.67 Коэффициент к трудозатратам:0,670 Коэффициент к	m2	105,000	30,029 13,682	3 153,076 1 436,640

1	2	3	4	5	6	7
		материалам:0,670 Коэффициент к машинам:0,670				
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>14 393,638 9 536,970</b>
		<b>7.2. Ecranele din asbest</b>				
109	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea	m2	86,000	5,652 4,992	486,055 429,295
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	86,000	5,311 1,361	456,780 117,080
111	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	86,000	68,597 29,497	5 899,342 2 536,742
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	86,000	4,921 1,361	423,240 117,080
113	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent 2 straturi k:0.67 Коэффициент к трудозатратам:0,670 Коэффициент к материалам:0,670 Коэффициент к машинам:0,670	m2	86,000	30,029 13,682	2 582,508 1 176,658
114	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a constructiilor metalice: parapete, balustrade 75 ml	t	0,500	167,906 167,906	83,953 83,953
115	IzD03A	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina grund GF 021	t	0,500	305,376 74,876	152,688 37,438
116	IzD04A	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina Vopsea PF 115	t	0,500	675,752 173,352	337,876 86,676

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Ecranele din asbest Inclusiv salariu</b>				<b>10 422,442 4 584,922</b>
		<i>Total</i>	lei			24 816,080
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 389,254
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			177,537
		<i>Total</i>	100,00 +			28 382,871
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			567,658
		<i>Total</i>	100,00 +			28 950,529
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			579,011
		<i>Total</i>	100,00 +			29 529,540
		<i>TVA</i>	20,00 %			5 905,908
		<b>Total Reparatia balcoanelor Inclusiv salariu</b>				<b>35 435,448 14 121,892</b>
		<b>8. Usi in subsol</b>				
117	RpCO56A	Demontari:timplarie din lemn (usi 2.3x0.9*48 buc=99,36m2)	m2	99,600	17,606 17,606	1 753,598 1 753,598
118	RpCO56A	Demontari:timplarie din lemn (usi 2.3x1.4*11 buc=35.42m2)	m2	35,420	17,606 17,606	623,602 623,602
119	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv, usi 1.02*2.37 - 48 buc	m2	116,160	3 184,113 146,033	369 866,560 16 963,198
120	CK13A1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv usi 1.52*2.37-11 buc	m2	39,620	3 256,221 218,142	129 011,477 8 642,803
		<i>Total</i>	lei			501 255,237
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			6 715,968
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			9 465,441
		<i>Total</i>	100,00 +			517 436,646
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			10 348,733
		<i>Total</i>	100,00 +			527 785,379
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			10 555,708
		<i>Total</i>	100,00 +			538 341,087
		<i>TVA</i>	20,00 %			107 668,218

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Usi in subsol Inclusiv salariu</b>				<b>646 009,305 27 983,201</b>
		<b>9. Valoarea utilajului</b>				
121	Pretde piata	Stingator cu pulbere OP-5	buc	4,000	475,000 0,000	1 900,000 0,000
122	Pretde piata	Cabina de dus unghi cu amesticator si sifon 800x800	buc	10,000	4 100,000 0,000	41 000,000 0,000
123	Pretde piata	Cabina de dus fata deschisa cu amesticator si sifon 800x800	buc	1,000	3 800,000 0,000	3 800,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			46 700,000
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,20 %			560,400
		<i>Total</i>	100,00 +			47 260,400
		<i>TVA</i>	20,00 %			9 452,080
		<b>Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu</b>				<b>56 712,480</b>
		<b>10. Lucrari de montare</b>				
124	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc ( Cabina pentru dus ) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc:1,030	buc	11,000	162,233 83,953	1 784,563 923,483
		<i>Total</i>	lei			1 784,563
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			221,636
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			17,222
		<i>Total</i>	100,00 +			2 023,421
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			350,924
		<i>Total</i>	100,00 +			2 374,345
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			47,486
		<i>Total</i>	100,00 +			2 421,831
		<i>TVA</i>	20,00 %			484,366
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>2 906,197 923,483</b>
		<b>11. Lucrari sanitare. Alimentarea cu apa</b>				
125	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la	m	125,000	54,863 28,589	6 857,821 3 573,675

1	2	3	4	5	6	7
		obiecte de locuit si social culturale, avind diametrul de 20-25 mm ( Tevi din polipropilena PP-R PN 1Odiam. 20x2.lmm ) (fitinguri. hirtie, pasta- se exclud)				
126	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	12,520	4,991 4,991	62,488 62,488
127	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	125,000	2,269 2,269	283,625 283,625
128	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si муї, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" -  12" (Robinet cu ventil de inchidere D 15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc):1,020	buc	30,000	86,708 8,168	2 601,252 245,052
129	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si муї, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" -  12" (Robinet sferic 1/2) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc):1,020	buc	34,000	89,768 8,168	3 052,126 277,726
130	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, (Robinet de udare cu amestecator si furtun L:=6m)	buc	1,000	3 464,877 74,877	3 464,877 74,877
131	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, ( Reductie otel-polipropilena d 1 5x20mm) Material marunt (sirna din otel, hift. de slefuit, etc):1,050	buc	44,000	44,046 19,967	1 938,042 878,557
132	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametru de 40-70 mm( (Cot filet interior d -20mm) Material marunt (sirna din otel, hift. de slefuit, etc)=1,050	buc	44,000	53,286 19,967	2 344,602 878,557
133	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc	44,000	249,877	10 994,588

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stivă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2" (Racord flexibil pentru apă d 1/2 L=40)			74,877	3 294,588
134	SB13A	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată prin sudură cap la cap, având diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt, de slefuit, etc)=1,050	buc	46,000	26,249 19,967	1 207,473 918,491
135	SB13A	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată prin sudură cap la cap, având diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-25x20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	14,000	33,756 19,967	472,582 279,541
136	SB13A	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată prin sudură cap la cap, având diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d -32x20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)-1,050	buc	24,000	41,106 19,967	986,535 479,213
137	SB13A	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată prin sudură cap la cap, având diametrul de 40-75 mm (Cot din polipropilena d -20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	102,000	30,081 19,967	3 068,276 2 036,654
138	SB13A	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată prin sudură cap la cap, având diametrul de 40-75 mm (Mufa de trecere polipropilena d-25mm) Material marunt (sirna din otel, hin. de slefuit, etc)=1,050	buc	2,000	29,189 19,967	58,379 39,934
139	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" (Clema din polietilena, pentru fixarea tevilor d-20mm)	buc	24,000	23,950 14,975	574,810 359,410

1	2	3	4	5	6	7
140	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1" (Clema din polietilena dublu, pentru fixarea tevilor d=20mm)	buc	46,000	30,869 17,244	1 419,992 793,242
141	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=9x9 la D=20 mm (Izolație tubulară Armoflex AF, pentru tevi D=20mm) Materiale marunte-1,050	m	115,000	51,505 19,060	5 923,044 2 191,854
142	RpCO56A	Demontări: Dulap de incendiu din masă plastică 1*1*0.3	m <sup>2</sup>	1,000	17,606 17,606	17,606 17,606
		<i>Total</i>	lei			45 328,118
		<i>Asigurări sociale</i>	24,00 %			4 004,422
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			570,724
		<i>Total</i>	100,00 +			49 903,264
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			998,064
		<i>Total</i>	100,00 +			50 901,328
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 018,025
		<i>Total</i>	100,00 +			51 919,353
		<i>TVA</i>	20,00 %			10 383,871
		<b>Total Lucrări sanitare. Alimentarea cu apă Inklusiv salariu</b>				<b>62 303,224 16 685,090</b>
		<b>12. Lucrări sanitare Canalizarea</b>				
		<b>12.1. Conducte</b>				
143	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilenă d=50 mm) Коэффициент к трудозатратам: 1,000 Коэффициент к матери#лам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m	50,000	63,139 11,345	3 156,950 567,250
144	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură	m	35,000	75,237 14,522	2 633,281 508,256

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-100 mm) Коэффициент к трудозатратам: 1,000 Коэффициент к матери#лам= 1,000 Коэффициент к машинам=1,000				
145	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100x50mm)	buc	3,000	60,381 12,706	181,144 38,119
146	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizate, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100mm)	buc	13,000	66,981 12,706	870,758 165,183
147	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-50mm)	buc	8,000	38,244 9,984	305,949 79,869
148	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cruce de manson din polietilena d-50mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc):1,050	buc	3,000	84,161 19,967	252,483 59,902
149	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Cruce de manson din polietilena d-100mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)-1,050	buc	5,000	84,111 20,875	420,556 104,374
150	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Racord din polietilena d-50x100mm)	buc	17,000	42,694 9,984	725,791 169,721
151	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc	11,000	70,381 12,706	774,195 139,770

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare drept din polipropilena d-100mm)				
152	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* din polipropilena d- 100mm)	buc	20,000	52,381 12,706	1 047,628 254,128
153	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* din polipropilona d-50mm)	buc	18,000	33,694 9,984	606,485 179,705
154	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena d- 1 00mm)	buc	2,000	36,382 12,707	72,763 25,413
155	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena d-50mm)	buc	1,000	22,694 9,984	22,694 9,984
156	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)= 1,050	kg	3,000	48,577 9,984	145,731 29,951
157	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul )	m2	0,100	75,500 49,920	7,550 4,992
158	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	8,500	3,630 3,630	30,858 30,858
		<b>Total Conducte Inclusiv salariu</b>				<b>11 254,816 2 367,475</b>
		<b>12.2. Utilaj sanitar</b>				

1	2	3	4	5	6	7
159	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pt. din ceramica cu rezervuar) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc	11,000	1 962,669 190,596	21 589,356 2 096,556
160	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu sifon plastic) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	10,000	1 222,051 83,953	12 220,510 839,530
161	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu picior cu sifon plastic) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	10,000	1 171,006 83,953	11 710,060 839,530
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	20,000	781,877 74,877	15 637,540 1 497,540
163	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta vana plastica cu amesticator si sifon	buc	1,000	4 855,121 163,368	4 855,121 163,368
164	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	781,877 74,877	781,877 74,877
165	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan	buc	1,000	2 403,428	2 403,428

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare fara dus echipat cu baterie amestecatoare Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)= 1,020			208,748	208,748
166	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,020	buc	1,000	203,261 47,649	203,261 47,649
		<b>Total Utilaj sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>69 401,153 5 767,798</b>
		<b>12.3. Demontare</b>				
167	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	11,000	49,918 49,918	549,098 549,098
168	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	19,000	43,111 43,111	819,109 819,109
169	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat	buc	1,000	39,934 39,934	39,934 39,934
170	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare cabina dus	buc	4,000	145,216 145,216	580,864 580,864
171	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare	buc	1,000	145,216 145,216	145,216 145,216
172	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20-25 mm PPR	m	44,000	2,723 2,723	119,803 119,803
173	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de - 50 mm	m	46,000	2,723 2,723	125,249 125,249
174	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de - 110 mm	m	26,000	3,630 3,630	94,390 94,390
175	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	0,635	181,520 181,520	115,265 115,265
176	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	0,635	13,446 13,446	8,538 8,538

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 2				
177	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri	t	0,635	28,346 0,000	18,000 0,000
		<b>Total Demontare Inclusiv salariu</b>				<b>2 615,466 2 597,466</b>
		<i>Total</i>	lei			83 271,435
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			2 575,857
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			1 450,375
		<i>Total</i>	100,00 +			87 297,667
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			1 745,954
		<i>Total</i>	100,00 +			89 043,621
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 780,873
		<i>Total</i>	100,00 +			90 824,494
		<i>TVA</i>	20,00 %			18 164,899
		<b>Total Lucrari sanitare Canalizarea Inclusiv salariu</b>				<b>108 989,393 10 732,739</b>
		<b>13. Incalzire si ventilare. Lucrari sanitare</b>				
		<b>13.1. Demontare</b>				
178	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (демонаж радиаторов 200 секций, 25 радиаторов )	m2	60,170	7,261 7,261	436,873 436,873
179	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" Д-20мм	m	130,000	21,470 13,614	2 791,100 1 769,820
180	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (200x200)	buc	26,000	18,909 18,152	491,621 471,952
181	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (400x400)	buc	10,000	18,909 18,152	189,085 181,520
182	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind	buc	1,000	18,909 18,152	18,909 18,152

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul de 800 - 2500 mm (250x250)				
183	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,800	181,531 181,531	326,756 326,756
184	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,800	13,461 13,461	24,230 24,230
185	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km dedseuri	t	1,800	28,472 0,000	51,250 0,000
		<b>Total Demontare Inklusiv salariu</b>				<b>4 329,824 3 229,303</b>
		<b>13.2. Incalzire</b>				
186	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы М- 140-АО)(214 секц 199кц:0,299м2)	m2	63,990	19,998 18,152	1 279,672 1 161,546
187	Pret de piata	Чугунные радиаторы М- 1 40-АО	sectie	214,000	250,000 0,000	53 500,000 0,000
188	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -112" (Кран двойной регулировки шаровый запорно регулирующей КЦЗР д-20мм )	buc	46,000	194,472 8,168	8 945,730 375,746
189	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Кран шаровый запорный д-20мм)	buc	46,000	157,627 10,437	7 250,860 480,120
190	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 114" (Кран воздуховыпускной радиаторный )	buc	23,000	38,658 4,538	889,134 104,374
191	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Кронштейн для крепления радиаторов)	buc	92,000	31,876 9,076	2 932,592 834,992
192	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in	m	16,000	50,765 15,883	812,245 254,128

1	2	3	4	5	6	7
		coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"				
193	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	146,000	51,178 18,152	7 471,915 2 650,192
194	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	162,000	4,964 4,084	804,200 661,640
195	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	162,000	3,630 3,630	588,125 588,125
196	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (ГФ-021 в 1 strat)	m2	18,000	46,550 31,766	837,909 571,788
197	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (БТ-177 в 2 str)	m2	18,000	69,648 49,918	1 253,673 898,524
198	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	52,220	74,902 39,480	3 911,407 2 061,659
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>90 477,462 10 642,834</b>
		<b>13.3. Ventilare</b>				
199	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Решетка приточно вытяжная регулируемая с жалюзи в	buc	3,000	225,939 29,264	677,818 87,793

1	2	3	4	5	6	7
		горизонт и вертик направлен PP 400x300)				
200	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Решетка приточно вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертик направлен PP 300x250)	buc	7,000	175,939 29,264	1 231,576 204,851
201	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Решетка приточно вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертик направлен PP 200x200)	buc	26,000	112,939 29,265	2 936,427 760,877
202	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Решетка приточно вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертик направлен PP 250x250)	buc	1,000	125,940 29,265	125,940 29,265
		<b>Total Ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>4 971,761 1 082,786</b>
		<i>Total</i>	lei			99 779,047
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		3 589,182
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		1 689,713
		<i>Total</i>		100,00 +		105 057,942
		<i>Cheltueli de regie</i>		2,00 %		2 101,159
		<i>Total</i>		100,00 +		107 159,101
		<i>Beneficiu de deviz</i>		2,00 %		2 143,182
		<i>Total</i>		100,00 +		109 302,283
		<i>TVA</i>		20,00 %		21 860,456
		<b>Total Incalzire si ventilare. Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>131 162,739 14 954,923</b>
		<b>14. Comunicatii telefonice si de semnalizare Lucrari de montare</b>				
		<b>14.1. Retea de cabluri structurata</b>				

1	2	3	4	5	6	7
203	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600x600( dulap de perete 19",inaltimea 15 U ,usa din fata din sticla cu lacata)	buc	1,000	244,783 93,483	244,783 93,483
204	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports )	buc	1,000	49,041 46,741	49,041 46,741
205	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 ( patch - panel 19" IU cat. 6, 24 porturi )	buc	1,000	49,041 46,741	49,041 46,741
206	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator Switch 16x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports )	buc	1,000	49,041 46,741	49,041 46,741
207	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 ( patch - panel 19" IU cat.6, 16 porturi )	buc	1,000	49,041 46,741	49,041 46,741
208	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 ( organaizer cabluri 1U )	buc	2,000	49,041 46,742	98,083 93,483
209	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 ( filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U )	buc	1,000	49,041 46,741	49,041 46,741
210	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 ( modul de ventilatie cu termostat 1U )	buc	1,000	49,041 46,741	49,041 46,741
211	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U )	buc	1,000	873,408 458,338	873,408 458,338
212	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza (priza cu 2 module cu rama 2RJ-45 )	buc	6,000	46,283 45,380	277,697 272,280
213	Pret furnizor	Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45	buc	6,000	145,000 0,000	870,000 0,000
214	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza (priza cu 1 module 2 RJ-45 )	buc	6,000	46,283 45,380	277,697 272,280

1	2	3	4	5	6	7
215	Pret furnizor	Priza date retea cu 1 module cu rama in set RJ-45	buc	6,000	97,000 0,000	582,000 0,000
216	10-01-051-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc	1,800	233,688 231,438	420,638 416,588
217	Pret furnizor	Conector RJ-45 UTP, cat. 6	buc	18,000	22,000 0,000	396,000 0,000
218	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: euro Doza	100 buc	0,120	1 481,142 1 121,642	177,737 134,597
219	Pret furnizor	Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"	buc	12,000	28,000 0,000	336,000 0,000
220	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	11,000	411,768 305,861	4 529,453 3 364,473
221	Pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru UTP, cat. 6	m	800,000	11,200 0,000	8 960,000 0,000
222	Pret furnizor	Cablu din fibra optica FO2	m	300,000	36,000 0,000	10 800,000 0,000
223	Pret furnizor	Cablu de legatura UTP, cat. 6, 0.5 m ( patch cord )	buc	18,000	41,000 0,000	738,000 0,000
224	Pret furnizor	Cablu de legatura UTP, cat. 6, 1.5 m ( patch cord )	buc	18,000	55,500 0,000	999,000 0,000
225	10-01-051-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc	0,400	233,688 231,438	93,475 92,575
226	Pret furnizor	Conector optic	buc	4,000	85,000 0,000	340,000 0,000
227	Pret furnizor	Cablu de legatura optic, 0.5 m - 1.0 m ( patch cord )	buc	2,000	82,000 0,000	164,000 0,000
228	Prert de piata	Set pentru impamintare TE	buc	1,000	2 150,000 0,000	2 150,000 0,000
229	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza	100 buc	0,100	1 505,790 1 121,790	150,579 112,179
230	Prert furnizor	Cutie de montaj de podea	buc	10,000	32,000 0,000	320,000 0,000
231	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,750	1 025,915 757,847	769,436 568,385
232	Pret furnizor	Teava de polietilena PE de presiune inalta diam. 25 mm	m	75,000	22,000 0,000	1 650,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
233	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	1 515,904 1 080,044	757,952 540,022
234	Pret furnizor	Teava de polivinilhidrorid PVC diam. 25 mm	m	50,000	22,000 0,000	1 100,000 0,000
235	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,040	2 105,750 1 561,075	84,230 62,443
236	Pret furnizor	Teava de polivinilhidrorid PVC diam. 40 mm	m	4,000	35,000 0,000	140,000 0,000
237	10-01-038-01	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan	m	35,000	193,264 103,920	6 764,237 3 637,207
238	Pret furnizor	Jgheab metalic din tabla perforata 50x50x3000	m	35,000	35,800 0,000	1 253,000 0,000
239	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	1,700	1 036,220 739,240	1 761,574 1 256,708
240	Pret furnizor	Canal cablu din plastic ignifug	m	170,000	28,500 0,000	4 845,000 0,000
241	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,005	36 379,400 12 116,400	181,897 60,582
		<b>Total Retea de cabluri structurata Inklusiv salariu</b>				<b>53 400,122 11 716,069</b>
		<b>14.2. Retea de telefonie</b>				
242	Pret de piata	Aparat telefonic Panasonic	buc	5,000	632,000 0,000	3 160,000 0,000
243	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza ( RJ-11 )	buc	5,000	46,386 45,380	231,931 226,900
244	Pret furnizor	Priza retea de telefonie RJ-11	buc	5,000	55,000 0,000	275,000 0,000
245	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza	100 buc	0,050	1 451,800 1 121,800	72,590 56,090
246	Pret furnizor	Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"	buc	5,000	38,000 0,000	190,000 0,000
247	Pret furnizor	Rama ordinara cu un modul RJ11	buc	5,000	55,000 0,000	275,000 0,000
248	10-01-051-28	Fasonare si conectare cabluri si conductorii: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui	10 buc	0,050	233,960 231,440	11,698 11,572

1	2	3	4	5	6	7
		cablu: prin lipire				
249	Pret furnizor	Conector RJ-11 UTP. cat. 5e	buc	5,000	20,000 0,000	100,000 0,000
250	Pret furnizor	Cablu patch - cord 1.5 m, cupru, UTP Cat. 6	buc	5,000	70,000 0,000	350,000 0,000
251	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,000	406,791 305,861	1 627,165 1 223,445
252	Pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 5e, 10x2x24 AWG	m	150,000	10,500 0,000	1 575,000 0,000
253	Pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru UTP cat.6	m	250,000	9,200 0,000	2 300,000 0,000
		<b>Total Retea de telefonie Inklusiv salariu</b>				<b>10 168,384 1 518,007</b>
		<b>14.3. Instalatii de ceasoficare</b>				
254	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate	buc	6,000	91,202 90,760	547,210 544,560
255	Pret furnizor	Ceasuri autonome de perete	buc	6,000	655,000 0,000	3 930,000 0,000
256	Pret de piata	Sursa de alimentare autonoma ( baterie )	buc	6,000	450,000 0,000	2 700,000 0,000
		<b>Total Instalatii de ceasoficare Inklusiv salariu</b>				<b>7 177,210 544,560</b>
		<b>14.4. Sistemul de translare radio</b>				
257	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (radiator sau receptor)	buc	1,000	230,435 226,900	230,435 226,900
258	Pret furnizor	Sursa de alimentare autonoma baterie	buc	1,000	390,000 0,000	390,000 0,000
259	Pret furnizor	Dinamic FM	buc	1,000	1 050,000 0,000	1 050,000 0,000
		<b>Total Sistemul de translare radio Inklusiv salariu</b>				<b>1 670,435 226,900</b>
		<i>Total</i>	lei			72 416,151
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		3 361,329
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		1 138,216
		<i>Total</i>		100,00 +		76 915,696
		<i>Cheltuieli de regie</i>		38,00 %		5 322,104

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +		82 237,800	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %		1 644,756	
		<i>Total</i>	100,00 +		83 882,556	
		<i>TVA</i>	20,00 %		16 776,511	
		<b>Total Comunicatii telefonice si de semnalizare Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>			<b>100 659,067 14 005,536</b>	
		<b>15. Utilaj</b>				
		<b>15.1. Retea de cabluri strucutrata</b>				
260	Pret furnizor	Dulap de perete 19", inaltimea 15U, 600x600, usa din fata din sticla cu lacata	buc	1,000	5 200,000 0,000	5 200,000 0,000
261	Pret furnizor	Comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports	buc	1,000	4 800,000 0,000	4 800,000 0,000
262	Pret furnizor	Patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi	buc	1,000	826,000 0,000	826,000 0,000
263	Pret furnizor	Comutator Switch 16x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports	buc	1,000	5 410,000 0,000	5 410,000 0,000
264	Pret furnizor	Patch - panel 19" 1U cat. 6, 16 porturi	buc	1,000	769,000 0,000	769,000 0,000
265	Pret furnizor	Organaizer cabluri 1U	buc	2,000	255,000 0,000	510,000 0,000
266	Pret furnizor	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc	1,000	660,000 0,000	660,000 0,000
267	Pret furnizor	Modul de ventilatie cu termostat 1U	buc	1,000	300,000 0,000	300,000 0,000
268	Pret furnizor	Transceiver 10G, LC SR	buc	4,000	540,000 0,000	2 160,000 0,000
269	Pret furnizor	Dispozitiv de alimentare garantata UPS 1000W, 2U	buc	1,000	4 450,000 0,000	4 450,000 0,000
270	Pret furnizor	Software-ul	buc	1,000	8 500,000 0,000	8 500,000 0,000
		<b>Total Retea de cabluri strucutrata Inklusiv salariu</b>			<b>33 585,000</b>	
		<i>Total</i>	lei		33 585,000	
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %		403,020	
		<i>Total</i>	100,00 +		33 988,020	
		<i>TVA</i>	20,00 %		6 797,604	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>40 785,624</b>
		<b>16. Lucrari de montare</b>				
		<b>16.1. Lucrari de demontare</b>				
271	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalice din panou, dulap celula, pupitru	buc	2,000	266,834 266,834	533,669 533,669
272	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	90,000	9,984 9,984	898,524 898,524
273	RpEE24A apl	Demontarea intrerupatoare	buc	30,000	2,723 2,723	81,684 81,684
274	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	30,000	41,750 41,750	1 252,488 1 252,488
		<b>Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu</b>				<b>2 766,365 2 766,365</b>
		<b>16.2. PD-1</b>				
275	08-03-572- 8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 540x310x120 ( panou ЩРВ-36з-3-36-036УХЛ3 )	buc	1,000	353,914 105,282	353,914 105,282
276	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) (Intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A)	buc	1,000	51,588 50,826	51,588 50,826
277	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47- 29/IP/B/6A )	buc	5,000	51,588 50,826	257,938 254,128
278	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47- 29/IP/C/16A )	buc	2,000	51,587 50,825	103,175 101,651
279	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat АВДТ 32С/ I6А/ 30mA )	buc	9,000	51,588 50,826	464,288 457,430
280	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat АВДТ 34С 25А 30mA )	buc	1,000	51,588 50,826	51,588 50,826
281	Pret	Шина N+PE(complect)	buc	1,000	45,000	45,000

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor				0,000	0,000
		<b>Total PD-1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 327,491 1 020,143</b>
		<b>16.3. PDLA</b>				
282	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou ЦРН-123-036 УХЛЗ)	buc	1,000	479,764 105,282	479,764 105,282
283	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3P 20A )	buc	1,000	51,588 50,826	51,588 50,826
284	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29 1P 6A /B )	buc	5,000	51,588 50,826	257,938 254,128
285	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29 1P 16A /C )	buc	1,000	51,588 50,826	51,588 50,826
286	Pret furnizor	Шина N+PE(complect)	buc	1,000	45,000 0,000	45,000 0,000
		<b>Total PDLA Inclusiv salariu</b>				<b>885,878 461,062</b>
		<b>16.4. Iluminare</b>				
287	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,290	31 575,038 14 385,459	9 156,761 4 171,783
288	Pret furnizor	Corp de iluminat (LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600)	buc	25,000	500,000 0,000	12 500,000 0,000
289	Pret furnizor	Corp de iluminat (LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600) cu acumulator	buc	4,000	750,000 0,000	3 000,000 0,000
290	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,080	31 604,450 14 385,462	2 528,356 1 150,837
291	Pret furnizor	Corp de iluminat (OWP/R ECO LED) IP54,33W	buc	4,000	450,000 0,000	1 800,000 0,000
292	Pret furnizor	Corp de iluminat (OWP/R ECO LED) IP54,33W cu acumulator	buc	4,000	675,000 0,000	2 700,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
293	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,120	29 341,075 12 297,983	3 520,929 1 475,758
294	Pret furnizor	Corp de iluminat ( LED IP20,18W OPL/S ECO LED 300	buc	12,000	280,000 0,000	3 360,000 0,000
295	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	0,210	5 777,495 4 429,090	1 213,274 930,109
296	Pret furnizor	Lampa de noptiera medicala SVT-Med-BH-29W/10W-up/down-4000K	buc	21,000	500,000 0,000	10 500,000 0,000
297	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	0,390	5 723,803 4 429,087	2 232,283 1 727,344
298	Pret furnizor	Corp de iluminat de urgenta in complet cu lampa LED 7Bt, 175x140x90	buc	9,000	550,000 0,000	4 950,000 0,000
299	Pret furnizor	Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED12	buc	12,000	180,000 0,000	2 160,000 0,000
300	Pret furnizor	Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED13	buc	18,000	200,000 0,000	3 600,000 0,000
301	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,130	5 049,277 4 456,315	656,406 579,321
302	Pret furnizor	Corp de iluminat pe perete LED 7W EXZIT	buc	2,000	200,000 0,000	400,000 0,000
303	Pret furnizor	Lampa de semnalizare "Nu intrati" IKZ.01	buc	2,000	220,000 0,000	440,000 0,000
		<b>Total Iluminare Inklusiv salariu</b>				<b>64 718,009 10 035,152</b>
		<b>16.5. Prize si intrepupatoare</b>				
304	08-03-591-12 apl	Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	3 379,033 3 149,367	202,742 188,962
305	Pret furnizor	Bloc cu 3 prize bipolara cu contact de protectie IP20, 250B, 10A	buc	6,000	190,000 0,000	1 140,000 0,000
306	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,650	1 960,183 1 728,978	1 274,119 1 123,836

1	2	3	4	5	6	7
307	Pret furnizor	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250B, 10A	buc	65,000	98,500 0,000	6 402,500 0,000
308	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,220	1 616,314 1 461,236	355,589 321,472
309	Pret furnizor	Intrerupator unufazat ingropat 250W 6A	buc	22,000	32,000 0,000	704,000 0,000
310	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,240	1 642,729 1 488,463	394,255 357,231
311	Pret de piata	Intrerupator unufazat dublu ingropat 250W, 6A	buc	24,000	45,200 0,000	1 084,800 0,000
312	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,180	2 098,489 1 765,283	377,728 317,751
313	Pret de piata	Переключатель однополюсный на два направления без нулевых положений IP20,250В, 10А	buc	18,000	40,000 0,000	720,000 0,000
		<b>Total Prize si intrepuptoare Inklusiv salariu</b>				<b>12 655,733 2 309,252</b>
		<b>16.6. Cabluri</b>				
314	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	20,000	623,911 562,712	12 478,220 11 254,240
315	Pret de piata	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupui izo lata PVH sectiune de BBΓHT-LS 2x1.5 mm2	m	100,000	10,200 0,000	1 020,000 0,000
316	Pret de piata	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupui izo lata PVH sectiune de BBΓHT-LS 3x1.5 mm2	m	1 240,000	13,850 0,000	17 174,000 0,000
317	Pret de piata	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupui izo lata PVH sectiune de BBΓHT-LS 4 x1.5 mm2	m	90,000	19,750 0,000	1 777,500 0,000
318	Pret de piata	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupui izo lata PVH sectiune de BBΓHT-LS 5 x2.5 mm2	m	570,000	42,150 0,000	24 025,500 0,000
319	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,900	627,679 562,712	564,911 506,441
320	Pret de piata	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupui izo lata PVH sectiune de BBΓHT-FRLS 3x1.5 mm2 rezistent la foc	m	90,000	32,750 0,000	2 947,500 0,000
321	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,500	619,529 562,712	929,293 844,068
322	Pret de piata	Conductor din cupru izolata PVH sectiune de 1x2.5 mm p. ПБ1HT-450	m	150,000	8,550 0,000	1 282,500 0,000
323	Pret furnizor	Doza ingropata pentru instalarea intrerupator si prizelor	buc	130,000	6,500 0,000	845,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
324	Pret furnizor	Doza ingropata pentru instalarea 3 prizelor	buc	8,000	20,000 0,000	160,000 0,000
325	Pret furnizor	Doza de inistributie pentru teava conductor	buc	100,000	15,500 0,000	1 550,000 0,000
326	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	21,000	1 295,004 1 080,044	27 195,084 22 680,924
327	Pret de piata	Teava polivinilhlorid d=20 mm	m	2 100,000	6,110 0,000	12 831,000 0,000
328	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,660	2 166,344 1 334,171	1 429,787 880,553
329	Pret de piata	Лоток проволочный 35x100x3000	m	66,000	38,200 0,000	2 521,200 0,000
330	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,120	1 036,400 739,317	124,368 88,718
331	Pret de piata	Canal cablu 100x60	m	12,000	74,000 0,000	888,000 0,000
		<b>Total Cabluri Inclusiv salariu</b>				<b>109 743,863 36 254,944</b>
		<i>Total</i>	lei			192 097,339
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		12 683,260
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		2 731,467
		<i>Total</i>		100,00 +		207 512,066
		<i>Cheltuieli de regie</i>		38,00 %		20 081,829
		<i>Total</i>		100,00 +		227 593,895
		<i>Beneficiu de deviz</i>		2,00 %		4 551,878
		<i>Total</i>		100,00 +		232 145,773
		<i>TVA</i>		20,00 %		46 429,155
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>278 574,928 52 846,918</b>
		<b>17. Utilaj</b>				
		<b>17.1. PD-1</b>				
332	Pret de piata	Tablou de distributie cu 36 module ЩРВ-363-3-36 УХЛ3	buc	1,000	1 350,000 0,000	1 350,000 0,000
333	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A	buc	1,000	82,500 0,000	82,500 0,000
334	Pret de	Intrerupator automat BA47-	buc	5,000	42,000	210,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	29/IP/B/6A			0,000	0,000
335	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P 16A/C	buc	2,000	40,000 0,000	80,000 0,000
336	Pret de piata	Intrerupator automat diferential ABДТ 32C 16A 30mA	buc	9,000	298,000 0,000	2 682,000 0,000
337	Pret de piata	Intrerupator automat diferential ABДТ 32C 25 A 30 mA	buc	1,000	395,000 0,000	395,000 0,000
		<b>Total PD-1 Inclusiv salariu</b>				<b>4 799,500</b>
		<b>17.2. PDLA</b>				
338	Pret de piata	Tablou de distributie ЩРН-12-036 УХЛ3	buc	1,000	950,000 0,000	950,000 0,000
339	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH 32 3P 20A	buc	1,000	88,000 0,000	88,000 0,000
340	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P 6A/B	buc	5,000	40,000 0,000	200,000 0,000
341	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P 16A/C	buc	1,000	37,500 0,000	37,500 0,000
		<b>Total PDLA Inclusiv salariu</b>				<b>1 275,500</b>
		<i>Total</i>	lei			6 075,000
		<i>Cheltueli de depozitare</i>		1,20 %		72,900
		<i>Total</i>		100,00 +		6 147,900
		<i>TVA</i>		20,00 %		1 229,580
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>7 377,480</b>

						<b>3 746 655,70</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>731 438,38</b>

Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul de Stat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)