

Lucrari de reparatie curenta cu adaos de material a unei strazi din s.Slobozia, r-l Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Valoarea de deviz 334 014,12 lei

Intocmit in prețuri curente 11.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	29,1000	99,00	2 880,90
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	29,1000	5 738,15	166 980,16
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu savura	m3	87,3000	673,84	58 826,23
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	9,7000	850,10	8 245,97

	Total	lei	236 933,26
	Asigurari sociale (VR) * 24 %	24 %	4 058,17
	Total VR+Asigur		240 991,43
	Cheltuieli de regie (Total) * 10 %	10 %	24 099,14
	Total Total+Cheltu		265 090,57
	Beneficiu de deviz (Total) * 5 %	5 %	13 254,53
	Total Total+Benefi		278 345,10
	TVA (Total) * 20 %	20 %	55 669,02
	Total deviz: Inclusiv salariu		334 014,12

Intocmit

Buildtrade SRL Vladimir Maxian
diriginte de santier

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta cu
adaos de material a unei strazi
din s.Slobozia, r-l Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01**Valoarea de deviz 334 014,12 lei**

Intocmit in prețuri curente 11.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	194,6790	80,00	15 574,32
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,6840	80,00	1 334,72
		Total manopera				16 909,04

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	72,7500	20,00	1 455,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	160,0500	520,00	83 226,00
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	33,4650	520,00	17 401,80
4.	1421402200393s	Savura	m3	114,4503	400,00	45 780,12
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,2536	20,00	405,07
		Total materiale de construcții				148 267,99

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	11,2908	750,00	8 468,10
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,2466	750,00	12 934,95
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	23,9202	450,00	10 764,09
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	62,2740	450,00	28 023,30

5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	13,3569	450,00	6 010,60
6.	29525000050040	Tractor	h-ut	2,0661	350,00	723,13
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,0079	450,00	903,56
8.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	8,7300	450,00	3 928,50
Total utilaje de construcții						71 756,23

Total	lei	236 933,26
Asigurari sociale (VR) * 24 %	24 %	4 058,17
Total VR+Asigur		240 991,43
Cheltuieli de regie (Total) * 10 %	10 %	24 099,14
Total Total+Cheltu		265 090,57
Beneficiu de deviz (Total) * 5 %	5 %	13 254,53
Total Total+Benefi		278 345,10
TVA (Total) * 20 %	20 %	55 669,02
Total deviz:		334 014,12

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie curenta cu adaos de material a unei strazi din s.Slobozia, r-l Stefan **Investitor PRIMARIA SLOBOZIA**
Voda

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			99,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	99,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 880,90
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			5 738,15
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	80,00	446,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	520,00	598,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	520,00	2 860,00

1	2	3	4	5	6	7
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	450,00	135,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	350,00	24,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	450,00	963,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	450,00	369,90
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	750,00	291,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			166 980,16
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu savura	m3			673,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	80,00	29,60
	1421402200393s	Savura	m3	1,3110	400,00	524,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	450,00	10,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	750,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58 826,23
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			850,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	80,00	137,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	750,00	712,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 245,97

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.