

**Lucrari de consolidare rampa calea ferata
Sectia Componenta la IS Fabrica de sticla
din or.Chisinau**


(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de consolidare intre axele D-E, 19-23		
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a partilor din beton armat in partea de sus a peretelui	m	21,0000
2	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi deteriorate cu mijloace mecanice, beton armat, in cantitati mici	m3	1,2000
3	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului armat pe lungimea podelei (canal din ambele parti)	m	96,0000
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi deteriorate cu mijloace mecanice, beton armat, in cantitati mici	m3	3,7000
5	RpCB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial	m2	42,0000
6	TsH92A	Incarcarea demolarilor in autobasculanta	t	11,8000
7	TsI50B5	Transportarea demolarilor cu autobasculanta la gunoieste	t	11,8000
8	RpCJ32H	Curatarea cu peria de sirma si suflarea cu aer comprimat a suprafetelor pentru indepartarea prafului	m2	86,0000
9	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 18 mm, in elementele de beton, la pereti si podea	buc	476,0000
10	CK35B	Ancore din metal si armatura fixate in ziduri din beton armat, la pereti si podea	buc	476,0000

11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	96,0000
12	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor (plasa diam.12mm, pasul 150x150mm)	kg	1.210,0000
13	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente (cofraj la pereti verticali)	m2	94,0000
14	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea peretilor de sprijin partial sau total monolite, ks=0,4	buc	114,0000
15	CB03C	Cofraje din panouri, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri pina la 6 m inaltime (cofraj pierdut pe lungimea caii ferate in partea de sus)	m2	4,4000
16	CA03E	Beton turnat in ziduri de sprijin, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25, grosimea medie 25cm (camasuirea peretului cu beton)	m3	24,0000

Şef Sectia component
Buga Arcadie



(functia, semnatura, numele, prenumele)