

**Reparatia capitala exterioara
la stadionul central din or.
Briceni.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Teren de baschet		
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (stilpi metal de la teren de baschet - 4 buc)	kg	740,00
2	TsH92A	Incarcarea in auto	t	0,74
3	TsI50A3	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	0,74
4	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,00
5	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	1,00
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (stilpi teava 160*160*6 - 22,0 m x 28,53 kg = 627,66 kg; carcas pt. panou teava 50*50*4 - 24,0 m x 5,56kg = 133,44 kg; Total = 761,10 kg)	kg	761,10
7	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,761
		Capitolul 2. Imprejmuiri		
		Capitolul 2.1. Gard metalic L = 32,5 m; h = 2,0 m		
8	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm	m3	2,60

1	2	3	4	5
		grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu		
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,60
10	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	2,60
11	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (stilpi teava 60*60 *3 - 32,50 m x 5,25kg = 170,63 kg; teava 25*40*2 - 95,55m x 1,61 kg = 153,84 kg; teava 20*20*2 - 370,50m x 1,0 kg = 370,5 kg; patrat 10*10 - 80,86m x 0,785kg = 63,48 kg, Total = 758,45kg; capace PVC 20*20 - 208 buc; capac decorativ la stilpi - 13 buc.)	kg	758,45
12	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (porti metalice 4,0 m x 2,0 m - 2 buc; portita metalica 1,0 m x 2,0 m - 1 buc., inclusiv accesorii : broasca cu dispozitiv de blocare, balamale, minere, zavoare.) (solutii arhitecturale si culoarea se corespunde cu gard metalic)	kg	268,52
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,33
		Capitolul 2.2. Gard din tabla L = 60,0 m; h = 2,0 m		
14	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,82
15	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	4,82
16	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	4,82

1	2	3	4	5
17	CO07C	Imprejmuiri din tabla profilata incadrata in cornier 35*35mm, fixata pe stilpi din teava 40*40mm., montarea capacelor decorative la stilpi (cornier 50*50*4 - 318,0 m x 3,06 kg= 973,08kg; teava 50*50*4 - 104 m x 5,56 kg = 578,20 kg, tabla profilata - 118 m2)	kg	1 551,28
18	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,60