

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **PRIMARIA MUN.BĂLȚI**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **PRIMARIA MUN.BĂLȚI**

3. Obiectul achizițiilor **Construcția drumului nou (cu toate prospectiunile și intersecția cu calea ferată) în continuarea străzii L. Dovator, cu ieșirea spre intersecția str. Kiev și str.1 Mai, din mun.Bălți**

Iluminarea străzii

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	6,67
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,67
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,67
4	33-04-003-1	Montarea pilonilor metalici neoxidabili h=9m	buc	62,00
5	material	Pilon de iluminat metalic neoxidabil cu bloc de racordare H=9m (AD90)	set	62,00
6	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (1ml=1.58kg)	100 m	0,75
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor și materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	62,00
8	33-04-016-5	Transportarea constructiilor și materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	62,00
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3	34,10

1	2	3	4	5
		beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15		
		2. Lucrari de montare		
10	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	18,50
11		Nisip	m3	185,00
12	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	20,50
13		Cablu АПВБ6Шп-5x25mm2	m	2 050,00
14	pretul firmei	Banda de avertizare ЛСЭ 300	m	1 850,00
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola cu un singur brat 2.5m)	buc	62,00
16	material	Console metalice cu un singur brat, L=2.5m	buc	62,00
17	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-100W	buc	62,00
18	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu ППГН-1,5mm2)	100 m	24,80
19		Cablu ППГН-1,5mm2	m	2 480,00
20	08-02-167-2	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (manson terminal 4KVТр-1 25x50mm2)	buc	68,00
21	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Panou de evidenta, control si distributie BZUM TF Complect)	buc	1,00
22	08-01-080-1	Montarea fotoreleu ФР 602	buc	1,00
23	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
24	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (ИРС 6)	buc	62,00

1	2	3	4	5
25	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic (Cutie interconexiune K654)	buc	62,00
		3. Utilaj		
26	pretul firmei	Corp de iluminat LED-100W	buc	62,00
27	pretul firmei	Mufa terminala 4KV Tp-1 25x50mm ²	buc	62,00
28	pretul firmei	Panou de evidenta, control si distributie Bzum TF05-250-59 (Complect cu contor)	set.	1,00
29	material	Cutie interconexiune K654	buc	62,00
30	pretul firmei	Siguranta IPC 6	buc	62,00
31	pretul firmei	Fotoreleu ΦP 602	buc	1,00