Digitally signed by Popescu Sergiu
Date: 2025.05.05 14:06:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

WinСмета2000
Formular Nr.3

Casa administrativa din s. Leuseni, r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 110/09-2024 Rp

Valoarea de deviz 534 850,66 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 110/09-2024 Rp:				
		Manopera:				
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	91,79	64,84	5 951,67
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	169,33	64,84	10 979,35
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,98	64,84	128,38
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	107,98	64,84	7 001,42
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	791,56	64,84	51 324,75
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,00	64,84	259,36
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	483,62	64,84	31 357,92
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	23,69	64,84	1 536,06
		Total manopera				**108 538,91**
		Materiale:				
1.	1212121212121	apa	m3	4,95	23,33	115,48
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,46	4 583,33	25 024,98
3.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,04	4 583,33	183,33
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	4 583,33	91,67
5.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,44	4 583,33	2 016,67
6.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,02	4 583,33	91,67
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,02	4 583,33	91,67
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	6 000,00	60,00
9.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,00	1 575,00	4 725,00
10.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	36,62	22,35	818,46
11.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	21,54	22,50	484,65
12.	2413217300010	Cleme	buc	15,30	30,76	470,63
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,41	133,33	188,00
14.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,26	60,19	15,65
15.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	144,32	26,38	3 807,16
16.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,49	83,33	40,83
17.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	6,05	25,00	151,25
18.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	42,22	39,17	1 653,76
19.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	28,34	25,00	708,50
20.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	56,69	75,00	4 251,75
21.	2666122800555	Element de inchidere	buc	19,78	60,14	1 189,57
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,20	6,00	7,20
23.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	639,50	11,58	7 405,41
24.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	283,44	25,00	7 086,00
25.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	69,55	166,67	11 591,90
26.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	651,92	166,67	108 655,51

27.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	36,29	25,00	907,25
28.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	22,68	55,00	1 247,40
29.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	32,13	110,56	3 552,29
30.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	103,82	139,33	14 465,24
31.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	19,66	21,50	422,69
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	64,96	22,50	1 461,61
33.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,00	1,50	18,00
34.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	7,65	54,00	413,10
35.	2874115837745	Suruburi	buc	988,80	0,42	415,30
36.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	302,40	1,00	302,40
37.	2874125886734	Nituri POP	buc	302,40	1,50	453,60
38.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,40	22,50	9,00
39.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,54	34,30	601,63
40.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	19,78	205,00	4 054,90
41.	2875274000502	Cot burlan	buc	15,30	102,00	1 560,60
42.	2875274000503	Cot de capat	buc	7,65	102,00	780,30
43.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,65	30,75	235,24
44.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	19,78	112,00	2 215,36
45.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	138,43	106,00	14 673,58
46.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	62,00	30,00	1 860,00
47.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 101,96	1,00	5 101,96
48.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 673,04	0,02	133,46
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,40	2,99	7,18
		Total materiale de construcţii				**235 818,79**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,13	500,00	65,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	259,20	3,00	777,60
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	17,44	45,00	784,80
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,76	45,00	529,20
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,84	25,00	21,00
6.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,03	25,00	0,75
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	52,29	20,00	1 045,80
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,29	249,00	321,21
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,30	380,00	114,00
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,09	420,00	37,80
		Total utilaje de construcţii				**3 697,16**

Total:

	Cheltuieli directe	lei	348 054,86
	Fondul social	24,00 %	26 049,34
	Transportarea materialelor	5,00 %	11 790,94
	Total	100,00 +	385 895,14
	Cheltuieli de regie	10,00 %	38 589,51
	Total	100,00 +	424 484,65
	Beneficiu de deviz	5,00 %	21 224,23
	Total	100,00 +	445 708,88
	TVA	20,00 %	89 141,78
	Total deviz:		**534 850,66**

Intocmit _____ ()
(funcţia, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcţia, semnătura)

Investitor
Obiect **Casa administrativa din s. Leuseni, r-nul Hincesti**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 110/09-2024 Rp

(formular desfăşurat)

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM **1.1. Demontari**				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			47,58 46,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	64,84	23,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,34
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			13,02 11,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	64,84	5,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	64,84	5,84
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	45,00	1,35
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			9,53 9,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,84	5,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
4	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t			64,84 64,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	64,84	64,84
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	420,00	9,45
		1.2. Montare acoperis				
6	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 709,80 47,33

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	64,84	42,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,54
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 575,00	1 575,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,99	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
7	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m			105,96 62,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5700	64,84	36,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,29
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	4 583,33	36,67
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	30,00	6,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	45,00	0,67
8	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg			56,90 25,94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	64,84	16,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,0200	30,00	30,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080	45,00	0,36
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor 0.0101 (rigle 0.025x0.05 m, astereala 0.05x0.05 m)	m2			68,70 19,13
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	64,84	14,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0101	4 583,33	46,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			30,37 16,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,58	13,72
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			320,50 55,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	64,84	55,12
	1212121212121	apa	m3	0,2300	23,33	5,36
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,35	38,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	26,38	176,75
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	60,19	0,73
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	22,50	22,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,55
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	249,00	14,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	380,00	4,59
12	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			94,14 16,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	64,84	16,19
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	39,17	76,78
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	380,00	0,71
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) tip Monterrey, 0.45, Mat, visiniu	m2			310,89 74,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	64,84	58,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	166,67	201,25
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
14	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara	buc			311,66 168,59
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	64,84	129,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	64,84	38,91
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0100	4 583,33	45,84
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0200	4 583,33	91,67
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,2000	22,50	4,50
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	45,00	0,45
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			408,95 19,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	64,84	19,45
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	139,33	150,68
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	106,00	152,85
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,14	12,39
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	34,30	3,53
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	112,00	23,08
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	205,00	42,24
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,42	4,33

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			265,48 22,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	64,84	22,69
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,56	118,41
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	102,00	52,02
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,75	7,84
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,69
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,77
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	102,00	26,01
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,30	8,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
17	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , i (Streasina)	m2			318,34 77,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	64,84	71,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	166,67	201,25
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,50	7,88
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	21,50	7,34
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			67,22 48,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,84	48,63
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 583,33	1,59
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 583,33	0,80
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 583,33	1,59
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	1,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50

Intocmit _____ ()
(functia, semnatura)

Verificat _____ ()
(functia, semnatura)

Casa administrativa din s. Leuseni, r-nul Hincesti
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 110/09-2024 Rp

Valoarea de deviz 534 850,66 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM **1.1. Demontari**				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	539,89	47,58 46,68	25 690,60 25 204,60
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	539,89	13,02 11,67	7 030,16 6 301,16
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	96,00	9,53 9,08	914,65 871,45
4	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	4,00	64,84 64,84	259,36 259,36
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	4,00	9,45 0,00	37,80 0,00
		Total Demontari				**33 932,57**
		Incluziv salariu				**32 636,57**
		1.2. Montare acoperis				
6	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata	m2	3,00	1 709,80 47,33	5 129,41 142,00

1	2	3	4	5	6	7
		tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv				
7	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	55,00	105,96 62,25	5 827,62 3 423,55
8	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	50,00	56,90 25,94	2 844,80 1 296,80
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor 0.0101 (rigle 0.025x0.05 m, astereala 0.05x0.05 m)	m2	539,89	68,70 19,13	37 087,99 10 327,06
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	539,89	30,37 16,21	16 398,32 8 751,45
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	21,54	320,50 55,12	6 903,63 1 187,22
12	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	21,54	94,14 16,19	2 027,80 348,84
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) tip Monterrey, 0.45, Mat, visiniu	m2	539,89	310,89 74,57	167 848,13 40 257,21
14	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara	buc	2,00	311,66 168,59	623,32 337,17
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	96,00	408,95	39 258,97

1	2	3	4	5	6	7
					19,45	1 867,39
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,00	265,48 22,69	7 964,38 680,82
17	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , i (Streasina)	m2	57,60	318,34 77,81	18 336,23 4 481,74
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	57,60	67,22 48,63	3 871,69 2 801,09
		Total Montare acoperis **Incluziv salariu**				**314 122,29** **75 902,34**
		Total LCM **Incluziv salariu**				**348 054,86** **108 538,91**

	Cheltuieli directe	lei	348 054,86
	Fondul social	24,00 %	26 049,34
	Transportarea materialelor	5,00 %	11 790,94
	Total	100,00 +	385 895,14
	Cheltuieli de regie	10,00 %	38 589,51
	Total	100,00 +	424 484,65
	Beneficiu de deviz	5,00 %	21 224,23
	Total	100,00 +	445 708,88
	TVA	20,00 %	89 141,78

Total deviz: **534 850,66**
Incluziv salariu **108 538,91**

Intocmit _____ ()
(functia, semnătura)

Verificat _____ ()
(functia, semnătura)