

Reparatie unui segment de drum in varianta alba str. Biruintei s. Calmatui r-ui Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 676 820,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунтестаственной влажности, III категории)	100 m3	4,6000	1 690,00	7 774,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	44,6000	75,60	3 371,76
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см)	100m2	44,6000	11 384,50	507 748,70

1	2	3	4	5	6	7
		механизированным способом)				
4	DI119	Fundatii monolite din beton C20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений) Alte utilaje=1,0300	m3	3,4400	2 875,90	9 893,10
		<i>Total</i>	lei			528 787,56
		Total Lucrari Inclusiv salariu				528 787,56 12 721,37

		Total	lei	528 787,56
		Asigurari Sociale	24 %	3 053,13
		Total		528 787,56
		Cheltuielile de Regie	5 %	26 592,04
		Total		558 432,73
		Beneficiu de Deviz	1 %	5 584,33
		Total		564 017,06
		TVA	20 %	112 803,42
		Total deviz: Inclusiv salariu		676 820,48

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatie unui segment de drum in varianta alba str. Biruintei s. Calmatui r-ui Hincesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 676 820,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	231,2976	55,00	12 721,37
Total manopera						12 721,37

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	44,6000	450,00	20 070,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	44,6000	450,00	20 070,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	842,9400	410,00	345 605,40
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	66,9000	450,00	30 105,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1273	5 000,00	636,50
6.	2663102100000	Beton C20	m3	3,5088	2 250,00	7 894,80
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	133,8000	20,00	2 676,00
Total materiale de construcții						427 057,70

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,5165	500,00	758,25
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,3026	400,00	4 121,04
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	120,8660	350,00	42 303,10
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	49,9520	300,00	14 985,60
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,9600	650,00	7 774,00
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,5068	750,00	8 630,10
7.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	4,7276	450,00	2 127,42
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,4644	450,00	8 308,98
Total utilaje de construcții						89 008,49

Total	lei	528 787,5 6
Asigurari Sociale	24 %	3 053,13
Total		528 787,5 6
Cheltuiile de Regie	5 %	26 592,04
Total		558 432,7 3

Beneficiu de Deviz	1 %	5 584,33
Total		564 017,0 6
TVA	20 %	112 803,4 2

Total deviz:

676 820,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

/

**Obiect Reparatie unui segment de drum in
varianta alba str. Biruintei s. Calmatui r-ui
Hincesti**

Investitor Primaria Calmatui

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, III категории)	100 m3			1 690,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	650,00	1 690,00
		<i>Total</i>	lei			7 774,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			75,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		<i>Total</i>	lei			3 371,76
3	DI134	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			11 384,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	55,00	271,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	410,00	7 749,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	450,00	675,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	450,00	450,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	450,00	450,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	750,00	193,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	450,00	186,30
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		<i>Total</i>	lei			507 748,70
4	DI119	Fundatii monolite din beton C20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений) Alte utilaje=1,0300	m3			2 875,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	55,00	175,45
	2663102100000	Beton C20	m3	1,0200	2 250,00	2 295,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 000,00	185,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	500,00	220,42
		<i>Total</i>	lei			9 893,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.