

**Reamplasarea portiunii de  
gazoduct (segmentul PC18 la  
PC21+0.7 , L= 380m) din  
proiectul Gazoductului inter-  
rural Cahul-Moscovei-Spicoasa  
din raionul Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse  
gazoduct de presiune inalta**

**Valoarea de deviz 468 894,111 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

**Manopera :**

1.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	31,700	65,00	2 060,500
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	349,600	65,00	22 724,000
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	261,059	65,00	16 968,835
4.	7212030022700	Sudor	h-om	143,323	65,00	9 315,995
5.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,600	65,00	169,000
6.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	221,400	65,00	14 391,000
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	127,154	65,00	8 265,010
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,144	65,00	3 519,360
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,131	65,00	2 608,515
10.	9312040019600	Sapator	h-om	54,705	65,00	3 555,825
		<b>Total manopera</b>				<b>83 578,040</b>

**Materiale:**

1.	12580	Cot 160 mm electrofuziune	buc	4,000	1 256,00	5 024,000
2.	12581	Capac electrofuziune d 1 60mm	buc	2,000	1 382,40	2 764,800
3.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	41,310	43,33	1 789,962
4.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,014	300,00	4,200
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,300	300,00	3 690,000
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,350	5,60	7,560
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,000	5,60	5,600
8.	1724107361935	Banda de marcaj	m	340,540	1,00	340,540
9.	2010237318750	Distantieri	buc	71,347	1,00	71,347
10.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	5,400	29,38	158,652
11.	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	1,620	65,00	105,300
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,410	24,56	132,870
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	5,150	26,56	136,784
14.	2414347000000	Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristolitel	kg	4,340	26,56	115,270
15.	2416526101467	Mastic	kg	9,144	64,53	590,062
16.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice	kg	0,250	82,30	20,575

		CITOM S 6800				
17.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,640	48,52	31,053
18.	2521216710001	Teava polietilena PE80 SDR11	m	316,892	484,24	153 451,782
19.	2521216716000	Teava din polietilena SDR:17,5 tub D315mm,L:4.7m l5 set (lacat din argila)	m	72,054	1 210,56	87 225,690
20.	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	2,020	220,56	445,531
21.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	1,500	20,00	30,000
22.	2710503808003	Fir trasor	m	346,846	1,25	433,558
23.	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	12,009	100,00	1 200,900
24.	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,900	132,00	250,800
25.	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	23,312	20,20	470,902
26.	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,400	20,00	8,000
27.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,200	24,00	4,800
28.	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	2,160	62,50	135,000
29.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	17,300	62,50	1 081,250
30.	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	4,000	22,00	88,000
31.	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	4,000	8,00	32,000
32.	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	4,000	1,00	4,000
33.	2875274120100	Mufa de otel pt. tevi filetate de inst. nezinc. Dn=3"	buc	0,020	60,00	1,200
34.	2875274400300	Flansa fonta oarba pn 160 80 ol37-2 et pu S 8515	buc	0,060	611,20	36,672
35.	2875277323000	Garnit. metal. incl. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,020	0,00	0,000
36.	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer.	buc	2,160	0,00	0,000
37.	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	buc	54,000	0,00	0,000
38.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	24,018	16,53	397,018
39.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	11,303	150,00	1 695,450
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,100	4,12	33,372
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>262 014,500</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	12,902	323,76	4 177,152
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	7,995	185,00	1 479,075
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,134	185,00	209,790
4.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	6,080	125,63	763,830
5.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	58,139	52,50	3 052,297
6.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,428	52,50	179,970
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,011	502,00	3 519,522
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	11,985	502,00	6 016,470
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,586	354,00	2 331,444
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	54,600	125,00	6 825,000
11.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	59,945	55,00	3 296,975
12.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	5,760	62,00	357,120
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	37,800	323,76	12 238,128
14.	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	41,310	0,00	0,000

		<b>Total utilaje de construcții</b>			<b>44 446,773</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------

Total	lei	390 039,313
Asigurari sociale	24,00 %	20 058,730
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	5 240,290
Cheltuieli de transport	7,00 %	18 341,015
Total	100,00 +	433 679,348
Cheluieli de regie	6,00 %	26 020,761
Total	100,00 +	459 700,109
Beneficiu de deviz (	2,00 %	9 194,002
Total	100,00 +	468 894,111

**Total deviz:**

**468 894,1**

**11**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)