

Reparatia unui sector de drum din str.Decebal,s.Horesti,r-ul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № № 2-1-1 (Actualizat) Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 4 242 605,64 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Demolarea sistemului rutier (piatra sparta)				
1	TsC03G1	(demolarea fundatiei din piatra sparta hmed=10cm) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,73	1 040,00 0,00	1 799,20 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	224,90	9,21 0,00	2 071,32 0,00
3	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,73	227,18 35,95	393,03 62,19
4	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3	1,73	147,59 0,00	255,33 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 518,88
		Total Demolarea sistemului rutier (piatra sparta) Inclusiv salariu				4 518,88 62,19

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Reamenajarea fintinilor (apeduct)				
5	PJ05B	(Demontarea partiala (beton) a fintinei existente) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	0,30	439,27 351,17	131,78 105,35
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,40	112,57 112,57	45,03 45,03
7	AcE07C	(gr.95kg) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,00	2 961,44 77,57	5 922,87 155,14
		<i>Total</i>	Lei			6 099,68
		Total Reamenajarea fintinilor (apeduct) Inclusiv salariu				6 099,68 305,52
		<i>Total</i>	Lei			10 618,56
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				10 618,56 367,71
		2. Lucrari de terasament				
8	TsC03B1	(p-ru rambleu din caseta ; Y=1.9t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,50	820,00 0,00	410,00 0,00
9	TsC22D1 k=2	(+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,50	720,00 0,00	360,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II				
10	TsC03F1	(din caseta ; Y=1.9t/m ³)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m ³	8,95	900,00 0,00	8 055,00 0,00
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 700,50	9,21 0,00	15 661,62 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m ³	8,95	215,86 34,06	1 931,91 304,80
13	TsC50Bk= 2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m ³	8,95	136,80 0,00	1 224,36 0,00
14	DI96	(NUMAI Compactor 25 t)Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m ³	0,75	387,40 0,00	290,55 0,00
15	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m ³	7,50	40,00 0,00	300,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			28 233,44
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				28 233,44 304,80
		3. Lucrari de finisare si planificare				
16	TsE05B	(terasamentului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m ²	30,30	79,38 0,00	2 405,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 405,21
		Total Lucrari de finisare si planificare Inclusiv salariu				2 405,21
		4. Lucrari de consolidare				
		4.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=10cm (cu metoda de imbinare)				
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta(LA30 fr.16-32mm; cu metoda de impanare) de 10 cm	m2	129,00	64,79 3,00	8 357,97 386,85
		<i>Total</i>	Lei			8 357,97
		Total Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=10cm (cu metoda de imbinare) Inclusiv salariu				8 357,97 386,85
		4.2. Consolidarea santurilor trapezodale cu beton monolit				
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	20,00	112,57 112,57	2 251,48 2 251,48
19	TsC59A	(incarcare)Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	0,20	6 126,40 438,00	1 225,28 87,60
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	38,00	11,49 0,00	436,62 0,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,20	215,85 34,05	43,17 6,81

1	2	3	4	5	6	7
22	TsC50Bk=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	0,20	136,80 0,00	27,36 0,00
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,774	792,75 792,75	2 991,83 2 991,83
24	TsC54B	(LA30 fr.16-32mm; h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta	m3	35,41	654,65 93,65	23 181,31 3 316,29
25	DI119	(h=10cm) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD2 XF4 la edificiile artificiale	m3	30,74	2 178,67 301,77	66 972,30 9 276,53
26	nota	Disipator	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27	DI119	(h=10cm) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD2 XF4 la edificiile artificiale	m3	0,70	2 178,67 301,77	1 525,07 211,24
28	pret	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (bloc B5gr.190kg/buc;volum=0.08m3/buc)	buc	6,00	420,00 0,00	2 520,00 0,00
29	DE16B	(Numai lucru---bloc B5gr.190kg/buc;volum=0.08m3/buc) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	6,00	56,97 17,97	341,84 107,84
		<i>Total</i>	Lei			101 516,26
		Total Consolidarea santurilor trapezodale cu beton monolit Inklusiv salariu				101 516,26 18 249,62
		<i>Total</i>	Lei			109 874,23
		Total Lucrari de consolidare Inklusiv salariu				109 874,23 18 636,47
		5. Amenejarea sistemului rutier				
30	TsC03F1	(incarcarea piatra sparta de la demolarea din depozit) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3	1,46	900,00 0,00	1 314,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II				
31	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t	189,80	9,21 0,00	1 748,07 0,00
32	DA12C	(NUMAI LUCRU -- piatră spartă de la demolarea) Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire	m3	115,90	113,42 28,38	13 145,37 3 289,24
33	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast(drenat din amestec de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm Kcomp-1.22)	m3	366,00	584,61 14,19	213 967,08 5 193,54
34	DA12B	(H=22cm) Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă,LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire	m3	578,00	797,70 56,76	461 070,60 32 807,28
35	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	1,40	11 422,00 0,00	15 990,80 0,00
36	DB19G	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Nisipul bitumat de exclus din normă)	m2	2 286,00	242,77 5,68	554 963,54 12 975,34
37	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,70	11 422,00 0,00	7 995,40 0,00
38	DB16H	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	2 286,00	185,10 4,73	423 136,77 10 812,78

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica (Nisipul bitumat de exclus din norma, la beton asfaltic BA16 de aplicat norma 0,097 tn/m2)				
		<i>Total</i>	Lei			1 693 331,63
		Total Amenejarea sistemului rutier Inclusiv salariu				1 693 331,63 65 078,18
		6. Constructii pentru evacuarea apelor				
		6.1. Amenajarea podetelor TS 40.25.3 la intrari in curte				
39	TsC03F1	(Y=1.9t/m3) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,05	900,00 0,00	45,00 0,00
40	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	10,00	9,21 0,00	92,10 0,00
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,05	215,80 34,00	10,79 1,70
42	TsC50Bk=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	0,05	136,80 0,00	6,84 0,00
43	TsC03B1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,014	820,00 0,00	11,48 0,00
44	TsA20B	Saptura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,60	194,88 194,88	116,93 116,93

1	2	3	4	5	6	7
45	TsC54B	(LA30 fr.32-64mm) Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,20	654,65 93,65	2 094,89 299,69
46	IzF18B	(h=2cm mortar Mp200 =0.5m3)Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	25,00	46,63 23,65	1 165,87 591,25
47	DI122	(TS40.25.3) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,93	7 299,80 756,80	6 788,81 703,82
48	DI124	(portal - bloc ST 8) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,30	6 956,79 548,68	9 043,83 713,28
49	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	17,00	111,87 53,35	1 901,72 907,02
50	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	13,80	410,76 109,74	5 668,46 1 514,36
51	IzF20A	(=2.6kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	2,89	88,17 24,60	254,80 71,08
52	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,02	490,50 0,00	9,81 0,00
53	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3	2,00	72,45 70,95	144,90 141,90

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
		Total Amenajarea podetelor TS 40.25.3 la intrari in curte Inklusiv salariu				27 356,23 5 061,03
		Total Constructii pentru evacuarea apelor Inklusiv salariu				27 356,23 5 061,03
		7. Drumuri laterale,accese 7.1. Amenajarea drumurilor laterale				
54	nota	Tip I	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
55	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,04	1 516,20 0,00	1 576,85 0,00
56	TsC22K1 k=2	(+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	1,04	1 344,00 0,00	1 397,76 0,00
57	DI96	(NUMAI Compactor 25 t)Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,04	387,40 0,00	402,90 0,00
58	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	10,40	40,00 0,00	416,00 0,00
59	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast(drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm Kcomp-1.22)	m3	34,50	584,61 14,19	20 168,99 489,56
60	DA12B	(H=22cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm	m3	67,98	797,70 56,76	54 227,62 3 858,54

1	2	3	4	5	6	7
		conf.SM-EN 13242+A1;2008 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore				
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,207	11 421,50 0,00	2 364,25 0,00
62	DB19G	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisipul bitumat de exclus din norma)	m2	345,00	242,77 5,68	83 754,34 1 958,22
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,104	11 419,90 0,00	1 187,67 0,00
64	DB16H	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisipul bitumat de exclus din norma, la beton asfaltic BA16 de aplicat norma 0,097 tn/m2)	m2	345,00	185,10 4,73	63 859,22 1 631,85
		Total Amenajarea drumurilor laterale Inclusiv salariu				229 355,60 7 938,17
		7.2. Amenajarea intrarelor in curti				
65	TsC03F1	(caseta ; Y=1.9t/m3) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,17	900,00 0,00	153,00 0,00
66	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	32,30	9,21 0,00	297,48 0,00
67	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,17	215,94 34,06	36,71 5,79

1	2	3	4	5	6	7
68	TsC50Bk=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	0,17	136,82 0,00	23,26 0,00
69	DI96	(NUMAI Compactor 25 t)Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,17	387,29 0,00	65,84 0,00
70	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	1,70	40,00 0,00	68,00 0,00
71	TsE05B	(terasamentului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,74	79,41 0,00	58,76 0,00
72	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast(drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm Kcomp-1.22)	m3	7,40	584,61 14,19	4 326,10 105,01
73	DA12B	(H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	11,10	797,70 56,76	8 854,46 630,04
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,044	11 417,05 0,00	502,35 0,00
75	DB16H	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisipul bitumat de exclus din norma, la beton asfaltic	m2	74,00	185,10 4,73	13 697,34 350,02

1	2	3	4	5	6	7
		BA16 de aplicat norma 0,097 tn/m2)				
76	DE11A	(BP100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 XF1 , de 10x20 cm	m	59,00	180,83 28,38	10 668,68 1 674,42
		Total Amenajarea intrarelor in curti Inclusiv salariu				38 751,98 2 765,28
		7.3. Amenajarea platformelor la statiile auto				
77	TsC03F1	(caseta ; Y=1.9t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,51	900,00 0,00	1 359,00 0,00
78	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	286,90	9,21 0,00	2 642,34 0,00
79	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,51	215,84 34,05	325,92 51,42
80	TsC50Bk=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	1,51	136,79 0,00	206,55 0,00
81	DI96	(NUMAI Compactor 25 t)Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,51	387,40 0,00	584,97 0,00
82	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	15,10	40,00 0,00	604,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
83	TsE05B	(terasamentului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,30	79,38 0,00	341,33 0,00
84	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast(drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm Kcomp-1.22)	m3	43,00	584,61 14,19	25 138,22 610,17
85	DA12C	(H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorore	m3	64,50	684,92 28,38	44 177,34 1 830,51
86	DA12B	(H=13cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	55,90	797,70 56,76	44 591,42 3 172,88
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (0,6 l/m2)	t	0,258	11 420,31 0,00	2 946,44 0,00
88	DB19G	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisipul bitumat de exclus din norma)	m2	430,00	242,77 5,68	104 389,47 2 440,68
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (0,3 l/m2)	t	0,129	11 424,57 0,00	1 473,77 0,00
90	DB16H	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisipul bitumat de exclus din norma, la beton asphaltic	m2	430,00	185,10 4,73	79 592,66 2 033,90

1	2	3	4	5	6	7
		BA16 de aplicat norma 0,097 tn/m ²)				
		Total Amenajarea platformelor la statiile auto				308 373,43
		Inclusiv salariu				10 139,56
		7.4. Amenajarea trotuarului				
91	TsC03F1	(caseta ; Y=1.9t/m ³) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m ³	0,61	900,00 0,00	549,00 0,00
92	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	115,90	9,21 0,00	1 067,43 0,00
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m ³	0,61	215,82 34,05	131,65 20,77
94	TsC50Bk=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m ³	0,61	136,77 0,00	83,43 0,00
95	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m ²	466,00	108,35 24,22	50 492,78 11 285,40
96	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m ²	-466,00	7,68 2,55	-3 580,84 -1 190,26
97	DE18A	(h=6)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment (CEMII/A-LL32.5R) si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, grosime strat de 5 cm	m ²	466,00	268,94 56,38	125 325,38 26 273,82
98	DE11A	(BP100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m	466,00	180,83 28,38	84 264,45 13 225,08

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 XF1 , de 10x20 cm				
		Total Amenajarea trotuarului Inclusiv salariu				258 333,28 49 614,81
		7.5. Amenajarea bordurii mari				
99	DE10A	(100.30.15) Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Beton C16/20 XF1	m	954,00	281,83 55,81	268 868,69 53 246,56
		Total Amenajarea bordurii mari Inclusiv salariu				268 868,69 53 246,56
		Total Drumuri laterale,accese Inclusiv salariu				1 103 682,98 123 704,38
		8. Instalatii de semnalizare rutiera 8.1. Amenajarea indecatoarelor rutiere				
100	DF18A	(CKM2.35=5buc;CKM2.40=11buc)Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (pe fundatie din beton (C 16/20 XF1))	buc	16,00	761,11 103,11	12 177,83 1 649,83
101	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	20,00	949,47 26,49	18 989,36 529,76
		Total Amenajarea indecatoarelor rutiere Inclusiv salariu				31 167,19 2 179,59
		8.2. Executarea marcajului rutier				
102	DF17A	(transversal)Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	8,20	188,61 44,46	1 546,61 364,58
		<i>Total</i>	Lei			1 546,61
		Total Executarea marcajului rutier Inclusiv salariu				1 546,61 364,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total Instalatii de semnalizare rutiera				32 713,80
		Inclusiv salariu				2 544,17

		Total	Lei	3 008 216,08
		Inclusiv salariul	100 %	215 696,74
		Fondul social si asigurarea medicala	24 %	51 767,22
		Total		3 059 983,30
		Cheltueli de regie	9 %	275 398,50
		Total		3 335 381,80
		Beneficiu de deviz	6 %	200 122,90
		Total		3 535 504,70
		TVA	20 %	707 100,94
				4 242 605,64
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		215 696,74

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____