

**sediul Unitatii regionale de
investigatii Nord si sectorului de
politie nr. 1 al IP Balti.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 18.09.2019

Lucrari

Valoarea de deviz 8 394 036,28 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Deviz local nr.2-1-1.Solutiile arhitecturale(SA)				
		1.1. Lucrari de desfaceri demontari si demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	453,0000	24,969 24,469	11 311,048 11 084,548
2	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	33,0000	668,085 662,945	22 046,805 21 877,185
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	250,0000	14,143 13,393	3 535,850 3 348,350
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	150,0000	11,546 10,195	1 731,825 1 529,325
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3	315,3000	112,726 109,886	35 542,665 34 647,213

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor				
6	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	33,0000	515,840 510,700	17 022,720 16 853,100
7	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	750,0000	13,000 13,000	9 750,000 9 750,000
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	750,0000	21,200 0,000	15 900,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			116 840,913
		Total Lucrari de desfaceri demontari si demolari Inclusiv salariu				116 840,913 99 089,721
		1.2. Zidarie				
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara ,cat II	m3	159,2400	903,467 146,067	143 868,115 23 259,757
10	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	86,6500	1 613,580 204,450	139 816,719 17 715,627
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	757,8000	31,951 8,814	24 212,090 6 679,022
		<i>Total</i>	Lei			307 896,924
		Total Zidarie Inclusiv salariu				307 896,924 47 654,406
		1.3. Acoperisul				
		1.3.1. Invelitoarea,sarpanta				
12	CE07A	Invelitori din placi din tigla metalica pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) culoarea Albastru conform proiectului, protejata anticoroziv, cu grosime minim 0,45 mm.	m2	589,2000	182,233 44,273	107 371,684 26 085,652
13	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase(Sipci 150x30(h) si	m2	589,2000	100,933 11,263	59 469,871 6 636,307

1	2	3	4	5	6	7
		contrasipci 50x30(h)), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Astereala V=17m3				
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	17,0000	103,680 22,100	1 762,560 375,700
15	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	17,0000	30,770 6,500	523,090 110,500
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Pelicola anticondens)	m2	589,2000	15,990 9,694	9 421,367 5 711,705
17	CK26B	Opritori de zapada, culoarea Albastru, grosimea 0,5 mm.	m	90,0000	56,200 15,510	5 058,036 1 395,936
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	98,4000	152,604 12,591	15 016,282 1 238,954
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	96,2000	149,450 14,690	14 377,042 1 413,130
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	11,6400	4 631,963 908,393	53 916,044 10 573,689
21	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,5000	5 114,170 972,570	33 242,102 6 321,702
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	18,1400	103,680 22,100	1 880,760 400,894
23	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	3,0000	963,919 267,019	2 891,757 801,057
24	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn de foioase.	m2	13,6000	99,324 21,824	1 350,812 296,812
25	CI17B	Placare stresenei cu lambriu de brad 95x12mm, montate prin prindere cu cuie, clasa A.	m2	4,6000	231,781 101,731	1 066,193 467,963
26	CN17A	Vopsitorii cu emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate la lambriu	m2	18,2000	56,410 41,970	1 026,662 763,854

1	2	3	4	5	6	7
		de brad si timplarie din lemn, capriori stresina, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.				
		<i>Total</i>	Lei			308 374,262
		Total Invelitoare,sarpanta Inklusiv salariu				308 374,262 62 593,855
		1.3.2. Termoizolare planseu				
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	396,5000	58,792 27,782	23 311,028 11 015,563
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	396,5000	9,803 4,717	3 886,892 1 870,291
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	714,0000	17,614 1,179	12 576,575 841,985
30	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu argila expandata M300, pe suprafete orizontale	m3	79,3000	698,572 67,572	55 396,736 5 358,436
31	IzF03A1 K=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi,K=2)	m2	396,5000	40,545 3,358	16 076,168 1 331,288
		<i>Total</i>	Lei			111 247,399
		Total Termoizolare planseu Inklusiv salariu				111 247,399 20 417,563
		1.3.3. Cosuri de ventilare				
32	CD50B	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m	m3	20,7200	1 616,831 206,549	33 500,731 4 279,693
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	210,0000	27,065 8,654	5 683,650 1 817,340

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
34	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,2100	830,481 449,081	174,401 94,307
35	CE07A	Invelitori din placi din tigla metalica pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) culoarea Albastru conform proiectului, protejata anticoroziv, cu grosime minim 0,45 mm.	m2	16,1000	182,233 44,273	2 933,955 712,795
		<i>Total</i>	Lei			42 292,737
		Total Cosuri de ventilare Inclusiv salariu				42 292,737 6 904,135
		<i>Total</i>	Lei			461 914,398
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				461 914,398 89 915,553
		1.4. Usi ,Vitrailii,Ferestre				
36	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Blocuri de usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat ?n RM)	m2	69,9300	687,364 71,553	48 067,330 5 003,736
37	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Blocurile de usa, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, conform proiect,	m2	16,3800	1 115,460 42,732	18 271,242 699,942

1	2	3	4	5	6	7
		dotate cu element automat de inchidere, placate cu sticla LOW-E si panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat ?n RM)				
38	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,6100	961,127 178,280	8 275,306 1 534,991
39	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Blocurile de usa cu vitralii, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, conform proiect, dotate cu element automat de inchidere, placate cu sticla LOW-E si panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat ?n RM)	m2	49,5000	1 155,461 42,731	57 195,295 2 115,209
40	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Blocurile de usa cu vitralii, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, conform proiect, dotate cu element automat de inchidere, placate cu sticla LOW-E si panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat ?n RM)	m2	49,5200	1 155,589 22,705	57 224,754 1 124,337

1	2	3	4	5	6	7
41	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre confectionate din profil PVC 5 camere de izolare termica, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare,material agrementat in RM)	m2	48,3900	1 217,405 29,520	58 910,240 1 428,483
42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice,cu latimea de 300-500 mm	m	65,0000	49,528 3,618	3 219,294 235,144
43	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 150-300 mm	m	65,0000	39,947 4,037	2 596,574 262,424
		<i>Total</i>	Lei			253 760,035
		Total Usi ,Vitrailii,Ferestre Inklusiv salariu				253 760,035 12 404,266
		1.5. Pardoseli				
		1.5.1. Pardoseli P1				
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	30,4000	148,673 46,167	4 519,649 1 403,477
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,4000	58,792 27,782	1 787,277 844,573
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	55,0000	17,614 1,179	968,784 64,859
47	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	30,4000	108,927 36,176	3 311,380 1 099,750

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
48	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	30,4000	8,613 1,679	261,846 51,036
49	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm	m3	3,0400	310,940 25,740	945,258 78,250
		<i>Total</i>	Lei			11 794,194
		Total Pardoseli P1 Inclusiv salariu				11 794,194 3 541,945
		1.5.2. Pardoseli P2				
50	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	146,0500	148,673 46,167	21 713,648 6 742,690
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	146,0500	58,792 27,782	8 586,571 4 057,561
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	146,0500	9,803 4,717	1 431,746 688,918
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	262,8900	17,614 1,179	4 630,608 310,013
54	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimento-plast)	m3	21,9100	1 127,165 178,484	24 696,193 3 910,595
55	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de	m2	146,0500	108,927 36,176	15 908,804 5 283,505

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
56	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	146,0500	8,614 1,679	1 258,047 245,189
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm.	m3	14,6000	310,940 25,740	4 539,724 375,804
		<i>Total</i>	Lei			82 765,341
		Total Pardoseli P2 Inclusiv salariu				82 765,341 21 614,275
		1.5.3. Pardoseli P2/1				
58	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	193,1900	180,024 52,166	34 778,838 10 077,853
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	193,1900	58,792 27,782	11 358,033 5 367,205
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	193,1900	9,803 4,717	1 893,834 911,277
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	348,0000	17,614 1,179	6 129,759 410,379
62	CA02C	Beton simplu turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimento-plast)	m3	28,9800	1 127,165 178,485	32 665,245 5 172,481
63	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2	193,1900	108,927	21 043,595

1	2	3	4	5	6	7
		10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			36,176	6 988,841
64	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	193,1900	8,614 1,679	1 664,128 324,327
65	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm.	m3	19,3200	310,940 25,740	6 007,361 497,297
		<i>Total</i>	Lei			115 540,793
		Total Pardoseli P2/1 Inclusiv salariu				115 540,793 29 749,660
		1.5.4. Pardoseli P3				
66	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	225,6000	180,024 52,166	40 613,415 11 768,537
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	225,6000	58,792 27,782	13 263,475 6 267,619
68	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	225,6000	9,803 4,717	2 211,556 1 064,155
69	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	225,6000	8,614 1,679	1 943,286 378,737

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			58 031,732
		Total Pardoseli P3 Inclusiv salariu				58 031,732 19 479,048
		1.5.5. Pardoseli P4				
70	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	130,4900	148,673 46,167	19 400,300 6 024,332
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	130,4900	58,792 27,782	7 671,774 3 625,273
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	130,4900	9,803 4,717	1 279,185 615,522
73	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	130,4900	8,614 1,679	1 123,998 219,067
		<i>Total</i>	Lei			29 475,257
		Total Pardoseli P4 Inclusiv salariu				29 475,257 10 484,194
		1.5.6. Pardoseli P4/1				
74	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	24,2600	148,673 46,167	3 606,804 1 120,011
		<i>Total</i>	Lei			3 606,804
		Total Pardoseli P4/1 Inclusiv salariu				3 606,804 1 120,011

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			301 214,121
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				301 214,121 85 989,133
		1.6. Finisari interioare				
		1.6.1. Tavane				
75	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila,placi 600x600x12mm	m2	644,1800	212,383 89,939	136 813,203 57 936,583
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,4400	2,859 1,259	109,904 48,400
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,4400	79,128 64,214	3 041,690 2 468,390
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,4400	2,859 1,259	109,904 48,400
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,4400	28,903 21,486	1 111,023 825,941
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,4400	2,859 1,259	109,904 48,400
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	38,4400	29,552 23,084	1 135,975 887,330
		<i>Total</i>	Lei			142 431,603
		Total Tavane Inclusiv salariu				142 431,603 62 263,444
		1.6.2. Pereti				
82	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2	1 939,6100	66,597 47,170	129 173,166 91 491,404

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton				
83	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	143,0500	195,750 99,632	28 002,109 14 252,429
84	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ,cu placa din vata minerala 135 kg/m3 - 100 mm	m2	23,9200	208,461 90,275	4 986,376 2 159,384
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 796,5600	2,859 1,259	5 136,545 2 262,049
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 796,5600	66,030 51,203	118 626,856 91 989,980
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 796,5600	15,696 8,394	28 198,986 15 080,325
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 796,5600	2,859 1,259	5 136,545 2 262,049
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 796,5600	28,903 21,486	51 925,615 38 601,786
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 796,5600	2,859 1,259	5 136,545 2 262,049
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	1 796,5600	29,552 23,084	53 091,762 41 470,893

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	Lei			429 414,505
		Total Pereti Inclusiv salariu				429 414,505 301 832,348
		<i>Total</i>	Lei			571 846,108
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				571 846,108 364 095,792
		1.7. Finisari exterioare				
		1.7.1. Pereti				
92	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala: cu placa din vata minerala 135 kg/m3 - 100 mm	m2	531,2700	208,461 90,275	110 748,938 47 960,526
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	531,2700	2,859 1,259	1 518,954 668,922
94	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoare Alb-Fildes)	m2	531,2700	95,081 51,203	50 513,895 27 202,830
95	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 - 40 mm, finisarea glafurilor	m2	40,2000	176,040 90,275	7 076,796 3 629,065
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor si stresinei	m2	104,6000	2,859 1,259	299,062 131,702
97	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoare Alb-Fildes)	m2	104,6000	95,081 51,203	9 945,515 5 355,876
98	IzF55D	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a	m2	174,0000	170,536 85,248	29 673,280 14 833,168

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat (Elemente decorative)				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a elementelor decorative	m2	174,0000	2,859 1,259	497,483 219,083
100	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoare Albastra)	m2	174,0000	95,081 51,203	16 544,164 8 909,392
101	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	500,0000	56,096 31,477	28 047,750 15 738,750
		<i>Total</i>	Lei			254 865,837
		Total Pereti Inclusiv salariu				254 865,837 124 649,314
		1.7.2. Soclu				
102	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	56,2000	8,614 1,679	484,088 94,349
103	IzF55D	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren extrudat 50mm	m2	56,2000	170,536 85,248	9 584,127 4 790,943
104	CC03A	Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	102,0000	17,234 1,809	1 757,848 184,498
105	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	56,2000	89,872 66,558	5 050,807 3 740,560

1	2	3	4	5	6	7
		plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund				
106	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Piatra de cosauti)	m2	56,2000	578,162 314,590	32 492,681 17 679,958
		<i>Total</i>	Lei			49 369,551
		Total Soclu Inclusiv salariu				49 369,551 26 490,308
		1.7.3. Balustrade inox				
107	CH06A apl	Balustrada din inox montata pe suport, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40, dreapta.	m	31,3000	107,459 37,773	3 363,466 1 182,295
		<i>Total</i>	Lei			3 363,466
		Total Balustrade inox Inclusiv salariu				3 363,466 1 182,295
		<i>Total</i>	Lei			307 598,854
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				307 598,854 152 321,917
		1.8. Garaj				
		1.8.1. Lucrari de demontare				
108	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi)	m2	10,3400	14,274 14,274	147,590 147,590
109	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	69,4000	24,969 24,469	1 732,862 1 698,162
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	110,0000	9,536 8,936	1 049,004 983,004
		<i>Total</i>	Lei			2 929,456
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				2 929,456 2 828,756

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.2. Lucrari de terasamente				
111	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,1200	8,060 8,060	41,267 41,267
112	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0500	465,060 229,320	23,253 11,466
		<i>Total</i>	Lei			64,520
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				64,520 52,733
		1.8.3. Centura monolita				
113	CA04F	Beton B-15 turnat in, grinzi si stilpi, preparat cu centrala de betoane in rame.	m3	0,7000	1 135,693 215,254	794,985 150,678
114	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi.	kg	17,8000	14,360 2,858	255,609 50,873
115	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi.	kg	14,7300	15,593 4,091	229,687 60,264
116	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	10,0000	77,282 51,367	772,820 513,670
		<i>Total</i>	Lei			2 053,101
		Total Centura monolita Inclusiv salariu				2 053,101 775,485
		1.8.4. Acoperis				
117	CE07A	Invelitori din placi din tigla	m2	70,0000	172,573	12 080,110

1	2	3	4	5	6	7
		metalica pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) culoarea Albastru conform proiectului, protejata anticoroziv, cu grosime minim 0,45 mm.			44,273	3 099,110
118	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (Sipci 150x30(h) si contrasipci 50x30(h)), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Astereala V=1.17m3)	m2	70,0000	64,933 11,263	4 545,328 788,428
119	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,1700	103,687 22,100	121,314 25,857
120	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,1700	30,772 6,500	36,003 7,605
121	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicola anticondens)	m2	70,0000	15,990 9,694	1 119,307 678,580
122	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,5600	4 631,962 908,393	2 593,899 508,700
123	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,7800	5 114,169 972,569	3 989,052 758,604
124	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,3400	103,684 22,100	138,936 29,614
		<i>Total</i>	Lei			24 623,949
		Total Acoperis Inclusiv salariu				24 623,949 5 896,498
		1.8.5. Timplarie				
125	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	17,6000	842,300 65,700	14 824,473 1 156,322

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			14 824,473
		Total Timplarie Inclusiv salariu				14 824,473 1 156,322
		1.8.6. Finisari interioare (tavane)				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	42,3000	2,859 1,259	120,940 53,260
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	42,3000	79,128 64,214	3 347,121 2 716,256
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	42,3000	2,859 1,259	120,940 53,260
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	42,3000	28,903 21,487	1 222,588 908,879
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	42,3000	2,859 1,259	120,940 53,260
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	42,3000	29,552 23,083	1 250,045 976,432
		<i>Total</i>	Lei			6 182,574
		Total Finisari interioare (tavane) Inclusiv salariu				6 182,574 4 761,347
		1.8.7. Finisari interioare (pereti)				
132	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	95,3000	66,597 47,170	6 346,741 4 495,301
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,3000	2,859 1,259	272,472 119,992
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	95,3000	66,030 51,203	6 292,659 4 879,684

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,3000	2,859 1,259	272,472 119,992
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	95,3000	29,552 23,084	2 816,296 2 199,858
		<i>Total</i>	Lei			16 000,640
		Total Finisari interioare (pereti) Inclusiv salariu				16 000,640 11 814,827
		1.8.8. Pardoseli P6				
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,3000	58,792 27,782	2 486,902 1 175,179
138	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	76,0000	17,614 1,179	1 338,683 89,623
139	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	42,3000	108,927 36,176	4 607,612 1 530,245
140	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	42,3000	8,614 1,679	364,354 71,013
141	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (fractie 20/40mm)	m3	4,2300	310,940 25,740	1 315,276 108,880
		<i>Total</i>	Lei			10 112,827
		Total Pardoseli P6 Inclusiv salariu				10 112,827 2 974,940
		1.8.9. Finisari exterioare (pereti)				

1	2	3	4	5	6	7
142	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund	m2	14,6000	89,872 66,558	1 312,131 971,747
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	14,6000	2,859 1,259	41,743 18,383
144	CF30A	Tencuieli exterioare decorative de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoare Alb-Fildes)	m2	14,6000	95,081 51,203	1 388,189 747,570
		<i>Total</i>	Lei			2 742,063
		Total Finisari exterioare (pereti) Inclusiv salariu				2 742,063 1 737,700
		<i>Total</i>	Lei			79 533,603
		Total Garaj Inclusiv salariu				79 533,603 31 998,608
		<i>Total</i>	Lei			2 400 604,95 6
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			198 780,614
		<i>Transportarea materiale</i>	8 %			117 065,802
		<i>Total</i>				2 716 451,37 2
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			393 885,449
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			186 620,209
		<i>Total</i>				3 296 957,03 0
		Total Deviz local nr.2-1-1.Solutiile arhitecturale(SA) Inclusiv salariu				3 296 957,03 0 883 469,396
		2. Deviz local nr.2-1-2.Constructii (C)				
		2.1. Lucrari de terasamente				

1	2	3	4	5	6	7
145	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	4,0500	1 097,100 0,000	4 443,255 0,000
146	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	610,0000	21,200 0,000	12 932,000 0,000
147	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	3,3500	1 009,700 0,000	3 382,495 0,000
148	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	15,0000	53,560 53,560	803,400 803,400
149	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Сдвигка в насыпь)	100 m3	3,5000	520,600 0,000	1 822,100 0,000
150	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (Сдвигка в насыпь еще на 10м)	100 m3	3,5000	305,900 0,000	1 070,650 0,000
151	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Разработка с погрузкой недостающего грунта)	100 m3	3,0000	1 097,100 0,000	3 291,300 0,000
152	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Завоз недостающего грунта)	t	450,0000	21,200 0,000	9 540,000 0,000
153	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке недостающего грунта)	100 m3	3,0000	86,360 9,360	259,080 28,080

1	2	3	4	5	6	7
154	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Сдвижка из насыпь)	100 m3	3,5000	520,600 0,000	1 822,100 0,000
155	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	300,0000	8,060 8,060	2 418,000 2 418,000
156	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	6,5000	465,070 229,320	3 022,955 1 490,580
		<i>Total</i>	Lei			44 807,335
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				44 807,335 4 740,060
		2.2. Fundatiile				
157	CA03F	Beton B-7.5 turnat cu mijloace clasice, in fundatii (talpa), beton marfa.	m3	26,6000	1 026,189 155,197	27 296,626 4 128,227
158	CA03G	Beton B-15 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa.	m3	80,3000	1 153,309 178,280	92 610,722 14 315,884
159	CA03G	Beton B-12.5 armat turnat cu mijloace clasice, in peretii soclului, beton marfa.	m3	114,0000	1 101,290 178,280	125 547,077 20 323,920
160	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2 805,8500	13,634 2,177	38 254,960 6 106,934
161	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	363,0000	14,222 2,764	5 162,434 1 003,361
162	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	754,2000	69,134	52 140,486

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii pereti sub cota 0,000 inclusiv sprijinirile			47,969	36 177,843
163	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	745,2000	21,049 2,518	15 685,850 1 876,563
164	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	82,8000	44,594 9,880	3 692,383 818,064
		<i>Total</i>	Lei			360 390,538
		Total Fundatiile Inclusiv salariu				360 390,538 84 750,796
		2.3. Coloane monolite				
		2.3.1. Coloana monolita Km-1				
165	CA04F	Beton B-20 turnat in grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane in rame	m3	26,6000	1 188,513 215,255	31 614,438 5 725,770
166	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi,	kg	1 484,0000	14,360 2,858	21 310,314 4 241,346
167	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi,	kg	473,0000	15,593 4,091	7 375,560 1 935,114
168	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	228,0000	77,282 51,367	17 620,296 11 711,676

1	2	3	4	5	6	7
169	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	114,0000	25,441 16,491	2 900,274 1 879,974
		<i>Total</i>	Lei			80 820,882
		Total Coloana monolita Km-1 Inclusiv salariu				80 820,882 25 493,880
		2.3.2. Coloana monolita Km-2				
170	CA04F	Beton B-20 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame	m3	12,6000	1 188,507 215,255	14 975,194 2 712,207
171	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi.	kg	872,0000	14,360 2,858	12 521,964 2 492,220
172	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi,	kg	225,0000	15,593 4,091	3 508,459 920,509
173	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	108,0000	77,282 51,367	8 346,456 5 547,636
174	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	54,0000	25,441 16,491	1 373,814 890,514
		<i>Total</i>	Lei			40 725,887
		Total Coloana monolita Km-2 Inclusiv salariu				40 725,887 12 563,086
		2.3.3. Coloana monolita Km-3				
175	CA04F	Beton B-20 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de	m3	0,8000	1 188,511 215,255	950,809 172,204

1	2	3	4	5	6	7
		betoane in rame				
176	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, l	kg	37,4500	14,360 2,858	537,789 107,038
177	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi.	kg	17,3000	15,593 4,091	269,762 70,777
178	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2	7,0400	77,282 51,367	544,065 361,624
179	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,0000	25,441 16,491	203,528 131,928
		<i>Total</i>	Lei			2 505,953
		Total Coloana monolita Km-3 Inklusiv salariu				2 505,953 843,571
		2.3.4. Coloana monolita Km-3.1				
180	CA04F	Beton B-20 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame	m3	0,8000	1 188,511 215,255	950,809 172,204
181	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi,	kg	37,4500	14,360 2,858	537,789 107,038
182	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi,	kg	16,6000	15,593 4,091	258,846 67,913
183	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi	m2	7,0400	77,282 51,367	544,065 361,624

1	2	3	4	5	6	7
		si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
184	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,0000	25,441 16,491	203,528 131,928
		<i>Total</i>	Lei			2 495,037
		Total Coloana monolita Km-3.1 Inklusiv salariu				2 495,037 840,707
		2.3.5. Coloana monolita Km-4				
185	CA04F	Beton B-20 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame	m3	1,6000	1 188,511 215,254	1 901,617 344,407
186	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi .	kg	74,9400	14,360 2,858	1 076,140 214,182
187	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi,	kg	30,4000	15,593 4,091	474,032 124,371
188	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	14,0800	77,282 51,367	1 088,129 723,247
189	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	16,0000	25,441 16,491	407,056 263,856
		<i>Total</i>	Lei			4 946,974
		Total Coloana monolita Km-4 Inklusiv salariu				4 946,974 1 670,063
		2.3.6. Coloana monolita Km-5				

1	2	3	4	5	6	7
190	CA04F	Beton B-20 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame	m3	1,6000	1 188,511 215,254	1 901,617 344,407
191	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi,	kg	156,2400	14,360 2,858	2 243,613 446,542
192	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi,	kg	37,0000	15,593 4,091	576,947 151,373
193	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	18,0000	77,282 51,367	1 391,076 924,606
194	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	24,0000	25,441 16,491	610,584 395,784
		<i>Total</i>	Lei			6 723,837
		Total Coloana monolita Km-5 Inclusiv salariu				6 723,837 2 262,712
		2.3.7. Coloana monolita Km-6				
195	CA04F	Beton B-20 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame	m3	1,0000	1 188,465 215,254	1 188,465 215,254
196	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi,	kg	74,9200	14,360 2,858	1 075,855 214,126
197	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi.	kg	22,6000	15,593 4,091	352,405 92,460
198	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	18,0000	77,282	1 391,076

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv			51,367	924,606
199	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	24,0000	25,441 16,491	610,584 395,784
		<i>Total</i>	Lei			4 618,385
		Total Coloana monolita Km-6 Inclusiv salariu				4 618,385 1 842,230
		2.3.8. Coloana monolita Km-7				
200	CA04F	Beton B-20 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame	m3	0,9000	1 188,537 215,254	1 069,683 193,729
201	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi,	kg	73,5900	14,360 2,858	1 056,756 210,324
202	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi,	kg	24,6000	15,593 4,091	383,591 100,642
203	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	11,1600	77,282 51,367	862,468 573,256
204	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	36,0000	25,441 16,491	915,876 593,676
		<i>Total</i>	Lei			4 288,374

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coloana monolita Km-7 Inclusiv salariu				4 288,374 1 671,627
		<i>Total</i>	Lei			147 125,329
		Total Coloane monolite Inclusiv salariu				147 125,329 47 187,876
		2.4. Centuri ,rigle monolite				
		2.4.1. Centura monolita -0.100				
205	CA04F	Beton B-15 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame	m3	17,3000	$\frac{1\,135,725}{215,255}$	$\frac{19\,648,038}{3\,723,903}$
206	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi,	kg	772,6000	$\frac{14,360}{2,858}$	$\frac{11\,094,574}{2\,208,129}$
207	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi,	kg	269,5000	$\frac{15,593}{4,091}$	$\frac{4\,202,355}{1\,102,565}$
208	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	82,8000	$\frac{77,282}{51,367}$	$\frac{6\,398,950}{4\,253,188}$
		<i>Total</i>	Lei			41 343,917
		Total Centura monolita -0.100 Inclusiv salariu				41 343,917 11 287,785
		2.4.2. Rigla monolita +3.400				
209	CA04F	Beton B-20 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame	m3	36,3000	$\frac{1\,188,510}{215,254}$	$\frac{43\,142,926}{7\,813,738}$
210	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi,	kg	2 405,6600	$\frac{14,360}{2,858}$	$\frac{34\,545,400}{6\,875,497}$
211	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi,	kg	679,6000	$\frac{15,593}{4,091}$	$\frac{10\,597,104}{2\,780,345}$

1	2	3	4	5	6	7
212	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	217,4000	77,282 51,367	16 801,107 11 167,186
213	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	410,0000	25,441 16,491	10 430,810 6 761,310
		<i>Total</i>	Lei			115 517,347
		Total Rigla monolita +3.400 Inclusiv salariu				115 517,347 35 398,076
		2.4.3. Rigla monolita +6.900				
214	CA04F	Beton B-20 turnat in grinzi si stilpi preparat cu centrala de betoane in rame	m3	35,3000	1 188,512 215,255	41 954,461 7 598,484
215	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi,	kg	2 088,6600	14,360 2,858	29 993,263 5 969,495
216	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi,	kg	672,3000	15,593 4,091	10 483,275 2 750,480
217	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	217,4000	77,282 51,367	16 801,107 11 167,186
218	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	410,0000	25,441 16,491	10 430,810 6 761,310

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			109 662,916
		Total Rigla monolita +6.900 Inclusiv salariu				109 662,916 34 246,955
		<i>Total</i>	Lei			266 524,180
		Total Centuri ,rigle monolite Inclusiv salariu				266 524,180 80 932,816
		2.5. Plansee				
		2.5.1. Planseu,cota+3.400				
219	CA04F	Beton B-20 turnat in placi preparat cu centrala de betoane	m3	63,2000	<u>1 188,511</u> 215,254	<u>75 113,895</u> 13 604,084
220	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi,	kg	481,1000	<u>14,334</u> 2,832	<u>6 896,111</u> 1 362,499
221	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi,	kg	8 301,4000	<u>13,846</u> 2,344	<u>114 944,339</u> 19 461,636
222	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2	395,0000	<u>69,605</u> 47,170	<u>27 493,975</u> 18 632,150
223	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 185,0000	<u>25,441</u> 16,491	<u>30 147,585</u> 19 541,835
		<i>Total</i>	Lei			254 595,905
		Total Planseu,cota+3.400 Inclusiv salariu				254 595,905 72 602,204
		2.5.2. Planseu,cota+6.900				
224	CA04F	Beton B-20 turnat in placi preparat cu centrala de betoane	m3	76,1000	<u>1 188,511</u> 215,254	<u>90 445,709</u> 16 380,867
225	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi,	kg	3 158,3600	<u>14,334</u> 2,832	<u>45 272,090</u> 8 944,632
226	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37	kg	4 109,1600	13,846	56 896,991

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi,			2,344	9 633,431
227	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2	475,0000	69,605 47,170	33 062,375 22 405,750
228	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 425,0000	25,441 16,491	36 253,425 23 499,675
		<i>Total</i>	Lei			261 930,590
		Total Planseu,cota+6.900 Inclusiv salariu				261 930,590 80 864,355
		<i>Total</i>	Lei			516 526,495
		Total Plansee Inclusiv salariu				516 526,495 153 466,559
		2.6. Scari				
		2.6.1. Scara interioara Sc-1				
229	CA04F	Beton B-20 turnat in scari preparat cu centrala de betoane	m3	4,0000	1 188,511 215,255	4 754,044 861,018
230	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in scari	kg	96,1000	14,334 2,832	1 377,502 272,160
231	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari	kg	394,3000	13,846 2,344	5 459,628 924,389
232	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2	28,5000	69,605 47,170	1 983,742 1 344,345
233	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la	buc	45,0000	25,441 16,491	1 144,845 742,095

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
		<i>Total</i>	Lei			14 719,761
		Total Scara interioara Sc-1 Inclusiv salariu				14 719,761 4 144,007
		2.6.2. Scara exterioara Sc-2				
234	CA04F	Beton B-20 turnat in scari preparat cu centrala de betoane	m3	3,1000	1 188,504 215,255	3 684,361 667,289
235	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, inclusiv si montate in scari	kg	72,0000	14,334 2,832	1 032,052 203,908
236	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari	kg	319,9000	13,846 2,344	4 429,457 749,967
237	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2	18,5000	69,605 47,170	1 287,692 872,645
238	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,0000	25,441 16,491	763,230 494,730
		<i>Total</i>	Lei			11 196,792
		Total Scara exterioara Sc-2 Inclusiv salariu				11 196,792 2 988,539
		<i>Total</i>	Lei			25 916,553
		Total Scari Inclusiv salariu				25 916,553 7 132,546
		<i>Total</i>	Lei			1 361 290,43 0
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			306 290,347
		<i>Transportarea materiale</i>	8 %			72 274,156

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				1 739 854,93 3
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			252 278,965
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			81 677,426
		<i>Total</i>				2 073 811,32 4
		Total Deviz local nr.2-1- 2.Constructii (C) Inclusiv salariu				2 073 811,32 4 400 903,292
		3. Deviz local nr.2-1-3.Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC) 3.1. Lucrari tehnico-sanitare 3.1.1. Водопровод A1 ,T3, T4.				
239	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Труба полипропиленовая P20бар Ду 32)	m	55,0000	33,762 6,715	1 856,921 369,336
240	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Труба полипропиленовая P20бар Ду 25)	m	30,0000	105,941 26,441	3 178,218 793,233
241	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Труба полипропиленовая P20бар Ду 20)	m	15,0000	102,881 26,441	1 543,208 396,616
242	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	65,0000	97,222 25,182	6 319,430 1 636,830

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая Р206ар Ду 15)				
243	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	165,0000	6,715 6,715	1 108,008 1 108,008
244	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	16,5000	4,617 4,617	76,176 76,176
245	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	165,0000	2,098 2,098	346,252 346,252
246	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубы 35*9 У)	m	55,0000	23,035 17,627	1 266,920 969,507
247	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубы 28*9 У)	m	30,0000	21,953 17,627	658,602 528,822
248	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубы 22*9 У)	m	15,0000	20,872 17,627	313,079 264,411
249	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубы 18*6 У)	m	65,0000	20,547 17,627	1 335,584 1 145,781
250	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din PVC conductele avind diametrul de 32 mm	buc	55,0000	19,368 15,529	1 065,252 854,090
251	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	30,0000	16,689	500,682

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa din PVC conductele avind diametrul de 25 mm			13,850	415,503
252	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PVC conductele avind diametrul de 20 mm	buc	15,0000	14,811 12,171	222,159 182,569
253	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PVC conductele avind diametrul de 15 mm	buc	65,0000	12,832 10,493	834,067 682,013
254	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль Ду 15)	buc	10,0000	73,855 7,555	738,546 75,546
255	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль Ду 20)	buc	4,0000	81,473 10,073	325,891 40,291
256	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль Ду 25)	buc	1,0000	93,771 12,171	93,771 12,171
257	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" . (Вентиль Ду 32)	buc	2,0000	108,588 16,788	217,176 33,576
258	SA32E	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 50 mm . (Гибкая вставка Д 50 L=1.0 м)	buc	1,0000	73,465 26,861	73,465 26,861
259	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: Ввод водопровода д50 из труб SDR17 PE100 PN10	m	5,0000	32,626 1,979	163,132 9,895
260	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Клапан для выпуска воздуха Ду 15)	buc	2,0000	53,455 7,554	106,909 15,109

1	2	3	4	5	6	7
261	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Обратный клапан Ду 15)	buc	2,0000	63,654 7,554	127,309 15,109
262	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Обратный клапан Ду 25)	buc	1,0000	84,055 7,555	84,055 7,555
263	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul pina la 65 mm, inclusiv (Переход д32x50)	buc	1,0000	164,103 104,925	164,103 104,925
		<i>Total</i>	Lei			22 718,915
		Total Водопровод A1 ,T3, T4. Inclusiv salariu				22 718,915 10 110,185
		3.1.2. Канализация C1.				
264	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Труба термостойкая Ду 100)	m	12,0000	37,690 13,430	452,285 161,165
265	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Труба термостойкая Ду 100 - Фитинги 30 %)	m	3,6000	39,750 13,430	143,101 48,349
266	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Труба ПП Ду 100)	m	45,0000	36,660 13,430	1 649,718 604,368
267	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Труба ПП Ду 100 - Фитинги 30 %)	m	13,5000	38,720 13,430	522,726 181,310

1	2	3	4	5	6	7
268	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Труба ПП Ду 50)	m	25,0000	20,034 10,492	500,862 262,312
269	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Труба ПП Ду 50 - Фитинги 30 %)	m	7,5000	24,155 10,493	181,159 78,694
270	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	8,2000	3,358 3,358	27,532 27,532
271	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	7,0000	966,735 79,743	6 767,145 558,201
272	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,0000	489,251 69,251	3 424,754 484,754
273	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,0000	1 543,599 176,274	3 087,198 352,548
274	SC06B	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Мойка)	buc	1,0000	887,289 54,561	887,289 54,561

1	2	3	4	5	6	7
275	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	489,251 69,251	489,251 69,251
276	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Полотенцесушитель)	buc	2,0000	633,886 18,887	1 267,773 37,773
277	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Душевой поддон)	buc	2,0000	865,595 77,644	1 731,189 155,289
278	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	601,015 48,266	1 202,031 96,531
279	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Трап Ду50)	buc	2,0000	104,838 36,094	209,676 72,188
280	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Трап Ду100)	buc	1,0000	125,638 36,094	125,638 36,094
281	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарные муфты Д 100)	buc	3,0000	159,582 25,182	478,746 75,546
282	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,1200	909,392 182,683	109,127 21,922
283	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (Вентиляционный канализационный клапан)	buc	1,0000	90,490 23,503	90,490 23,503

1	2	3	4	5	6	7
		Ду100)				
284	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm / Футляр PVC SN4 Д160	m	4,0000	114,885 15,529	459,539 62,116
		<i>Total</i>	Lei			23 807,229
		Total Канализация C1. Inclusiv salariu				23 807,229 3 464,007
		<i>Total</i>	Lei			46 526,144
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			3 054,193
		<i>Transportarea materiale</i>	3 %			983,594
		<i>Total</i>				50 563,931
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			7 331,770
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 473,742
		<i>Total</i>				61 369,443
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				61 369,443 13 574,192
		3.2. Lucrari de montare				
285	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (NOTA: Se exclud resursele materiale)	КОМПЛ .	1,0000	690,028 601,028	690,028 601,028
286	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (NOTA: Se exclud resursele materiale)	buc	1,0000	96,531 96,531	96,531 96,531
		<i>Total</i>	Lei			786,559
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			156,951
		<i>Total</i>				943,510
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			530,145
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			88,420
		<i>Total</i>				1 562,075

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 562,075 697,559
		3.3. Utilaj				
287	Pretul furnizorului	Водомер холодной воды Д15	buc	1,0000	235,000 0,000	235,000 0,000
288	Pretul furnizorului	Вентиль Д32	buc	2,0000	45,000 0,000	90,000 0,000
289	Pretul furnizorului	Фильтр Д32	buc	1,0000	70,000 0,000	70,000 0,000
290	Pretul furnizorului	Обратный клапан Д32	buc	1,0000	65,000 0,000	65,000 0,000
291	Pretul furnizorului	Переход Д32х15	buc	2,0000	45,000 0,000	90,000 0,000
292	Pretul furnizorului	Огнетушитель потолочный "БУРАН-2,5"	buc	1,0000	500,000 0,000	500,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 050,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 050,000
		<i>Total</i>	Lei			63 981,518
		Total Deviz local nr.2-1-3.Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC) Inclusiv salariu				63 981,518 14 271,751
		4. Deviz local nr.2-1-4 .Incalzire si ventilare (IV)				
		4.1. Lucrari tehnico-sanitare				
		4.1.1. Отопление				
293	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator din otel "ELBA" Nod 22 500/500 (L/H))	buc	6,0000	628,718 20,985	3 772,308 125,910
294	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator din otel "ELBA" Nod 22 600/500 (L/H))	buc	11,0000	678,718 20,985	7 465,898 230,835
295	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator din otel "ELBA" Nod 22 700/500 (L/H))	buc	17,0000	728,718 20,985	12 388,206 356,745

1	2	3	4	5	6	7
296	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator din otel "ELBA" Nod 22 800/500 (L/H))	buc	6,0000	778,718 20,985	4 672,308 125,910
297	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(Radiator din otel "ELBA" Nod 22 1000/500 (L/H))	buc	1,0000	828,718 20,985	828,718 20,985
298	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator din otel"ELBA" Nod 33 1500/500 (L/H))	buc	1,0000	1 136,974 27,280	1 136,974 27,280
299	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator din otel "ELBA" Nod 11 400/500 (L/H))	buc	4,0000	578,718 20,985	2 314,872 83,940
300	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Vana de echilibrare, statica D15 (R206 B))	buc	8,0000	103,887 7,555	831,093 60,437
301	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Vana de echilibrare, statica D20 (R206 B))	buc	7,0000	118,873 9,653	832,112 67,572
302	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Regulator automat de presiune diferential? D15 (R206 C))	buc	8,0000	115,887 7,555	927,093 60,437
303	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Regulator automat de presiune diferentiala D20 (R206 C))	buc	7,0000	132,873 9,653	930,112 67,572
304	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa termostatica cu garnitura D15 (R401TG))	buc	37,0000	53,006 6,295	1 961,240 232,933

1	2	3	4	5	6	7
305	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Cap termostatic (R470))	buc	37,0000	126,006 6,295	4 662,240 232,933
306	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de inchidere cu garnitura D15 (R14TG))	buc	46,0000	51,007 6,295	2 346,299 289,593
307	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Vana de radiator manuala D15 (R5TG))	buc	9,0000	56,007 6,296	504,059 56,660
308	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Adaptor de scurgere (R608D))	buc	30,0000	33,007 6,295	990,195 188,865
309	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop de scurgere cu garnitura (R90))	buc	46,0000	39,697 4,197	1 826,062 193,062
310	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dezaerator automat)	buc	10,0000	46,697 4,197	466,970 41,970
311	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Conducte din polipropilena PR-R/AL STABI PN20 D20x2,8)	m	250,0000	19,801 12,591	4 950,250 3 147,750
312	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Conducte din polipropilena PR-R/AL STABI	m	130,0000	26,020 14,690	3 382,535 1 909,635

1	2	3	4	5	6	7
		PN20 D25x3,5)				
313	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	380,0000	6,715 6,715	2 551,776 2 551,776
314	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	380,0000	2,099 2,099	797,430 797,430
315	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teu de reductie D20x20x20)	buc	14,0000	16,632 11,332	232,847 158,647
316	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu de reductie D25x20x25)	buc	42,0000	19,191 12,591	806,022 528,822
317	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Cot D20)	buc	50,0000	14,632 11,332	731,595 566,595
318	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa D25/D20)	buc	14,0000	17,191 12,591	240,674 176,274
319	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Reductie cu garnitura metalica ext D20x1/2)	buc	92,0000	27,632 11,332	2 542,135 1 042,535
320	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	92,0000	18,450 13,850	1 697,409 1 274,209

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot interior 45 / exterior D20)				
321	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Plinta masa plastica in set 4000x40x88)	m	380,0000	33,426 24,384	12 701,975 9 265,730
322	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Fixarea tevilor)	buc	260,0000	6,059 2,099	1 575,210 545,610
323	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Tevi din otel electrosudate D20x2,2mm, FOCT 10704-91*)	m	12,0000	38,344 16,788	460,128 201,456
324	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Tevi din otel electrosudate D25x2,2mm, FOCT 10704-91*)	m	73,0000	44,747 20,146	3 266,502 1 470,629
325	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Tevi din otel electrosudate D32x2,2mm, FOCT 10704-91*)	m	42,0000	51,555 23,503	2 165,318 987,134
326	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind	m	50,0000	58,544 26,021	2 927,220 1 301,070

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1 1/2" Tevi din otel electrosudate D38x2,5mm, ГОСТ 10704-91*)				
327	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Tevi din otel electrosudate D45x3,0mm, ГОСТ 10704-91*)	m	20,0000	69,808 31,477	1 396,170 629,550
328	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	197,0000	6,296 6,296	1 240,214 1 240,214
329	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	197,0000	2,518 2,518	496,085 496,085
330	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	22,7800	79,025 57,919	1 800,181 1 319,386
331	IC30P	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Teu de otel D40x40x40)	buc	4,0000	58,892 31,897	235,569 127,589
332	IC30O	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Teu de otel D32x32x32)	buc	4,0000	49,609 27,280	198,438 109,122
333	IC30N	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Teu de otel D25x25x25)	buc	4,0000	39,735 21,405	158,939 85,619
334	IC30M	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Teu de otel	buc	6,0000	31,291 17,627	187,748 105,764

1	2	3	4	5	6	7
		D20x20x20)				
335	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reductie de otel D40x20)	buc	4,0000	34,118 16,788	136,472 67,152
336	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reductie de otel D40x32)	buc	2,0000	35,118 16,788	70,236 33,576
337	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Reductie de otel D20x15)	buc	4,0000	18,009 9,233	72,038 36,934
338	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Reductie de otel D32x20)	buc	2,0000	26,045 14,270	52,090 28,540
339	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Reductie de otel D32x25)	buc	4,0000	27,045 14,270	108,179 57,079
340	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Reductie de otel D25x20)	buc	8,0000	21,552 11,332	172,415 90,655
341	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Cot D20)	buc	8,0000	18,009 9,233	144,075 73,867
342	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Cot D25)	buc	8,0000	21,552 11,332	172,415 90,655
343	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Cot D32)	buc	2,0000	28,045 14,270	56,090 28,540
344	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila,	buc	2,0000	36,118	72,236

1	2	3	4	5	6	7
		avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Cot D40)			16,788	33,576
345	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	35,0000	15,879 15,879	555,748 555,748
346	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	35,0000	18,126 16,450	634,411 575,754
347	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	11,0000	24,653 9,653	271,184 106,184
348	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Structuri complete din vata minerala pe placi de sinteza conectarea M75 gr. = 40mm, ГОСТ 9573-82)	m2	31,5000	64,590 27,532	2 034,595 867,268
349	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (IIStratul de acoperire din rulou de fibra de sticla PCT-120L, TY6-48-87-92)	m2	48,4000	100,358 44,488	4 857,337 2 153,229
		<i>Total</i>	Lei			105 008,650
		Total Отопление Inclusiv salariu				105 008,650 37 301,027
		4.1.2. Вентиляция				
350	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	16,0000	69,321	1 109,134

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная регулирующая RAG 100x150)			20,506	328,094
351	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная регулирующая RAG 150x200)	buc	5,0000	79,321 20,506	396,605 102,530
352	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная регулирующая RAG 200x200)	buc	4,0000	89,321 20,506	357,284 82,024
353	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная регулирующая RAG 200x250)	buc	1,0000	94,321 20,506	94,321 20,506
354	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная регулирующая RAG 100x200)	buc	1,0000	74,321 20,506	74,321 20,506
355	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная регулирующая RAG 150x150)	buc	2,0000	71,321 20,506	142,642 41,012
356	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .	m2	114,2000	181,554 70,468	20 733,482 8 047,403
357	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700-1000 mm. .	m2	77,5000	182,813 64,508	14 168,037 4 999,361
358	VA22A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3	m2	7,2000	178,167	1 282,805

1	2	3	4	5	6	7
		m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm.			64,508	464,457
359	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm.	m2	10,8000	182,650 55,820	1 972,619 602,857
360	VA08E	Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din profil cornier cu aripi egale (Крепление воздуховодов)	kg	20,0000	32,733 13,850	654,652 277,002
		<i>Total</i>	Lei			40 985,902
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				40 985,902 14 985,752
		4.1.3. Котельная (Отопление)				
361	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Радитатор M140-AO)	m2	0,5000	19,342 16,788	9,671 8,394
362	Pretul furnizorului	Радитатор M140-AO	sectie	5,0000	140,000 0,000	700,000 0,000
363	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Вентиль запорный муфтовый Д15, 15кч18п2)	buc	3,0000	110,529 4,197	331,587 12,591
364	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dezaerator automat)	buc	1,0000	46,697 4,197	46,697 4,197
365	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Tevi din otel electrosudate D20x2,2mm, ГОСТ 10704-91*)	m	6,0000	38,344 16,788	230,064 100,728

1	2	3	4	5	6	7
366	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	6,0000	6,295 6,295	37,773 37,773
367	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	6,0000	2,518 2,518	15,109 15,109
368	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,5000	79,024 57,918	39,512 28,959
369	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Cap termostatic)	buc	1,0000	33,006 6,295	33,006 6,295
370	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	3,0000	24,653 9,653	73,959 28,959
		<i>Total</i>	Lei			1 517,378
		Total Котельная (Отопление) Inclusiv salariu				1 517,378 243,005
		4.1.4. Котельная (Вентиляция)				
371	VB28A1	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate (NOTA: se exclud resursele materiale)	buc	1,0000	250,176 243,426	250,176 243,426
372	Pretul furnizorului	Deflector D200	buc	1,0000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
373	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Жалюзийная решетка 150x490 (h))	buc	4,0000	174,321 20,506	697,284 82,024
374	Pretul furnizorului	Металлическая сетка №2,0x1,6 (ГОСТ3826-82*)	buc	1,0000	355,000 0,000	355,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
375	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canal D200 s=0.5mm)	m2	7,5600	182,251 70,467	1 377,815 532,734
376	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,0000	15,879 15,879	15,879 15,879
377	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,0000	18,126 16,450	18,126 16,450
378	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Structuri complete din vata minerala pe placi de sinteza conectarea M75 gr. = 40mm, GOCT 9573-82)	m2	10,0000	64,590 27,532	645,903 275,323
379	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (IIstratul de acoperire din rulou de fibra de sticla PCT-120L, TY6-48-87-92)	m2	11,3600	100,358 44,488	1 140,069 505,386
		<i>Total</i>	Lei			6 500,252
		Total Котельная (Вентиляция) Inclusiv salariu				6 500,252 1 671,222
		<i>Total</i>	Lei			154 012,182
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			12 195,226

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	3 %			2 974,380
		Total				15 169,606
		Cheltueli de regie	14,5 %			2 199,593
		Beneficiu de deviz	6 %			1 042,152
		Total				3 241,745
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				172 423,533 54 201,006
		4.2. Lucrari de montare				
380	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (Prana 250C N=0.12 кВт 1/220B)	buc	2,0000	1 329,267 600,591	2 658,535 1 201,181
381	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Пульт управления для PRANA 250C)	buc	2,0000	14,850 13,520	29,700 27,040
		Total	Lei			2 688,235
		Asigurari sociale	22,5 %			276,350
		Transportarea materialelor	4 %			50,401
		Total				3 014,986
		Cheltueli de regie	76 %			933,448
		Beneficiu de deviz	6 %			236,906
		Total				1 170,354
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 185,340 1 228,221
		4.3. Utilaj				
382	Pretul furnizorului	Prana 250C N=0.12 кВт 1/220B	buc	2,0000	2 000,000 0,000	4 000,000 0,000
383	Pretul furnizorului	Пульт управления для PRANA 250C	buc	2,0000	300,000 0,000	600,000 0,000
		Total	Lei			4 600,000
		Total Utilaj				4 600,000

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			181 208,873
		Total Deviz local nr.2-1-4 .Incalzire si ventilare (IV) Inclusiv salariu				181 208,873 55 429,227
		5. Deviz local nr. 2-1-5.Solutii termomecanice.Cazangerie(SM) 5.1. Lucrari tehnico-sanitare 5.1.1. Трубопроводы				
384	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 ГОСТ 10704-91	m	18,0000	85,551 34,415	1 539,925 619,477
385	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45 x3,0 ГОСТ 10704-91	m	4,0000	75,401 34,416	301,606 137,662
386	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38 x3,0 ГОСТ 10704-91	m	6,0000	55,499 26,021	332,996 156,128
387	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32 x3,0 ГОСТ 10704-91	m	2,0000	50,540 23,503	101,080 47,006
388	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,	m	22,0000	41,702 20,146	917,435 443,203

1	2	3	4	5	6	7
		nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 x2,5 ГОСТ 10704-91				
389	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18 x2,5 ГОСТ 10704-91	m	2,0000	34,284 16,788	68,568 33,576
390	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	30,0000	5,867 4,617	176,001 138,501
391	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	24,0000	4,777 3,777	114,655 90,655
392	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	7,6800	79,025 57,919	606,910 444,815
		<i>Total</i>	Lei			4 159,176
		Total Трубопроводы Inclusiv salariu				4 159,176 2 111,023
		5.1.2. Трубопроводы для системы горяче- го водоснабжения				
393	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3,0 мм ГОСТ	m	14,0000	50,540 23,503	707,563 329,045

1	2	3	4	5	6	7
		3262-75				
394	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5 мм ГОСТ 3262-75	m	12,0000	41,702 20,146	500,419 241,747
395	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	14,0000	5,867 4,617	82,134 64,634
396	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	12,0000	4,777 3,777	57,328 45,328
397	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	2,8800	79,025 57,919	227,592 166,806
		<i>Total</i>	Lei			1 575,036
		Total Трубопроводы для системы горяче- го водоснабжения Inclusiv salariu				1 575,036 847,560
		5.1.3. Трубопроводная арматура				
398	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm./ Клапан запорный проходной фланцевый Ду 50 Ру=4 МПа (15 с 22 нж)	buc	2,0000	532,580 41,970	1 065,160 83,940
399	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40	buc	1,0000	470,902 25,182	470,902 25,182

1	2	3	4	5	6	7
		mm./ Клапан запорный проходной фланцевый Ду 32 Py=6,3 МПа (15 с 27 нж 1)				
400	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm./ Клапан запорный проходной фланцевый Ду 25 Py=6,3 МПа (15 с 27 нж 1)	buc	1,0000	440,902 25,182	440,902 25,182
401	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm./ Клапан запорный проходной фланцевый Ду 50 Py=1,6 МПа (15 ч 14п)	buc	1,0000	543,622 31,477	543,622 31,477
402	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm / Клапан запорный проходной фланцевый Ду 40 Py=1,6 МПа (15 ч 9п 2)	buc	4,0000	502,902 25,182	2 011,608 100,728
403	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm / Клапан запорный проходной фланцевый Ду 32 Py=1,6 МПа (15 ч 8п 2)	buc	14,0000	466,902 25,182	6 536,628 352,548
404	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm / Клапан запорный проходной фланцевый Ду 25 Py=1,6 МПа (15 ч 8п 2)	buc	6,0000	438,902 25,182	2 633,412 151,092
405	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Клапан запорный проходной фланцевый Ду 20, Py 1,6 МПа (15 ч 8п 2)	buc	12,0000	120,007 6,295	1 440,078 75,546
406	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	2,0000	173,006	346,013

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Клапан запорный проходной фланцевый Ду 20, Ру 1,6 МПа защищенным от непреднамеренного закрытия (15 ч 8п 2)			6,295	12,591
407	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm./ Клапан обратный подъемный, фланцевый Ду 40, Ру 2,5 МПа (16 кч9п)	buc	2,0000	500,902 25,182	1 001,804 50,364
408	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm./ Клапан обратный подъемный, фланцевый Ду 32, Ру 2,5 МПа (16 кч 9п2)	buc	1,0000	468,902 25,182	468,902 25,182
409	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm./ Клапан обратный подъемный, фланцевый Ду 25, Ру 2,5 МПа (16 кч 9п2)	buc	2,0000	436,902 25,182	873,804 50,364
410	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm./ Клапан обратный подъемный, фланцевый Ду 20, Ру 2,5 МПа (16 кч 9п2)	buc	1,0000	396,902 25,182	396,902 25,182
411	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) / Клапан предохранительный полноподъемный фланцевый Ду 50, Рр 0,2- 1,6 МПа (17с 12нж)	buc	2,0000	288,673 10,073	577,346 20,146
412	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40	buc	2,0000	150,673 10,073	301,346 20,146

1	2	3	4	5	6	7
		mm)./ Клапан предохранительный Ду 20, Ру 6 бар				
413	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm. / Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением типа MATIC Ду 15	buc	4,0000	111,697 4,197	446,788 16,788
414	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ./ Антивибрационная вставка, фланцевая Ду 40мм, 149B5142C	buc	4,0000	228,403 37,353	913,613 149,413
415	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ./ Антивибрационная вставка, резьбовая Ду 25мм, 149B5126C	buc	4,0000	205,403 37,353	821,613 149,413
		<i>Total</i>	Lei			21 290,443
		Total Трубопроводная арматура Inclusiv salariu				21 290,443 1 365,284
		5.1.4. Теплоизоляционные материалы				
416	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv.. /Маты минватные прошивные в обклад- ке из металлической сетки типа М 2 (сетка №12-1,2 с двух сторон) марки125 толщ 50 мм (ГОСТ21880-86)	m2	1,4540	95,205 44,487	138,428 64,684
417	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe	m2	26,0580	87,998 44,488	2 293,056 1 159,274

1	2	3	4	5	6	7
		impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv.. /Маты минватные прошивные в обклад- ке из металлической сетки типа М 2 (сетка №12-1,2 с двух сторон) марки125 толщ 40 мм (ГОСТ21880-86)				
418	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	27,5120	85,190 27,532	2 343,758 757,470
419	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm / Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопр- шивного из отходов стеклянного волокна марки ХПС-Т-5 Ту 6-11-254-77 с покровным слоем из стеклопластика рулонного	m3	0,6660	1 524,267 445,177	1 015,162 296,488
		<i>Total</i>	Lei			5 790,404
		Total Теплоизоляционные материалы Inclusiv salariu				5 790,404 2 277,916
		5.1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
420	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)	kg	51,8000	11,266 2,518	583,588 130,442

1	2	3	4	5	6	7
421	Pretul furnizorului	Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 57 - ОПБ-1/57	buc	12,0000	7,000 0,000	84,000 0,000
422	Pretul furnizorului	Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 38 - ОПБ-1/38	buc	6,0000	9,000 0,000	54,000 0,000
423	Pretul furnizorului	Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 32 - ОПБ-1/32	buc	10,0000	9,000 0,000	90,000 0,000
424	Pretul furnizorului	Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 25 - ОПБ-1/25	buc	7,0000	6,000 0,000	42,000 0,000
425	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45x45x5 ГОСТ 8509-86*)	kg	25,0000	27,065 8,654	676,624 216,349
426	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32x32x4 ГОСТ 8509-86*)	kg	20,0000	27,065 8,654	541,300 173,080
427	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь горячекатаная круглая Д 10 мм ГОСТ 2590-88)	kg	12,0000	27,065 8,654	324,780 103,848
428	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Швеллер стальной горячекатаный 20П)	kg	18,4000	27,065 8,654	497,995 159,233
429	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare,	t	0,1300	830,477 449,077	107,962 58,380

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
430	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	15,879 15,879	31,757 31,757
431	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	18,126 16,450	36,252 32,900
		<i>Total</i>	Lei			3 070,258
		Total Изделия и материалы для крепления трубопроводов Inclusiv salariu				3 070,258 905,989
		<i>Total</i>	Lei			35 885,317
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			1 689,249
		<i>Total</i>				1 689,249
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			244,941
		<i>Benificiu de deviz</i>	6 %			116,051
		<i>Total</i>				360,992
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				37 935,558 7 507,772
		5.2. Lucrari de montare				
		5.2.1. Оборудование				
432	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (THERMONA (Чехия) "THERM DUO 50T")	buc	2,0000	1 742,810 755,460	3 485,620 1 510,920
433	TfE04B	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Коаксильный газоход Ду 80/Ду60 мм)	buc	2,0000	26,689 14,690	53,379 29,379
434	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	2,0000	342,214 92,334	684,428 184,668

1	2	3	4	5	6	7
		(Насос сетевой воды, ВРН 60/250.40Т)				
435	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm (Гидравлический разделитель)	buc	1,0000	445,623 247,623	445,623 247,623
436	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный бак V=80 л)	buc	1,0000	129,520 41,970	129,520 41,970
437	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Грязевик (фильтр) чугунный Ду 50)	buc	1,0000	229,311 222,441	229,311 222,441
438	IA39B	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 2251 -5600 l/h.(Противонакипное магнитное устройство производительностью Q=1..3,0 м3/час, "Antical-Medium")	buc	2,0000	241,756 159,486	483,512 318,972
439	IA39D	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 7001 -15000 l/h (Умягчитель исходной воды с таймерным блоком управления, Decalux BASIC 8 ET47VT1000)	buc	1,0000	323,446 201,456	323,446 201,456
440	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Грязевик (фильтр) чугунный Ду32)	buc	3,0000	229,311 222,441	687,933 667,323
441	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Ёмкостной водонагреватель V=300 л.)	buc	1,0000	266,961 96,531	266,961 96,531
442	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный бак для контура горячей воды вертикальный V=12л)	buc	1,0000	129,520 41,970	129,520 41,970

1	2	3	4	5	6	7
443	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,25 м3/час; Нp=5,0 м, с электродвигателем N=0,082 кВт, VA55/130 1")	buc	2,0000	342,214 92,334	684,428 184,668
444	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" (Регулятор давления после себя, "AID065-4212")	buc	1,0000	566,903 163,683	566,903 163,683
445	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (Трехходовой регулирующий клапан Ду 25 с электроприводом)	buc	1,0000	488,749 56,660	488,749 56,660
		<i>Total</i>	Lei			8 659,333
		Total Оборудование Inclusiv salariu				8 659,333 3 968,264
		5.2.2. Закладные конструкции для установки КиП и А				
446	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладная конструкция для измерения Температуры Ду50, ЗКЧ-2-87)	buc	2,0000	66,575 23,084	133,149 46,167
447	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладная конструкция для измерения Температуры Д 14-38, ЗКЧ-2-87)	buc	4,0000	66,575 23,084	266,298 92,334
448	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладная конструкция для измерения давления (на прямых	buc	12,0000	66,575 23,084	798,894 277,002

1	2	3	4	5	6	7
		участках), ЗКЧ-287.00.90)				
449	IA18J	Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: stut cu robinet de control pentru armături (Закладная конструкция для измерения давления (на прямых участках), ЗКЧ-275.00.90)	buc	4,0000	66,575 23,084	266,298 92,334
		Total	Lei			1 464,639
		Total Закладные конструкции для установки КиП и А Inclusiv salariu				1 464,639 507,837
		Total	Lei			10 123,972
		Asigurari sociale	22,5 %			1 007,123
		Transportarea materialelor	4 %			151,515
		Total				11 282,610
		Cheltueli de regie	76 %			3 401,837
		Beneficiu de deviz	6 %			881,067
		Total				4 282,904
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 565,514 4 476,101
		5.3. Utilaj				
		5.3.1. Оборудование				
450	Pretul furnizorului	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом (комплектная заводская поставка), номинальной производительностью Q=45 кВт (0,0387 Гкал/ч), "THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50T"	buc	2,0000	23 000,000 0,000	46 000,000 0,000
451	Pretul furnizorului	Коаксиальный газоход Ду 80/Ду60 мм	buc	2,0000	215,000 0,000	430,000 0,000
452	Pretul furnizorului	Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,7 м3/час напором H=7,0 м. в.д. ст., с электро- двигателем мощностью N=0,348 кВт (1	buc	2,0000	2 100,000 0,000	4 200,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		рабочий, 1 резервный) "DAB" Италия, ВРН 60/250.40Т				
453	Pretul furnizorului	Гидравлический разделитель, пропускной способностью до 5,0 м3/час	buc	1,0000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000
454	Pretul furnizorului	Расширительный бак V=80 л, P=5 бар "MAXIVAREM LS"	buc	1,0000	750,000 0,000	750,000 0,000
455	Pretul furnizorului	Грязевик (фильтр) чугунный Ду 50, Ру1,6 мПа	buc	1,0000	235,000 0,000	235,000 0,000
456	Pretul furnizorului	Противонакипное магнитное устройство производительностью Q=1..3,0 м3/час, "Antical-Medium"	buc	2,0000	2 250,000 0,000	4 500,000 0,000
457	Pretul furnizorului	Умягчитель исходной воды с таймерным блоком управления, Decalux BASIC 8ET47VT1000	buc	1,0000	1 233,000 0,000	1 233,000 0,000
458	Pretul furnizorului	Грязевик (фильтр) чугунный Ду32, Ру1,6 мПа	buc	3,0000	215,000 0,000	645,000 0,000
459	Pretul furnizorului	Емкостной водонагреватель V=300 л, Ру 8 бар, SICC 209 SEC 34B 1233 Италия	buc	1,0000	7 000,000 0,000	7 000,000 0,000
460	Pretul furnizorului	Расширительный бак для контура горячей воды вертикальный V=12 л, Рр=6 бар Фирма "Varem" Италия, VEC 12V	buc	1,0000	600,000 0,000	600,000 0,000
461	Pretul furnizorului	Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду40, Ру16 бар	buc	1,0000	225,000 0,000	225,000 0,000
462	Pretul furnizorului	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,25 м3/час; Нр=5,0 м, с электродвигателем N=0,082 кВт, VA55/130 1"	buc	2,0000	1 500,000 0,000	3 000,000 0,000
463	Pretul furnizorului	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0С, Ду 15 мм., Kvs=4 м3/час, AID065-4212	buc	1,0000	555,000 0,000	555,000 0,000
464	Pretul	Трехходовой регулирующий	buc	1,0000	550,000	550,000

1	2	3	4	5	6	7
	furnizorului	клапан Ду 25 Куч=16 м3/час Ру 1,6 Мпа относит.Диапазон 1:30 с электроприводом, "VF 3 065B1649 AMV -35			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			71 023,000
		Total Оборудование Inclusiv salariu				71 023,000
		5.3.2. Закладные конструкции для установки КиП и А				
465	Pretul furnizorului	Закладная конструкция для измерения Температуры Ду50, ЗКЧ-2-87	buc	2,0000	127,000 0,000	254,000 0,000
466	Pretul furnizorului	Закладная конструкция для измерения Температуры Д 14-38, ЗКЧ-2-87	buc	5,0000	127,000 0,000	635,000 0,000
467	Pretul furnizorului	Закладная конструкция для измерения давления (на прямых участках),ЗКЧ-287.00.90	buc	12,0000	127,000 0,000	1 524,000 0,000
468	Pretul furnizorului	Закладная конструкция для измерения давления (на прямых участках),ЗКЧ-275.00.90	buc	4,0000	127,000 0,000	508,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 921,000
		Total Закладные конструкции для установки КиП и А Inclusiv salariu				2 921,000
		<i>Total</i>	Lei			73 944,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				73 944,000
		<i>Total</i>	Lei			127 445,072
		Total Deviz local nr. 2-1-5.Solutii termomecanice.Cazangerie(SM) Inclusiv salariu				127 445,072 11 983,873
		6. Deviz local nr. 2-1-6.Alimentarea cu gaze interioare (AGI) 6.1. Lucrari tehnico-sanitare				
469	RpGA29A	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin	m	19,0000	15,555 7,555	295,537 143,537

1	2	3	4	5	6	7
		insurubare avind diametrul de 1"				
470	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm (Изолирующее фланцевое соединение на газопроводе Ду 40 мм, СЗК 16.00)	buc	2,0000	125,692 10,912	251,384 21,824
471	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый Ду 40 мм, муфтовый, КШ-40)	buc	1,0000	196,413 24,343	196,413 24,343
472	GB01A	Robinet cu flanse (Термозапорный клапан Ду25, КТЗ-25)	buc	2,0000	161,412 24,343	322,825 48,685
473	GB01A	Robinet cu flanse (Кран шаровый Ду 25 мм, муфтовый, КШ-25)	buc	2,0000	151,412 24,343	302,825 48,685
474	GB01A	Robinet cu flanse (Кран шаровый Ду 20 мм, муфтовый, КШ-20)	buc	1,0000	141,413 24,343	141,413 24,343
475	GB01A	Robinet cu flanse (Кран шаровый Ду 15 мм, муфтовый, КШ-15)	buc	1,0000	131,413 24,343	131,413 24,343
476	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm (Заглушка Д40, УГ 29.00)	buc	1,0000	52,692 10,912	52,692 10,912
477	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газопровода Ду 40, к кирпичной стене l вып 200 мм, УГ-2.00) компл - 4	kg	6,4000	24,653 9,653	157,780 61,780
478	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газопровода Ду 50 к кирпичной стене l вып 200 мм, УГ-2.00) компл - 7	kg	11,2000	24,653 9,653	276,115 108,115
479	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газопровода Ду 20 к кирпичной стене l вып 200 мм, УГ-2.00) компл - 3	kg	3,6000	24,653 9,653	88,751 34,751

1	2	3	4	5	6	7
480	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,0000	30,698 30,698	61,397 61,397
481	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр Ду 100 для Ду 40, L=0.5m)	buc	1,0000	39,114 20,985	39,114 20,985
482	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр Ду 50 для Ду 20, L=0.5m)	buc	1,0000	25,076 16,788	25,076 16,788
483	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ду50х3,0, ГОСТ 3262-75)	m	41,0000	111,740 60,857	4 581,320 2 495,117
484	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ду40х3,0, ГОСТ 3262-75)	m	14,0000	87,673 50,364	1 227,422 705,096
485	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ду25х2,5, ГОСТ 3262-75)	m	3,0000	63,324 39,872	189,971 119,615
486	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la	m	14,0000	56,438 35,675	790,125 499,443

1	2	3	4	5	6	7
		locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ду20х2,5, ГОСТ 3262-75)				
487	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ду15х2,5, ГОСТ 3262-75)	m	1,0000	53,438 35,675	53,438 35,675
488	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	18,0000	7,117 4,617	128,101 83,101
489	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	55,0000	9,795 6,295	538,752 346,252
490	IE07A	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	18,0000	5,777 3,777	103,991 67,991
491	IE07B	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	55,0000	8,456 5,456	465,086 300,086
492	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	12,8000	79,025 57,919	1 011,515 741,358
493	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Переход стальной штампованный Ду50/Ду40)	buc	1,0000	45,118 16,788	45,118 16,788

1	2	3	4	5	6	7
494	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune (врезка в существующий газопровод низкого давления Г1 Ду50х3,0 газопроводом Г1 Ду50х3,0)	buc	1,0000	623,255 623,255	623,255 623,255
495	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепления газопровода к существующим опорам)	kg	40,0000	27,065 8,654	1 082,600 346,160
496	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый)	buc	1,0000	932,442 83,940	932,442 83,940
		<i>Total</i>	Lei			14 115,871
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			1 600,732
		<i>Transportarea materiale</i>	3 %			196,485
		<i>Total</i>				15 913,088
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			2 307,398
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 093,229
		<i>Total</i>				19 313,715
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				19 313,715 7 114,365
		6.2. Lucrari de montare				
497	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" (Газовый счетчик G-16 T)	buc	1,0000	31,599 29,379	31,599 29,379
498	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (EVG-40/NA)	buc	1,0000	8,935 6,715	8,935 6,715
499	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Сигнализатор загазованности)	buc	1,0000	28,124 26,780	28,124 26,780
500	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru	buc	1,0000	6,722	6,722

1	2	3	4	5	6	7
		(drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Termometru)			5,876	5,876
501	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (HMP-52)	buc	1,0000	28,124 26,780	28,124 26,780
502	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Газоанализатор переносной)	компл .	1,0000	213,072 116,740	213,072 116,740
		<i>Total</i>	Lei			316,576
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			47,761
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			0,872
		<i>Total</i>				365,209
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			161,325
		<i>Benificiu de deviz</i>	6 %			31,592
		<i>Total</i>				192,917
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				558,126 212,270
		6.3. Utilaj				
503	Pretul furnizorului	Газовый счетчик G-16 Т (Qmax=25м³/час, Qmin=0,16 м³/час. Рабочее давление Pmax=0,5 бар, с электронным корректором дистанционным снятием показаний, установленный в металлическом шкафу на отдельно стоящей опоре)	buc	1,0000	1 300,000 0,000	1 300,000 0,000
504	Pretul furnizorului	Газовый электромагнитный клапан- отсекаТЕЛЬ Ду 40 мм, EVG-40/NA	buc	1,0000	400,000 0,000	400,000 0,000
505	Pretul furnizorului	Сигнализатор загазованности (метан+ CO) "Лелека"	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
506	Pretul furnizorului	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
507	Pretul furnizorului	Напорметр мембранный, показывающий с пределами	buc	1,0000	500,000	500,000

1	2	3	4	5	6	7
		измерения 0#46 КПа,НПМ-52 Ту 25.02.11 1116-77			0,000	0,000
508	Pretul furnizorului	Газоанализатор переносной	buc	1,0000	800,000 0,000	800,000 0,000
509	Pretul furnizorului	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	1,0000	315,000 0,000	315,000 0,000
510	Pretul furnizorului	Огнетушитель порошковый "Момент"	buc	1,0000	455,000 0,000	455,000 0,000
511	Pretul furnizorului	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 470,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 470,000
		<i>Total</i>	Lei			24 341,841
		Total Deviz local nr. 2-1- 6.Alimentarea cu gaze interioare (AGI) Inclusiv salariu				24 341,841 7 326,635
		7. Deviz local nr. 2-1-7. Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta (IEI/EEF) 7.1. Lucrari de constructie				
512	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	80,0000	15,879 15,879	1 270,280 1 270,280
513	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	80,0000	18,126 16,450	1 450,080 1 316,008
		<i>Total</i>	Lei			2 720,360
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			581,915
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			2,522
		<i>Total</i>				584,437
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			84,743
		<i>Benificiu de deviz</i>	6 %			40,151

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				124,894
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 429,691 2 586,288
		7.2. Lucrari de montare				
		7.2.1. Panou de distributie PD Putere 1				
514	08-03-572-3	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (ЩРН)	buc	1,0000	392,420 60,320	392,420 60,320
515	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.(Установка выключателей и приборов)	buc	18,0000	31,080 29,120	559,440 524,160
516	Pretul furnizorului	Sina PE ШНИ	buc	3,0000	100,000 0,000	300,000 0,000
517	Pretul furnizorului	Sina N ШНИ	buc	3,0000	100,000 0,000	300,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 551,860
		Total Panou de distributie PD Putere 1 Inclusiv salariu				1 551,860 584,480
		7.2.2. Panou de distributie PD Conditioner 1				
518	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРН)	buc	1,0000	392,420 60,320	392,420 60,320
519	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.(Установка выключателей и приборов)	buc	13,0000	31,080 29,120	404,040 378,560
520	Pretul furnizorului	Sina PE ШНИ	buc	2,0000	100,000 0,000	200,000 0,000
521	Pretul	Sina N ШНИ	buc	2,0000	100,000	200,000

1	2	3	4	5	6	7
	furnizorului				0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 196,460
		Total Panou de distributie PD Conditioner 1 Inclusiv salariu				1 196,460 438,880
		7.2.3. Panou de distributie PD Iluminat 1				
522	08-03-572-3	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (ЩРН)	buc	1,0000	392,420 60,320	392,420 60,320
523	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare (Установка выключателей и приборов)	buc	8,0000	31,080 29,120	248,640 232,960
524	Pretul furnizorului	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
525	Pretul furnizorului	Sina N ШНИ	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			841,060
		Total Panou de distributie PD Iluminat 1 Inclusiv salariu				841,060 293,280
		7.2.4. Panou de distributie PD Iluminat de Evacuare				
526	08-03-572-3	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (ЩРН)	buc	1,0000	392,420 60,320	392,420 60,320
527	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов)	buc	5,0000	31,080 29,120	155,400 145,600
528	Pretul	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	100,000	100,000

1	2	3	4	5	6	7
	furnizorului				0,000	0,000
529	Pretul furnizorului	Sina N ШНН	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			747,820
		Total Panou de distributie PD Iluminat de Evacuare Inclusiv salariu				747,820 205,920
		7.2.5. Panou de distributie PD Putere 2				
530	08-03-572- 3	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (ЩРН)	buc	1,0000	392,420 60,320	392,420 60,320
531	08-03-575- 1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare.- Dispozitiv sau aparat.(Установка выключателей и приборов)	buc	22,0000	31,080 29,120	683,760 640,640
532	Pretul furnizorului	Sina PE ШНН	buc	5,0000	100,000 0,000	500,000 0,000
533	Pretul furnizorului	Sina N ШНН	buc	5,0000	100,000 0,000	500,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 076,180
		Total Panou de distributie PD Putere 2 Inclusiv salariu				2 076,180 700,960
		7.2.6. Panou de distributie PD Conditioner 2				
534	08-03-572- 3	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (ЩРН)	buc	1,0000	392,420 60,320	392,420 60,320
535	08-03-575- 1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare- Dispozitiv sau aparat.(Установка	buc	14,0000	31,080 29,120	435,120 407,680

1	2	3	4	5	6	7
		выключателей и приборов)				
536	Pretul furnizorului	Sina PE ШНИ	buc	2,0000	100,000 0,000	200,000 0,000
537	Pretul furnizorului	Sina N ШНИ	buc	2,0000	100,000 0,000	200,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 227,540
		Total Panou de distributie PD Conditioner 2 Inclusiv salariu				1 227,540 468,000
		7.2.7. Panou de distributie PD Iluminat 2				
538	08-03-572- 3	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (ЩРН)	buc	1,0000	392,420 60,320	392,420 60,320
539	08-03-575- 1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.(Установка выключателей и приборов)	buc	7,0000	31,080 29,120	217,560 203,840
540	Pretul furnizorului	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
541	Pretul furnizorului	Sina N ШНИ	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			809,980
		Total Panou de distributie PD Iluminat 2 Inclusiv salariu				809,980 264,160
		7.2.8. Panou de distributie PD Cazangerie				
542	08-03-572- 3	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (ЩРН)	buc	1,0000	392,420 60,320	392,420 60,320

1	2	3	4	5	6	7
543	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare- Dispozitiv sau aparat.(Установка выключателей и приборов)	buc	17,0000	31,080 29,120	528,360 495,040
544	Pretul furnizorului	Sina PE IIIHI	buc	4,0000	100,000 0,000	400,000 0,000
545	Pretul furnizorului	Sina N IIIHI	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 420,780
		Total Panou de distributie PD Cazangerie Inklusiv salariu				1 420,780 555,360
		7.2.9. Cabluri / conductoare				
546	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	27,5500	1 646,703 322,400	45 366,662 8 882,120
547	Pretul furnizorului	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3 x 1.5 mm2 BBΓHΓLS	m	720,0000	7,000 0,000	5 040,000 0,000
548	Pretul furnizorului	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3 x 2.5 mm2BBΓHΓLS	m	1 835,0000	9,500 0,000	17 432,500 0,000
549	Pretul furnizorului	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3 x 4 mm2 BBΓHΓLS	m	60,0000	17,000 0,000	1 020,000 0,000
550	Pretul furnizorului	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 5 x 6 mm2 BBΓHΓLS	m	30,0000	23,000 0,000	690,000 0,000
551	Pretul furnizorului	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 5 x 10 mm2 BBΓHΓLS	m	30,0000	35,000 0,000	1 050,000 0,000
552	Pretul furnizorului	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 2 x 2.5 mm2 KBBΓHΓLS	m	80,0000	9,000 0,000	720,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			71 319,162

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabluri / conductoare Inclusiv salariu				71 319,162 8 882,120
		7.2.10. Tub tehnic de protectie				
553	08-02-409- 2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (exclusiv materialele)	100 m	0,6000	1 921,400 894,400	1 152,840 536,640
554	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (exclusiv materialele)	100 m	26,9500	1 268,300 618,800	34 180,685 16 676,660
555	Pretul furnizorului	Tub tehnic de protectie din PVC, D - 40 mm.	m	30,0000	7,000 0,000	210,000 0,000
556	Pretul furnizorului	Tub tehnic de protectie din PVC, D - 32 mm.	m	30,0000	6,000 0,000	180,000 0,000
557	Pretul furnizorului	Tub tehnic de protectie din PVC, D - 25 mm.	m	60,0000	5,000 0,000	300,000 0,000
558	Pretul furnizorului	Tub tehnic de protectie din PVC, D - 20 mm.	m	1 835,0000	4,000 0,000	7 340,000 0,000
559	Pretul furnizorului	Tub tehnic de protectie din PVC, D - 16 mm.	m	800,0000	3,000 0,000	2 400,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			45 763,525
		Total Tub tehnic de protectie Inclusiv salariu				45 763,525 17 213,300
		7.2.11. Plafoniere				
560	08-03-594- 11	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc	1,0500	18 227,401 8 242,000	19 138,771 8 654,100
561	08-03-594- 10	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1.	100 buc	0,2300	16 457,035 7 046,000	3 785,118 1 620,580
562	08-03-593- 10	Corpuri de iluminat pentru lampi incandescente - Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,1200	3 989,567 2 553,200	478,748 306,384
563	Pretul	Plafoniera LED, 40W, (grad de	buc	105,0000	300,000	31 500,000

1	2	3	4	5	6	7
	furnizorului	protectie IP 40) ДВО 40404			0,000	0,000
564	Pretul furnizorului	Plafoniera LED, 18W, (grad de protectie IP 54) ДПО 4004	buc	15,0000	250,000 0,000	3 750,000 0,000
565	Pretul furnizorului	Plafoniera LED, 18W, (grad de protectie IP 65) ДСП 1305	buc	4,0000	350,000 0,000	1 400,000 0,000
566	Pretul furnizorului	Corpuri de iluminat de protectie impotriva exploziei sub diferite lampi pe baza E27,(grad de protectie IP 66) СГЖ01	buc	2,0000	800,000 0,000	1 600,000 0,000
567	Pretul furnizorului	Lampa LED cu soclu E27, 20w A60	buc	2,0000	127,000 0,000	254,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			61 906,637
		Total Plafoniere Inclusiv salariu				61 906,637 10 581,064
		7.2.12. Intrerupatoare, prize, cutie (doza)				
568	08-03-591- 2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - intreruptor monopolar, montare incorporata	100 buc	0,3800	2 091,516 837,200	794,776 318,136
569	08-03-591- 5	Intreruptori, comutatori si prize de fise - intreruptor bipolar, montare incorporata	100 buc	0,0300	2 107,467 852,800	63,224 25,584
570	08-03-591- 2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - intreruptor cap-scara, montare incorporata	100 buc	0,0200	2 095,200 837,200	41,904 16,744
571	08-03-591- 1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - intreruptor monopolar, montare aparenta	100 buc	0,0200	1 279,500 1 027,000	25,590 20,540
572	08-03-591- 9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza, montare incorporata	100 buc	1,5000	2 311,527 990,600	3 467,290 1 485,900
573	08-03-591- 8	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza, montare aparenta	100 buc	0,1000	1 381,680 1 123,200	138,168 112,320
574	Pretul furnizorului	Intreruptor monopolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V.BC10-1	buc	38,0000	20,000 0,000	760,000 0,000
575	Pretul furnizorului	intreruptor bipolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A,	buc	3,0000	30,000 0,000	90,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Unom - 250V.BC10-2				
576	Pretul furnizorului	Intreruptor cap-scara pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V.	buc	2,0000	35,000 0,000	70,000 0,000
577	Pretul furnizorului	Intreruptor monopolar pentru instalare aparenta IP 44, Inom - 10A, Unom - 250V.	buc	2,0000	25,000 0,000	50,000 0,000
578	Pretul furnizorului	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V.PC10-3	buc	150,0000	25,000 0,000	3 750,000 0,000
579	Pretul furnizorului	Priza cu contact de protectie, montare aparenta, IP 44, Inom - 16A, Unom - 250V.	buc	10,0000	25,000 0,000	250,000 0,000
580	Pretul furnizorului	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor.	buc	200,0000	2,000 0,000	400,000 0,000
581	Pretul furnizorului	Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata in tencuiala.	buc	70,0000	6,000 0,000	420,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 320,952
		Total Intrerupatoare, prize, cutie (doza) Inclusiv salariu				10 320,952 1 979,224
		7.2.13. Priza de pamint				
582	08-02-471- 4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	3,0000	1 303,680 215,540	3 911,040 646,620
583	08-02-472- 2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	1,0000	2 663,050 431,600	2 663,050 431,600
584	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava metalica, d 50mm - 3ml si teava metalica, d 32mm - 3ml)	kg	20,0000	27,065 8,654	541,300 173,080
585	08-01-066- 1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	КОМПЛ .	1,0000	658,440 78,000	658,440 78,000

1	2	3	4	5	6	7
586	Pretul furnizorului	Captator de paratrasnet, D 16mm.	m	3,0000	21,000 0,000	63,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 836,830
		Total Priza de pamint Inclusiv salariu				7 836,830 1 329,300
		<i>Total</i>	Lei			207 018,786
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			9 786,611
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			4 192,145
		<i>Total</i>				220 997,542
		<i>Cheltueli re regie</i>	76 %			33 056,996
		<i>Benificiu de deviz</i>	6 %			15 243,273
		<i>Total</i>				48 300,269
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				269 297,811 43 496,048
		7.3. Utilaj				
		7.3.1. Panou de distributie PD Putere 1				
587	Pretul furnizorului	Panou de distributie montare aparenta, IP 31 pentru 48 module, dotat cu : IIP _H -48 complet	buc	1,0000	413,000 0,000	413,000 0,000
588	Pretul furnizorului	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63 A, 3P. BH-32	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
589	Pretul furnizorului	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif -30mA), 2P, tipC ABДT-32	buc	11,0000	190,000 0,000	2 090,000 0,000
590	Pretul furnizorului	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tipC ABДT-32	buc	6,0000	190,000 0,000	1 140,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 743,000
		Total Panou de distributie PD Putere 1 Inclusiv salariu				3 743,000
		7.3.2. Panou de distributie PD Conditioner 1				

1	2	3	4	5	6	7
591	Pretul furnizorului	Panou de distributie montare aparenta, IP 31 pentru 24 module, dotat cu : IIP _{PH} -24 complet	buc	1,0000	$\frac{315,000}{0,000}$	$\frac{315,000}{0,000}$
592	Pretul furnizorului	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom -32 A, 3P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	$\frac{80,000}{0,000}$	$\frac{80,000}{0,000}$
593	Pretul furnizorului	Declansator independent, cu actionare directa asupra mecanismului de declansare al intreruptoarei PH-47	buc	1,0000	$\frac{200,000}{0,000}$	$\frac{200,000}{0,000}$
594	Pretul furnizorului	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom -10 A, 1P, tip C BA 47-29	buc	11,0000	$\frac{30,000}{0,000}$	$\frac{330,000}{0,000}$
		<i>Total</i>	Lei			925,000
		Total Panou de distributie PD Conditioner 1 Inclusiv salariu				925,000
		7.3.3. Panou de distributie PD Iluminat 1				
595	Pretul furnizorului	Panou de distributie montare aparenta, IP 31 pentru 12 module, dotat cu : IIP _{PH} -12 complet	buc	1,0000	$\frac{215,000}{0,000}$	$\frac{215,000}{0,000}$
596	Pretul furnizorului	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P. BH-32	buc	1,0000	$\frac{100,000}{0,000}$	$\frac{100,000}{0,000}$
597	Pretul furnizorului	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom -6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	7,0000	$\frac{25,000}{0,000}$	$\frac{175,000}{0,000}$
		<i>Total</i>	Lei			490,000
		Total Panou de distributie PD Iluminat 1 Inclusiv salariu				490,000
		7.3.4. Panou de distributie PD Iluminat de Evacuare				
598	Pretul furnizorului	Panou de distributie montare aparenta, IP 31 pentru 12 module, dotat cu : IIP _{PH} -12 complet	buc	1,0000	$\frac{200,000}{0,000}$	$\frac{200,000}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
599	Pretul furnizorului	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P. BH-32	buc	1,0000	<u>100,000</u> 0,000	<u>100,000</u> 0,000
600	Pretul furnizorului	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom -6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	4,0000	<u>25,000</u> 0,000	<u>100,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			400,000
		Total Panou de distributie PD Iluminat de Evacuare Inclusiv salariu				400,000
		7.3.5. Panou de distributie PD Putere 2				
601	Pretul furnizorului	Panou de distributie montare aparenta, IP 31 pentru 54 module, dotat cu : IIP _H -54 complet	buc	1,0000	<u>800,000</u> 0,000	<u>800,000</u> 0,000
602	Pretul furnizorului	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63 A, 3P. BH-32	buc	1,0000	<u>100,000</u> 0,000	<u>100,000</u> 0,000
603	Pretul furnizorului	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif -30mA), 2P, tip C ABДT-32	buc	12,0000	<u>190,000</u> 0,000	<u>2 280,000</u> 0,000
604	Pretul furnizorului	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C ABДT-32	buc	9,0000	<u>190,000</u> 0,000	<u>1 710,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 890,000
		Total Panou de distributie PD Putere 2 Inclusiv salariu				4 890,000
		7.3.6. Panou de distributie PD Conditioner 2				
605	Pretul furnizorului	Panou de distributie montare aparenta, IP 31 pentru 24 module, dotat cu : IIP _H -24 complet	buc	1,0000	<u>315,000</u> 0,000	<u>315,000</u> 0,000
606	Pretul furnizorului	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom -40 A, 3P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	<u>80,000</u> 0,000	<u>80,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
607	Pretul furnizorului	Declansator independent, cu actionare directa asupra mecanismului de declansare al intrerupatoarului PH-47	buc	1,0000	<u>200,000</u> 0,000	<u>200,000</u> 0,000
608	Pretul furnizorului	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom -10 A, 1P, tip C BA 47-29	buc	12,0000	<u>25,000</u> 0,000	<u>300,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			895,000
		Total Panou de distributie PD Conditioner 2 Inclusiv salariu				895,000
		7.3.7. Panou de distributie PD Iluminat 2				
609	Pretul furnizorului	Panou de distributie montare aparenta, IP 31 pentru 12 module, dotat cu : IIP _H -12 complet	buc	1,0000	<u>200,000</u> 0,000	<u>200,000</u> 0,000
610	Pretul furnizorului	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P. BH-32	buc	1,0000	<u>100,000</u> 0,000	<u>100,000</u> 0,000
611	Pretul furnizorului	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom -6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	6,0000	<u>25,000</u> 0,000	<u>150,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			450,000
		Total Panou de distributie PD Iluminat 2 Inclusiv salariu				450,000
		7.3.8. Panou de distributie PD Cazangerie				
612	Pretul furnizorului	Panou de distributie montare aparenta, IP 31 pentru 54 module, dotat cu : IIP _H -54 complet	buc	1,0000	<u>800,000</u> 0,000	<u>800,000</u> 0,000
613	Pretul furnizorului	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P. BH-32	buc	1,0000	<u>100,000</u> 0,000	<u>100,000</u> 0,000
614	Pretul furnizorului	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom -6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	2,0000	<u>25,000</u> 0,000	<u>50,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
615	Pretul furnizorului	Interruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom -6A, 1P, tip C BA 47-29	buc	9,0000	25,000 0,000	225,000 0,000
616	Pretul furnizorului	Demaror electromagnetic modular 220V, Ubobina - 220V, Icontact - 20 A KM20-20	buc	4,0000	200,000 0,000	800,000 0,000
617	Pretul furnizorului	Unitate de alimentare de urgenta pentru LED U - 220V, P - 200 W BAPI200-1,0	buc	1,0000	800,000 0,000	800,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 775,000
		Total Panou de distributie PD Cazangerie Inclusiv salariu				2 775,000
		<i>Total</i>	Lei			14 568,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				14 568,000
		<i>Total</i>	Lei			287 295,502
		Total Deviz local nr. 2-1-7. Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta (IEI/EEF) Inclusiv salariu				287 295,502 46 082,336
		8. Deviz local nr. 2-1-8. Comunicatiile telefonice si de semnalizare (TS) 8.1. Lucrari de montare				
618	10-04-062- 05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii (Dulap 19" 12U telecomunicatii)	buc	2,0000	4 183,825 993,200	8 367,650 1 986,400
619	Pretul furnizorului	19" металлический каб. органайзер 4 кольца	buc	2,0000	2 000,000 0,000	4 000,000 0,000
620	10-08-003- 06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Источник бесперебойного питания UPS 700VT)	buc	2,0000	214,273 208,000	428,545 416,000
621	10-01-014- 02	Tablou de comutate linii de conectare (Switching 1U, 24 port, 100 Md/sec)	buc	4,0000	744,594 144,560	2 978,376 578,240

1	2	3	4	5	6	7
622	10-01-014-02	Tablou de comutate linii de conectare (Патч-панель 24-porta, 1U cat.5e UTP)	buc	4,0000	744,594 144,560	2 978,376 578,240
623	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: УКВ-Приемник	buc	20,0000	70,395 52,000	1 407,900 1 040,000
624	10-04-066-07	Aparataj de perete: Розетка	buc	70,0000	28,019 26,000	1 961,330 1 820,000
625	Pretul furnizorului	Розетка двойная информационная компьютерная cat.5e 2RJ-45	buc	70,0000	45,000 0,000	3 150,000 0,000
626	Pretul furnizorului	Монтажная коробка	buc	70,0000	25,000 0,000	1 750,000 0,000
627	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patci-cord UTP cat.5e 1m	buc	70,0000	28,019 26,000	1 961,330 1 820,000
628	Pretul furnizorului	Patch Cord UTP cat.5e 1m	buc	70,0000	12,000 0,000	840,000 0,000
629	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	3,9500	8 381,523 3 536,000	33 107,016 13 967,200
630	Pretul furnizorului	Кабель связи UTP кат. 6е	m	3 950,0000	3,500 0,000	13 825,000 0,000
631	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	39,5000	1 588,215 618,800	62 734,485 24 442,600
632	Pretul furnizorului	Труба гофрированная Д20мм	m	3 950,0000	3,500 0,000	13 825,000 0,000
633	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane.	100 m	1,3500	1 991,320 764,400	2 688,282 1 031,940
634	Pretul furnizorului	Лоток металлический проволочный 85x200	m	120,0000	166,000 0,000	19 920,000 0,000
635	Pretul furnizorului	Крышка металлическая для лотка (85x200)	m	120,0000	37,000 0,000	4 440,000 0,000
636	Pretul furnizorului	Лоток металлический перфорированный 85x300	m	15,0000	200,000 0,000	3 000,000 0,000
637	Pretul furnizorului	Крышка металлическая для лотка (85x300)	m	15,0000	55,000 0,000	825,000 0,000
		Total	Lei			184 188,290
		Asigurari sociale	22,5 %			10 728,140

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	4 %			3 474,141
		Total				198 390,571
		Cheltueli de regie	76 %			36 237,271
		Benificiu de deviz	6 %			14 077,670
		Total				50 314,941
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				248 705,512 47 680,620
		8.2. Utilaj				
638	Pretul furnizorului	Dulap 19" 12U telecomunicatii	buc	2,0000	1 500,000 0,000	3 000,000 0,000
639	Pretul furnizorului	Источник бесперебойного питания UPS 700VT	buc	2,0000	1 535,000 0,000	3 070,000 0,000
640	Pretul furnizorului	Switching 1U, 24 port, 100 Md/sec	buc	4,0000	870,000 0,000	3 480,000 0,000
641	Pretul furnizorului	Патч-панель 24-порта, 1U cat.5e UTP	buc	4,0000	381,000 0,000	1 524,000 0,000
642	Pretul furnizorului	Сетевой фильтр для 8 розеток, нем.стандарт, с ЛЕД выключателем	buc	2,0000	117,000 0,000	234,000 0,000
643	Pretul furnizorului	УКВ-Приемник	buc	20,0000	185,000 0,000	3 700,000 0,000
		Total	Lei			15 008,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				15 008,000
		Total	Lei			263 713,512
		Total Deviz local nr. 2-1-8. Comunicatiile telefonice si de semnalizare (TS) Inclusiv salariu				263 713,512 47 680,620
		9. Deviz local nr. 2-1-9. Semnalizarea de incendiu si paza (SIP)				
		9.1. Lucrari de montare				
		9.1.1. Пожарная сигнализация				
644	10-08-001- 01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de	buc	1,0000	630,549 624,000	630,549 624,000

1	2	3	4	5	6	7
		demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 8 зон, MAG 8Plus8)				
645	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 (Модуль расширения ME4)	buc	1,0000	212,257 208,000	212,257 208,000
646	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 (Расширитель на 4 сирен)	buc	1,0000	212,257 208,000	212,257 208,000
647	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания 12 V.7A/ч. РИП)	buc	1,0000	214,272 208,000	214,272 208,000
648	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (Аккумулятор 12В.7А/ч)	buc	1,0000	91,860 53,560	91,860 53,560
649	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Сирена со стробоскопом 24V, ОРОР)	buc	6,0000	1 075,118 156,000	6 450,708 936,000
650	10-08-002-02	Avertizoare "ПЧ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик дымовой (+10%), Senso MAG-S30)	buc	70,0000	56,569 52,000	3 959,830 3 640,000
651	10-08-002-01	Avertizoare "ПЧ" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик тепловой (+10%), Senso MAG-R20)	buc	4,0000	27,945 26,000	111,778 104,000
652	10-08-002-02	Avertizoare "ПЧ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный ручной, Senso MAGMCP50IP67)	buc	6,0000	56,582 52,000	339,494 312,000
653	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, sarcina, kW: 1 (Передатчик 1-канальный АТС-100)	компл	1,0000	20 687,800 850,200	20 687,800 850,200
654	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,0000	52,000	52,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Реле РПУ-2)			52,000	52,000
655	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregtare loc de montare (Модуль реле MR8)	buc	1,0000	52,000 52,000	52,000 52,000
656	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,7550	8 381,268 3 536,000	6 327,857 2 669,680
657	Pretul furnizorului	Кабель емкостью 2x0,5 / КПСнгFRLS1x2x0,5	m	650,0000	7,000 0,000	4 550,000 0,000
658	Pretul furnizorului	Провод сеч. 3x1,0 ВВГнг FRLS 3x1,0	m	105,0000	8,000 0,000	840,000 0,000
659	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22 MCS-1)	m	350,0000	71,307 8,320	24 957,450 2 912,000
660	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,2000	1 611,375 618,800	5 156,400 1 980,160
661	Pretul furnizorului	Металлорукав Д 25мм РЗЦХ25	m	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
662	Pretul furnizorului	Труба гофрированная Д 20мм с зондом	m	300,0000	3,000 0,000	900,000 0,000
663	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,1000	2 266,950 894,400	226,695 89,440
664	Pretul furnizorului	Труба поливинилхлоридная Д 40мм	m	10,0000	8,000 0,000	80,000 0,000
		Total	Lei			76 053,207
		Total Пожарная сигнализация Inklusiv salariu				76 053,207 14 899,040
		9.1.2. Охранная сигнализация (Cazangeria)				
665	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (Контрольная панель на 4 зоны,РС 585)	buc	1,0000	294,744 286,000	294,744 286,000

1	2	3	4	5	6	7
666	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton (Трансформатор 30ВА, TR-30VA)	buc	1,0000	22,273 11,700	22,273 11,700
667	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания РИП-7АН)	buc	1,0000	214,272 208,000	214,272 208,000
668	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (Акумулятор 12V; 7Ah, 1270BATT)	buc	1,0000	91,860 53,560	91,860 53,560
669	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Передатчик 1 канальный АТС-100)	компл	1,0000	20 687,800 850,200	20 687,800 850,200
670	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик ИК, Patrol 801)	buc	1,0000	31,152 26,000	31,152 26,000
671	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик магнитоконтактный СМК(TANE))	buc	2,0000	27,945 26,000	55,889 52,000
672	10-01-039-06	Piese diverse: Клавиатура	buc	1,0000	52,000 52,000	52,000 52,000
673	10-04-066-05	Aparataj de perete: Сирена 11-14VDC; 250mA; 110db/m с пробл.маяком SA-913F	buc	1,0000	44,178 26,000	44,178 26,000
674	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregtire loc de montare (Реле промежуточное РП21-004)	buc	1,0000	52,000 52,000	52,000 52,000
675	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,0450	8 360,022 3 536,000	376,201 159,120
676	Pretul furnizorului	Кабель Alarm cabel 6x0,22mm2 CQR-4	m	25,0000	7,000 0,000	175,000 0,000
677	Pretul	Провод сеч.	m	20,0000	8,000	160,000

1	2	3	4	5	6	7
	furnizorului	3x1,0mm2(негорючий), ВВГнг.LS 3x1,0			0,000	0,000
678	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22 MCS-1)	m	45,0000	71,340 8,320	3 210,315 374,400
679	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,1000	1 610,250 618,800	161,025 61,880
680	Pretul furnizorului	Металлорукав Д 25мм РЗЦХ25	m	10,0000	23,000 0,000	230,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			25 858,709
		Total Охранная сигнализация (Cazangeria) Inklusiv salariu				25 858,709 2 212,860
		<i>Total</i>	Lei			101 911,916
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			3 850,178
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			2 798,725
		<i>Total</i>				108 560,819
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			13 005,044
		<i>Benificiu de deviz</i>	6 %			7 293,952
		<i>Total</i>				20 298,996
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				128 859,815 17 111,900
		9.2. Utilaj				
		9.2.1. Пожарная сигнализация				
681	Pretul furnizorului	Контрольная панель на 8 зон, MAG 8Plus	buc	1,0000	4 000,000 0,000	4 000,000 0,000
682	Pretul furnizorului	Модуль расширения ME4	buc	1,0000	2 300,000 0,000	2 300,000 0,000
683	Pretul furnizorului	Расширитель на 4 сирен	buc	1,0000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
684	Pretul furnizorului	Резервный источник питания 12V.7A/ч, РИП	buc	1,0000	534,000 0,000	534,000 0,000
685	Pretul furnizorului	Аккумулятор 7A/ч	buc	1,0000	273,000	273,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
686	Pretul furnizorului	Сирена со стробоскопом 24V, ОРОР	buc	6,0000	175,000 0,000	1 050,000 0,000
687	Pretul furnizorului	Датчик дымовой (+10%), Senso MAG-S30	buc	70,0000	154,000 0,000	10 780,000 0,000
688	Pretul furnizorului	Датчик тепловой (+10%), Senso MAG-R20	buc	4,0000	144,000 0,000	576,000 0,000
689	Pretul furnizorului	Извещатель пожарный ручной, Senso MAGMCP50IP67	buc	6,0000	144,000 0,000	864,000 0,000
690	Pretul furnizorului	Передачик 1-канальный, ATS- 100	buc	1,0000	750,000 0,000	750,000 0,000
691	Pretul furnizorului	Реле 12V, РПУ-2	buc	1,0000	120,000 0,000	120,000 0,000
692	Pretul furnizorului	Модуль реле MR8	buc	1,0000	131,000 0,000	131,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			22 878,000
		Total Пожарная сигнализация Inclusiv salariu				22 878,000
		9.2.2. Охранная сигнализация (Cazangeria)				
693	Pretul furnizorului	Контрольная панель на 4 зоны, PC-585	buc	1,0000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
694	Pretul furnizorului	Трансформатор 30ВА, TR- 30VA	buc	1,0000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
695	Pretul furnizorului	Резервный источник питания, РИП-7АН	buc	1,0000	534,000 0,000	534,000 0,000
696	Pretul furnizorului	Аккумулятор 12V; 7Ah, 1270BATT	buc	1,0000	273,000 0,000	273,000 0,000
697	Pretul furnizorului	Передачик 1 канальный ATS- 100	buc	1,0000	750,000 0,000	750,000 0,000
698	Pretul furnizorului	Датчик ИК, Patrol 801	buc	1,0000	550,000 0,000	550,000 0,000
699	Pretul furnizorului	Датчик магнитоконтактный СМК(TANE)	buc	2,0000	250,000 0,000	500,000 0,000
700	Pretul furnizorului	Клавиатура	buc	1,0000	355,000 0,000	355,000 0,000
701	Pretul furnizorului	Сирена 11-14VDC; 250mA; 110db/m с пробл.маяком SA-	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		913F				
702	Pretul furnizorului	Реле промежуточное РП21-004	buc	1,0000	120,000 0,000	120,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 482,000
		Total Охранная сигнализация (Cazangeria) Inclusiv salariu				7 482,000
		<i>Total</i>	Lei			30 360,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				30 360,000
		<i>Total</i>	Lei			159 219,815
		Total Deviz local nr. 2-1-9. Semnalizarea de incendiu si paza (SIP) Inclusiv salariu				159 219,815 17 111,900
		10. Deviz local nr. 2-1-10. Automatizarea solutiilor termomecanice (ASM) 10.1. Lucrari de montare				
703	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Termometru)	buc	5,0000	6,722 5,876	33,609 29,379
704	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Manometru МП4-У)	buc	15,0000	28,124 26,780	421,860 401,700
705	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Manometru cu contact electric Дм2010сr)	buc	4,0000	14,850 13,520	59,400 54,080
706	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Senzor de temperatura 7C1)	КОМПЛ .	2,0000	1 653,072 116,740	3 306,144 233,480
707	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (HMP-52M1)	buc	1,0000	28,124 26,780	28,124 26,780

1	2	3	4	5	6	7
708	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 (ДН-2,5)	buc	1,0000	215,388 58,500	215,388 58,500
709	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 (ДНТ-1)	buc	1,0000	215,388 58,500	215,388 58,500
710	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Gazoanalizator pentru CH4 - CD98)	компл. .	1,0000	1 653,072 116,740	1 653,072 116,740
711	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 (COY-1)	buc	1,0000	215,388 58,500	215,388 58,500
712	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 (TE036)	buc	1,0000	215,388 58,500	215,388 58,500
713	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (TKR MAS/2)	buc	1,0000	709,846 262,600	709,846 262,600
714	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 (Bloc de alimentare)	buc	1,0000	91,860 53,560	91,860 53,560
715	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 (TKR KOM)	buc	2,0000	217,288 58,500	434,576 117,000
716	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Contactor ES110A)	buc	1,0000	14,850 13,520	14,850 13,520
717	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (senzori)	компл. .	3,0000	1 653,072 116,740	4 959,216 350,220
718	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Panou de automatizare - PA, dim.	buc	1,0000	833,496	833,496

1	2	3	4	5	6	7
		800x650x250mm,IEK IP31)			204,360	204,360
719	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	53,0000	14,850 13,520	787,050 716,560
720	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc	100 buc	1,0600	314,485 293,800	333,354 311,428
721	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Panou pentru semnalizare - PS - dim.395x310x220mm, IEK IP31)	buc	1,0000	833,496 204,360	833,496 204,360
722	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	11,0000	14,850 13,520	163,350 148,720
723	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc	100 buc	0,2200	314,491 293,800	69,188 64,636
724	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,8500	1 647,070 322,400	3 047,080 596,440
725	Pretul furnizorului	Cablu KBBΓнг-LS- 4x1,0	m	120,0000	18,000 0,000	2 160,000 0,000
726	Pretul furnizorului	Cablu KBBΓнг-LS- 5x1,0	m	15,0000	20,000 0,000	300,000 0,000
727	Pretul furnizorului	Cablu KBBΓнг-FRLS 4x1,0	m	25,0000	16,000 0,000	400,000 0,000
728	Pretul furnizorului	Cablu KBBΓнг-LS 10x1,0	m	25,0000	26,000 0,000	650,000 0,000
729	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 14*2	100 m	0,2500	2 141,916 800,800	535,479 200,200
730	Pretul furnizorului	Teava din otel D14*2mm	m	25,0000	16,000 0,000	400,000 0,000
731	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Robinet cu 3 cai, d=15mm P-1,6Mpa)	buc	19,0000	569,880 52,463	10 827,711 996,788

1	2	3	4	5	6	7
732	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,1200	1 991,317 764,400	238,958 91,728
733	Pretul furnizorului	Lotoc L=2m	m	12,0000	18,000 0,000	216,000 0,000
734	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Canal pentru cablu)	m	30,0000	71,307 8,320	2 139,210 249,600
		<i>Total</i>	Lei			36 508,481
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			1 277,523
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			1 028,305
		<i>Total</i>				38 814,309
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			4 315,188
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 587,770
		<i>Total</i>				6 902,958
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				45 717,267 5 677,879
		10.2. Utilaj				
735	Pretul furnizorului	Termometru tehnic, T=0-100 C	buc	5,0000	487,000 0,000	2 435,000 0,000
736	Pretul furnizorului	Manometru indicator, 0...0,4MPa МП4-Y	buc	15,0000	335,000 0,000	5 025,000 0,000
737	Pretul furnizorului	Manometru cu contact electric, 0-4,0kgf/cm2 ДМ2010сг	buc	4,0000	473,000 0,000	1 892,000 0,000
738	Pretul furnizorului	Senzor de temperatura 7C1	buc	2,0000	312,000 0,000	624,000 0,000
739	Pretul furnizorului	Aparat pentru masurarea presiunii dinamice cu membrana, limita de masurari 0-400kgf/m2 HMP-52M1	buc	1,0000	1 150,000 0,000	1 150,000 0,000
740	Pretul furnizorului	Captor-releu de presiune, limita de reglare 4-250 kgf/m2 ДН-2,5	buc	1,0000	880,000 0,000	880,000 0,000
741	Pretul furnizorului	Captor-releu de presiune, limita de reglare -10 - 200 kgf/m2 ДНТ-1	buc	1,0000	544,000 0,000	544,000 0,000
742	Pretul furnizorului	Gazoanalizator pentru CH4 "LINEasicura by TECNOGAZ"	buc	1,0000	618,000 0,000	618,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		CD98				
743	Pretul furnizorului	Gazoanalizator pentru CO COY-1	buc	1,0000	455,000 0,000	455,000 0,000
744	Pretul furnizorului	Termostat electronic (T in sala de cazane) PERRY Electric TE036	buc	1,0000	644,000 0,000	644,000 0,000
745	Pretul furnizorului	Regulator p/u cascada TKR MAS/2	buc	1,0000	567,000 0,000	567,000 0,000
746	Pretul furnizorului	Bloc de alimentare	buc	1,0000	866,000 0,000	866,000 0,000
747	Pretul furnizorului	Bloc de comunicare TKR KOM	buc	2,0000	650,000 0,000	1 300,000 0,000
748	Pretul furnizorului	Contactator ES110A, 25A, 230V	buc	1,0000	278,000 0,000	278,000 0,000
749	Pretul furnizorului	Sensor de temperatura -agent termic din cazane	buc	1,0000	512,000 0,000	512,000 0,000
750	Pretul furnizorului	Sensor pentru temperatura exterioara	buc	1,0000	344,000 0,000	344,000 0,000
751	Pretul furnizorului	Sensor de temperatura -ACM	buc	1,0000	868,000 0,000	868,000 0,000
752	Pretul furnizorului	Panou de automatizare - PA, dim. 800x650x250mm, IEK IP31	buc	1,0000	1 800,000 0,000	1 800,000 0,000
753	Pretul furnizorului	Intrerupator automat monopolar 220V, I=1A BA47-29-1P	buc	2,0000	80,000 0,000	160,000 0,000
754	Pretul furnizorului	Intrerupator automat monopolar 220V, I=3A BA47-29-1P	buc	2,0000	80,000 0,000	160,000 0,000
755	Pretul furnizorului	Intrerupator automat monopolar 220V, I=6A BA47-29-1P	buc	2,0000	80,000 0,000	160,000 0,000
756	Pretul furnizorului	Releu electromagnetic R4-2014- 23-5230-WT "RelPol"	buc	28,0000	820,000 0,000	22 960,000 0,000
757	Pretul furnizorului	Releu de timp T-R4-E-2014-23- 5230 "RelPol"	buc	2,0000	550,000 0,000	1 100,000 0,000
758	Pretul furnizorului	Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 "Lovato"	buc	2,0000	800,000 0,000	1 600,000 0,000
759	Pretul furnizorului	Buton rotativ 3-poz. stabile, 8LP2TS130 "Lovato"	buc	2,0000	248,000 0,000	496,000 0,000
760	Pretul furnizorului	Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato"	buc	4,0000	288,000 0,000	1 152,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
761	Pretul furnizorului	Contact inchis 8LM2TC01 "Lovato"	buc	2,0000	288,000 0,000	576,000 0,000
762	Pretul furnizorului	Buton rosu 8LP2TB104 "Lovato"	buc	2,0000	65,000 0,000	130,000 0,000
763	Pretul furnizorului	Buton verde 8LP2TB103 "Lovato"	buc	2,0000	65,000 0,000	130,000 0,000
764	Pretul furnizorului	Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato"	buc	3,0000	288,000 0,000	864,000 0,000
765	Pretul furnizorului	Contact inchis 8LM2TC01 "Lovato"	buc	1,0000	288,000 0,000	288,000 0,000
766	Pretul furnizorului	Panou pentru semnalizare - PS - dim. 395x310x220mm, IEK IP31	buc	1,0000	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
767	Pretul furnizorului	Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 "Lovato"	buc	5,0000	433,000 0,000	2 165,000 0,000
768	Pretul furnizorului	Buton rosu 8LP2TB104 "Lovato"	buc	1,0000	65,000 0,000	65,000 0,000
769	Pretul furnizorului	Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato"	buc	1,0000	288,000 0,000	288,000 0,000
770	Pretul furnizorului	Buton verde 8LP2TB103 "Lovato"	buc	1,0000	65,000 0,000	65,000 0,000
771	Pretul furnizorului	Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato"	buc	1,0000	288,000 0,000	288,000 0,000
772	Pretul furnizorului	Alarma sonora -220V	buc	1,0000	150,000 0,000	150,000 0,000
773	Pretul furnizorului	Alarma sonora -220V	buc	1,0000	150,000 0,000	150,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			54 749,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				54 749,000
		<i>Total</i>	Lei			100 466,267
		Total Deviz local nr. 2-1-10. Automatizarea solutiilor termomecanice (ASM) Inclusiv salariu				100 466,267 5 677,879
		11. Deviz local nr. 4-1-1. Alimentarea cu energie electrica (AEE)				
		11.1. Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
774	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	36,0000	14,040 14,040	505,440 505,440
775	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	5,4000	20,321 3,718	109,734 20,077
776	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	12,0000	13,000 13,000	156,000 156,000
777	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	12,0000	21,200 0,000	254,400 0,000
778	34-02-017- 1	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m (Lucrari de forare sub carosabil D110, L=18ml (Бурение под дорогой))	buc	2,0000	3 818,580 316,680	7 637,160 633,360
779	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,1700	1 097,100 0,000	1 283,607 0,000
780	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,0000	53,560 53,560	267,800 267,800
781	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	170,0000	21,200 0,000	3 604,000 0,000
782	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Разработка с погрузкой недостающего грунта)	100 m3	0,4000	1 097,100 0,000	438,840 0,000
783	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Завоз недостающего грунта)	t	64,0000	21,200 0,000	1 356,800 0,000
784	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4000	86,360	34,544

1	2	3	4	5	6	7
		(Работы по выгрузке недостающего грунта)			9,360	3,744
785	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	52,0000	8,060 8,060	419,120 419,120
786	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,5200	489,069 229,319	254,316 119,246
787	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	0,2000	490,940 15,530	98,188 3,106
788	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,3600	7 211,675 128,439	2 596,203 46,238
789	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	36,0000	138,464 2,099	4 984,686 75,546
790	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,4000	1 084,912 159,392	433,965 63,757
		<i>Total</i>	Lei			24 434,803
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			520,523
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			326,047
		<i>Total</i>				846,570
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			122,753
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			58,159

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				180,912
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				25 462,285 2 313,434
		11.2. Lucrari de montare				
791	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (BZUM-DDE-3 250)	buc	1,0000	710,140 90,740	710,140 90,740
792	08-03-575-1	Dispozitiv si aparat demontat inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.(Установка выключателей и приборов)	buc	5,0000	31,080 29,120	155,400 145,600
793	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG-405 CR)	buc	1,0000	28,620 22,620	28,620 22,620
794	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,4600	3 166,380 172,380	4 622,915 251,675
795	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	1,4600	1 977,392 356,200	2 886,992 520,052
796	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,4600	2 713,260 169,260	3 961,360 247,120
797	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3000	3 515,150 434,200	1 054,545 130,260
798	08-02-407-15	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 100 mm	100 m	0,2400	4 840,258 2 433,600	1 161,662 584,064
799	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (ППИ-37)	buc	3,0000	49,048 31,980	147,144 95,940
800	08-03-521-2	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A (ПИС-4)	buc	1,0000	67,439 41,340	67,439 41,340
801	08-02-472-	Conductori de legare la pamint:	100 m	0,0500	2 666,060	133,303

1	2	3	4	5	6	7
	2	priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2			431,600	21,580
802	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,1800	1 914,556 1 222,000	344,620 219,960
803	08-02-165-2	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	2,0000	1 229,584 146,900	2 459,168 293,800
804	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,0000	68,934 44,980	137,868 89,960
805	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,8000	1 303,680 215,540	1 042,944 172,432
806	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,4200	2 664,145 431,600	1 118,941 181,272
807	Pretul furnizorului	Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea 4 x 35 mm2 АПББШП	m	146,0000	43,000 0,000	6 278,000 0,000
808	Pretul furnizorului	Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolatie din PVC,sectiunea 5 x 35 mm2 АББГ	m	30,0000	43,000 0,000	1 290,000 0,000
809	Pretul furnizorului	Teava din PE, D - 100 mm, cu DUBLU PERETE L = 3 m	m	24,0000	23,000 0,000	552,000 0,000
810	Pretul furnizorului	(Sina) Banda din aluminiu 60x5 АД31Т 60x5	m	5,0000	120,000 0,000	600,000 0,000
811	Pretul furnizorului	Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 35 mm2, ГОСТ 9581-80 ТА (КБТ)	buc	18,0000	8,000 0,000	144,000 0,000
812	Pretul furnizorului	Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare exterioara. ГОСТ 13781.0-86 4КНТн-1-25...50	buc	2,0000	800,000 0,000	1 600,000 0,000
813	Pretul furnizorului	Manusa termoretractabila 5x25 / 50	m	2,0000	125,000	250,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
814	Pretul furnizorului	Caramida plata: 240x115x63	buc	1 224,0000	3,300 0,000	4 039,200 0,000
815	Pretul furnizorului	Nisip cernut	m3	21,0000	300,000 0,000	6 300,000 0,000
816	Pretul furnizorului	Pietris tip M 300	m3	6,0000	250,000 0,000	1 500,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			42 586,261
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			699,393
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			1 017,309
		<i>Total</i>				44 302,963
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			2 362,395
		<i>Benificiu de deviz</i>	6 %			2 799,922
		<i>Total</i>				5 162,317
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				49 465,280 3 108,415
		11.3. Utilaj				
817	Pretul furnizorului	Sigurante fuzibile, Inom - 200 A. IIIH-37	buc	3,0000	110,000 0,000	330,000 0,000
818	Pretul furnizorului	Ruptor, Inom - 400 A. PIIC-4	buc	1,0000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
819	Pretul furnizorului	Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220/380V, conectare indirecta, separator comun si intr.automat. BZUM-DDE-3 250	buc	1,0000	7 000,000 0,000	7 000,000 0,000
820	Pretul furnizorului	Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 250 A, 3P. BP 32 - 35	buc	1,0000	1 250,000 0,000	1 250,000 0,000
821	Pretul furnizorului	Intreruptor automat cu declansator combinat (electronic) MP 211, IP 20, Inom -250A, 3P, BA 88-35	buc	1,0000	6 000,000 0,000	6 000,000 0,000
822	Pretul furnizorului	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta, Unom-3x230/400V, I - 5 A ; 50Hz. ZMG-405 CR	buc	1,0000	4 350,000 0,000	4 350,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
823	Pretul furnizorului	Transformatoare de curent 100/5 A T-0,66	buc	3,0000	300,000 0,000	900,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			22 830,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				22 830,000
		<i>Total</i>	Lei			97 757,565
		Total Deviz local nr. 4-1-1. Alimentarea cu energie electrica (AEE) Inclusiv salariu				97 757,565 5 421,849
		12. Deviz local nr. 6-1-1. Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC) 12.1. Apeduct A1 12.1.1. Lucrari de terasamente				
824	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	7,0000	14,040 14,040	98,280 98,280
825	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1,0500	20,328 3,719	21,344 3,905
826	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	2,0000	13,000 13,000	26,000 26,000
827	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	2,0000	21,200 0,000	42,400 0,000
828	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,2300	1 097,100 0,000	252,333 0,000
829	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000	53,560 53,560	107,120 107,120
830	TsI50A5	Transportarea pamintului cu	t	40,0000	21,200	848,000

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 5 km			0,000	0,000
831	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Разработка с погружкой недостающего грунта)	100 m3	0,2100	1 097,100 0,000	230,391 0,000
832	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Завоз недостающего грунта)	t	34,0000	21,200 0,000	720,800 0,000
833	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке недостающего грунта)	100 m3	0,2100	86,314 9,362	18,126 1,966
834	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	4,5000	323,360 15,860	1 455,120 71,370
835	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	27,3000	8,060 8,060	220,038 220,038
836	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,2730	489,073 229,322	133,517 62,605
837	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	0,3500	490,820 15,529	171,787 5,435
838	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,0700	7 211,486 128,443	504,804 8,991

1	2	3	4	5	6	7
839	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7,0000	138,463 2,098	969,244 14,689
		<i>Total</i>	Lei			5 819,304
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				5 819,304 620,399
		12.1.2. Conducte si accesorii				
840	AcE51E	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 200 mm (Врезка в существующую сеть водопровода 200 сталь.)	piesa	1,0000	650,122 217,597	650,122 217,597
841	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: Труба Д50 SDR17 PN10 PE100	m	22,0000	32,125 1,979	706,748 43,536
842	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	22,0000	7,029 1,679	154,634 36,934
843	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	22,0000	0,272 0,172	5,986 3,786
844	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: Футляр Д75 из полиэтиленовом трубе	m	22,0000	42,128 3,958	926,812 87,072
845	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Вентиль Д40 PN10	buc	1,0000	205,084 23,084	205,084 23,084
		<i>Total</i>	Lei			2 649,386
		Total Conducte si accesorii				2 649,386

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				412,009
		12.1.3. Camine				
846	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	3,7500	1 171,488 358,438	4 393,080 1 344,141
847	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	325,000 0,000	325,000 0,000
848	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,31 m3)	buc	1,0000	525,000 0,000	525,000 0,000
849	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	525,000 0,000	525,000 0,000
850	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt. camine KII-7-9 (0,15 m3)	buc	1,0000	150,000 0,000	150,000 0,000
851	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc	1,0000	55,000 0,000	55,000 0,000
852	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota:	buc	1,0000	720,000 0,000	720,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Capacul cu rama din fonta tip T				
		<i>Total</i>	Lei			6 693,080
		Total Camine Inclusiv salariu				6 693,080 1 344,141
		<i>Total</i>	Lei			15 161,770
		Total Apeduct A1 Inclusiv salariu				15 161,770 2 376,549
		12.2. Canalizare C1				
		12.2.1. Lucrari de terasamente				
853	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	15,0000	14,040 14,040	210,600 210,600
854	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	2,2500	20,333 3,717	45,749 8,364
855	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	6,0000	13,000 13,000	78,000 78,000
856	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	6,0000	21,200 0,000	127,200 0,000
857	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,5000	1 097,100 0,000	548,550 0,000
858	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,0000	53,560 53,560	267,800 267,800
859	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	88,0000	21,200 0,000	1 865,600 0,000
860	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Разработка с	100 m3	0,4000	1 097,100 0,000	438,840 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		погрузкой недостающего грунта)				
861	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km .(Завоз недостающего грунта)	t	64,0000	21,200 0,000	1 356,800 0,000
862	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке недостающего грунта)	100 m3	0,4000	86,360 9,360	34,544 3,744
863	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	16,2000	323,360 15,860	5 238,432 256,932
864	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	52,0000	8,060 8,060	419,120 419,120
865	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,5200	489,069 229,319	254,316 119,246
866	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	0,7500	490,904 15,529	368,178 11,647
867	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,1500	7 211,667 128,440	1 081,750 19,266
868	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	15,0000	138,463 2,098	2 076,952 31,477
		Total	Lei			14 412,431

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				14 412,431 1 426,196
		12.2.2. Conducte si accesorii				
869	AcE51E	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 200 mm (Врезка в существующую сеть 200)	piesa	2,0000	588,263 217,596	1 176,526 435,193
870	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d110 mm	m	7,5000	48,483 15,529	363,622 116,467
871	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm (Футляр)	m	4,0000	114,885 15,529	459,539 62,116
872	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m	38,0000	114,885 15,529	4 365,614 590,098
873	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (Труба Д250 сталь футляр)	m	22,5000	448,104 64,214	10 082,338 1 444,817
		<i>Total</i>	Lei			16 447,639
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				16 447,639 2 648,691
		12.2.3. Camine				
874	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	5,1000	1 559,350 515,689	7 952,686 2 630,012
875	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	4,0000	350,000 0,000	1 400,000 0,000
876	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)				
877	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	375,000 0,000	375,000 0,000
878	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	4,0000	375,000 0,000	1 500,000 0,000
879	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	3,0000	90,000 0,000	270,000 0,000
880	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	12,0000	55,000 0,000	660,000 0,000
881	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Capacul cu rama din fonta tip L	buc	4,0000	720,000 0,000	2 880,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 287,686
		Total Camine Inclusiv salariu				15 287,686 2 630,012
		<i>Total</i>	Lei			46 147,756
		Total Canalizare C1 Inclusiv salariu				46 147,756 6 704,899

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			61 309,526
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			13 794,643
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			1 148,603
		<i>Total</i>				76 252,772
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			11 056,652
		<i>Benificiu de deviz</i>	6 %			5 238,565
		<i>Total</i>				16 295,217
		Total Deviz local nr. 6-1-1. Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC) Inclusiv salariu				92 547,989 9 081,448
		13. Deviz local nr. 7-1-1. Amenajarea teritoriului (PG) 13.1. Deviz local nr. 7-1-1. Amenajarea teritoriului (PG) 13.1.1. Sistemizari verticale				
882	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	548,0000	14,040 14,040	7 693,920 7 693,920
883	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	82,0000	20,320 3,718	1 666,199 304,876
884	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	197,0000	13,000 13,000	2 561,000 2 561,000
885	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	197,0000	21,200 0,000	4 176,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 097,519
		Total Sistemizari verticale Inclusiv salariu				16 097,519 10 559,796
		13.1.2. Pavaj vibropresat gr 60mm				
886	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	5,0000	85,995 0,000	429,975 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
887	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,7500	1 794,580 129,220	1 345,935 96,915
888	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	75,0000	496,047 25,182	37 203,525 1 888,650
889	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	500,0000	174,771 24,762	87 385,397 12 380,897
890	DE10A	Borduri prefabricate din beton, 1000*300*150	m	24,0000	169,692 22,367	4 072,617 536,803
		<i>Total</i>	Lei			130 437,449
		Total Pavaj vibropresat gr 60mm Inclusiv salariu				130 437,449 14 903,265
		13.1.3. Inverzirea teritoriului				
891	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	50,0000	4,617 4,617	230,835 230,835
892	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,2500	253,244 218,244	63,311 54,561
893	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	1,2000	29,380 29,380	35,256 35,256

1	2	3	4	5	6	7
894	TsH24A	Plantari arbusti fara balot.Розы многоцветные.	buc	30,0000	58,154 14,790	1 744,614 443,694
895	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	0,5000	34,700 27,700	17,350 13,850
896	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor Копка посадочных мест для пересаживаемых деревьев 0,6x0,6x0,6м	m3	0,6000	29,380 29,380	17,628 17,628
897	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Посадка деревьев	buc	2,0000	177,754 14,790	355,508 29,580
		<i>Total</i>	Lei			2 464,502
		Total Inverzirea teritoriului Inclusiv salariu				2 464,502 825,404
		13.1.4. Forme arhitecturale mici				
898	TsH91A	Instalarea bancilor	buc	4,0000	2 046,304 264,654	8 185,218 1 058,618
899	TsH91B	Instalarea urnelor	buc	4,0000	653,304 230,855	2 613,218 923,418
		<i>Total</i>	Lei			10 798,436
		Total Forme arhitecturale mici Inclusiv salariu				10 798,436 1 982,036
		13.1.5. Poarta metalica				
900	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	12,0000	842,300 65,700	10 107,595 788,401
		<i>Total</i>	Lei			10 107,595
		Total Poarta metalica Inclusiv salariu				10 107,595 788,401
		<i>Total</i>	Lei			169 905,501
		Total Deviz local nr. 7-1-1. Amenajarea teritoriului (PG)				169 905,501 29 058,902

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			169 905,501
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			6 538,253
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			9 997,780
		<i>Total</i>				186 441,534
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			27 034,022
		<i>Benificiu de deviz</i>	6 %			12 808,533
		<i>Total</i>				39 842,555
		Total Deviz local nr. 7-1-1. Amenajarea teritoriului (PG) Inclusiv salariu				226 284,089 29 058,902

		Total	Lei	6 995 030,23
		TVA	20 %	1 399 006,05
		Total deviz: Inclisiv salariu		8 394 036,28 1 533 499,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)