

Obiectivul: IMSP Institutul Mamei si Copilului str. Burebista, 93

Deviz local Nr. 75

Intocmit in preturi curente 2026-04-27

Valoarea de deviz 2 701 000,00 (Lei)

Obiectul: Lucrari de schimbarea a ascensorului la IMSP Institutul Mamei si Copilului Ascensor electric pentru pasageri 450kg 6 statii - din str. Burebista, nr. 93						
Devizul: Demontare ascensorului ascensorului existent si montarea utilajului ascensorului nou AEP 450kg la 6 statii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	MasC04A, k=0,5	Demontarea ascensoarelor pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m.	ascensor	1	31970,15	31970,15
					27362,15	27362,15
1.1.2	MasC04C1, k=0,5	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma A.	1 statie	-6	1510,45	-9062,7
					1377,95	-8267,7
1.1.3	MasC04D1, k=0,5	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 38 m, se adauga sau se scade la norma A.	m	-16,6	263,78	-4378,73
					263,78	-4378,73
1.1.4	MasB01B	Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m .	ascensor	1	87369,44	87369,44
					72149,47	72149,47
1.1.5	MasB01D1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.	1 statie	-6	5833,03	-34998,17
					5110,88	-30665,25
1.1.6	MasB01E1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B .	m	-16,6	997,01	-16550,4
					976,5	-16209,9

Total ore manopera (ore)	694,72
Total greutate materiale (tone)	0

Total		54349,58
Asigurari sociale	24,00%	9597,61
Total		63947,19
Cheltuieli de regie	76,00%	30392,43
Total		94339,62
Beneficiu de deviz	6,00%	5660,38

Total Deviz fara TVA	100000
-----------------------------	---------------

Obiectul: Lucrari de schimbarea a ascensorului la IMSP Institutul Mamei si Copilului Ascensor electric pentru pasageri 450kg 6 statii - din str. Burebista, nr. 93

Devizul: Reglarea ascensorului AP 450kg 6 statii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	RD-1140251	Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 630 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s	ascensor	1	17303,18	17303,18
					17303,18	17303,18
1.2.2	RD-1140254	Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-025-01	1 oprire	-4	1417,5	-5670
					1417,5	-5670
1.2.3	RD-1110131	Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	5	118,13	590,63
					118,13	590,63
1.2.4	RD-1110281	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	10	31,5	315
					31,5	315
1.2.5	RD-1110282	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor	1 masur	3	7,88	23,63

			are		7,88	23,63
1.2.6	RD-1110111	Dispozitive de legare la pamint - Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	1	196,88	196,88
					196,88	196,88

Total ore manopera (ore)	162,02
Total greutate materiale (tone)	0

Total		12759,31
Asigurari sociale	24,00%	3062,23
Total		15821,54
Cheltuieli de regie	60,00%	9492,93
Total		25314,47
Beneficiu de deviz	6,00%	1518,87

Total Deviz fara TVA	26833,34
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Lucrari de schimbarea a ascensorului la IMSP Institutul Mamei si Copilului Ascensor electric pentru pasageri 450kg 6 statii - din str. Burebista, nr. 93

Devizul: Utilajul ascensorului pentru transportarea pasagerilor AEP-450kg la 6 statii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	UTILAJ	Ascensor electric pentru pasageri 450 kg - 1 buc (cu camera masinii). Viteza nominala a cabinei - 1,0 m/s Numarul de statii - 6 Dimensiuni cutitului Latimea - 450 mm Inaltimea - 1700 mm	buc	1	557666,67	557666,67

		o Dimensiuni putului: Latime - 1550 mm, lungime - 1700 mm. Inaltimea de ridicare - 16,5 Podul - inox oglinda; peretii, usile - otel inoxidabil texturat (alimentar); podeaua - din granit artificial; peretele din stanga - oglinda (toata latimea, 1/2 inaltime); bara inox. Cabina necesita sa fie dotata cu panou de comanda cu display LCD. Usile de palier - automate, din inox texturat, deschidere telescopica. Troliul si cabina sa fie dotate cu motoare cu variator de frecventa. Tipul de control - colectiv-selectiv, cind cabina se deplaseaza in jos si in sus. Butoanele de chemare - din inox, cu display LCD. Ascensorul va fi dotat cu: evacuare automata in caz de incendiu; evacuare automata cu UPS in caz de pana electrica; rezistenta la foc a usilor de palier EI20; usa cabinei dotata cu perdea de fotocelule				0	0
1.3.2	Material	proiect de executie	buc	1	8333,33	8333,33	
					0	0	

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

Total Deviz fara TVA	566000
-----------------------------	---------------

Obiectul: Lucrari de schimbarea a ascensorului la IMSP Institutul Mamei si Copilului Ascensor electric pentru pasageri 1000kg 7 statii 9 usi Bloc chirurgie din str. Burebista nr. 93						
Devizul: Demontare ascensorului ascenorului existent și montarea utilajului ascensorului nou AEP 1000kg la 7 stații 9usi						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	MasC04B, k=0,5	Demontarea ascensoarelor pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m (Демонтаж лифтов больничных с	ascen sor	1	43304,25	43304,25
					37406,25	37406,25
2.1.2	MasC04C2, k=0,5	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma B .	1 statie	-5	1828,3	-9141,5
					1638	-8190

2.1.3	MasC04D2, k=0,5	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai puțin de 44 m, se adauga sau se scade la norma B .	m	-18,8	338,63	-6366,15
					338,63	-6366,15
2.1.4	MasA04B	Ascensoare pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s: capacitatea de ridicare 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m .	ascen sor	1	99009,2	99009,2
					81567,25	81567,25
2.1.5	MasA04C2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai puțin de 12, se adauga sau se scade la norma B .	1 statie	-5	6290,24	-31451,19
					5465,25	-27326,25
2.1.6	MasA04D2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai puțin de 44 m, se adauga sau se scade la norma B .	m	-18,8	1155,53	-21724,01
					1134	-21319,2

Total ore manopera (ore)	998,37
Total greutate materiale (tone)	0

Total		73630,61
Asigurari sociale	24,00%	13385,26
Total		87015,87
Cheltuieli de regie	76,00%	42386,65
Total		129402,51
Beneficiu de deviz	6,00%	7764,15

Total Deviz fara TVA	137166,66
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrari de schimbarea a ascensorului la IMSP Institutul Mamei si Copilului Ascensor electric pentru pasageri 1000kg 7 statii 9 usi Bloc chirurgie din str. Burebista nr. 93
Devizul: Reglarea ascensorului AP 1000kg 7 statii 9 usi

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	RD-1140251	Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 630 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s	ascensor	1	19412,57	19412,57
					19412,57	19412,57
2.2.2	RD-1140254	Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-025-01	1 oprire	-3	1417,5	-4252,5
					1417,5	-4252,5
2.2.3	RD-1110131	Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	5	118,13	590,63
					118,13	590,63
2.2.4	RD-1110281	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	10	31,5	315
					31,5	315
2.2.5	RD-1110282	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor	1 masurare	3	7,88	23,63
					7,88	23,63
2.2.6	RD-1110111	Dispozitive de legare la pamint - Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	1	236,25	236,25
					236,25	236,25

Total ore manopera (ore)	207,31
Total greutate materiale (tone)	0

Total		16325,58
Asigurari sociale	24,00%	3918,14
Total		20243,71
Cheltuieli de regie	60,00%	12146,23
Total		32389,94

Beneficiu de deviz	6,00%	1943,4
--------------------	-------	--------

Total Deviz fara TVA		34333,34
-----------------------------	--	-----------------

Obiectul: Lucrari de schimbarea a ascensorului la IMSP Institutul Mamei si Copilului Ascensor electric pentru pasageri 1000kg 7 statii 9 usi Bloc chirurgie din str. Burebista nr. 93

Devizul: Utilajul ascensorului pentru transportarea pasagerilor AEP-1000kg la 7 statii -9 usi

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	UTILAJ	Ascensor electric pentru pasageri 1000 kg - 1 buc (cu camera masinii). Viteza nominala a cabinei - 1,0 m/s Numarul de statii 7 Numarul usilor putului - 9 Dimensiuni putului: Latime - 1950 mm, lungime - 2700 mm. Inaltimea de ridicare - 20,3 m. Cabina ascensorului: Podul - inox oglinda; peretii, usile - otel	buc	1	626666,67	626666,67
		proiect de executie			0	0
2.3.2	Material		buc	1	8333,33	8333,33
					0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

Total Deviz fara TVA	635000
-----------------------------	---------------

Obiectul: Lucrari de schimbarea a ascensorului la IMSP Institutul Mamei si Copilului Ascensor electric pentru pasageri 1000kg 7 statii 7 usi - str. Burebista nr. 93

Devizul: Demontare ascensorului ascensorului existent și montarea utilajului ascensorului nou AEP 1000kg la 7 stații 7 usi

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1	MasC04B, k=0,5	Demontarea ascensoarelor pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m (Демонтаж лифтов больничных с	ascen sor	1	43304,25	43304,25
					37406,25	37406,25
3.1.2	MasC04C2, k=0,5	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma B .	1 statie	-5	1828,3	-9141,5
					1638	-8190
3.1.3	MasC04D2, k=0,5	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma B .	m	-18,8	338,63	-6366,15
					338,63	-6366,15
3.1.4	MasA04B	Ascensoare pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s: capacitatea de ridicare 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m .	ascen sor	1	99009,2	99009,2
					81567,25	81567,25
3.1.5	MasA04C2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma B .	1 statie	-5	6290,24	-31451,19
					5465,25	-27326,25
3.1.6	MasA04D2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma B .	m	-18,8	1155,53	-21724,01
					1134	-21319,2

Total ore manopera (ore)	998,37
Total greutate materiale (tone)	0

Total		73630,61
Asigurari sociale	24,00%	13385,26
Total		87015,87
Cheltuieli de regie	76,00%	42386,65
Total		129402,51

Beneficiu de deviz	6,00%	7764,15
--------------------	-------	---------

Total Deviz fara TVA		137166,66
-----------------------------	--	------------------

Obiectul: Lucrari de schimbarea a ascensorului la IMSP Institutul Mamei si Copilului Ascensor electric pentru pasageri 1000kg 7 statii 7 usi - str. Burebista nr. 93

Devizul: Reglarea ascensorului AP 1000kg 7 statii 7 usi

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	RD-1140251	Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 630 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s	ascensor	1	19412,57	19412,57
					19412,57	19412,57
3.2.2	RD-1140254	Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-025-01	1 oprire	-3	1417,5	-4252,5
					1417,5	-4252,5
3.2.3	RD-1110131	Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	5	118,13	590,63
					118,13	590,63
3.2.4	RD-1110281	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	10	31,5	315
					31,5	315
3.2.5	RD-1110282	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasarilor masinilor si aparatelor	1 masurare	3	7,88	23,63
					7,88	23,63
3.2.6	RD-1110111	Dispozitive de legare la pamint - Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	1	236,25	236,25
					236,25	236,25

Total ore manopera (ore)		207,31
---------------------------------	--	---------------

Total greutate materiale (tone)	0
--	----------

Total		16325,58
Asigurari sociale	24,00%	3918,14
Total		20243,71
Cheltuieli de regie	60,00%	12146,23
Total		32389,94
Beneficiu de deviz	6,00%	1943,4

Total Deviz fara TVA	34333,34
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Lucrari de schimbarea a ascensorului la IMSP Institutul Mamei si Copilului Ascensor electric pentru pasageri 1000kg 7 statii 7 usi - str. Burebista nr. 93

Devizul: Utilajul ascensorului pentru transportarea pasagerilor AEP-1000kg la 7 statii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.3.1	UTILAJ	Ascensor electric pentru pasageri 1000 kg - 1 buc (cu camera masinii). Viteza nominala a cabinei - 1,0 m/s Numarul de statii 7 Numarul usilor putului - 7 Dimensiuni putului: Latime - 1950 mm, lungime - 2700 mm. Inaltimea de ridicare - 20,3 m. Cabina ascensorului: Podul - inox oglinda; peretii, usile - otel	buc	1	571666,67	571666,67
		proiect de executie	buc	1	8333,33	8333,33
					0	0
					0	0

Total ore manopera (ore)	0
---------------------------------	----------

Total greutate materiale (tone)	0
--	----------

Total Deviz fara TVA	580000
-----------------------------	---------------

Total General fara TVA	2250833,33
TVA (20%)	450166,67
TOTAL GENERAL	2701000
Inclusiv salariul	196944,31

Cursul de referinta: 19.9166 Lei/Euro, din data de 2020-10-02

Intocmit: _____
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: _____
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;