

**Amenajarea si modernizarea
curtii de acces a Gimnaziului
Loganesti din s. Loganesti,r-nul
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 581 078,42 lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Lucrari de pregatire				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (extragerea pamintului la adincime de 25 cm din clumbele existente)	100 m3	0,1500	1 228,53 0,00	184,28 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	24,0000	13,34 0,00	320,16 0,00
3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate 800x800x70 mm	m2	510,0000	34,06 34,06	17 368,56 17 368,56
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demontarea bordurilor existente cu incarcare in camion)	100 m3	0,0550	1 638,00 0,00	90,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	145,0000	30,27 30,27	4 389,44 4 389,44
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,8600	112,58 112,58	434,54 434,54
7	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	73,0000	42,57 42,57	3 107,61 3 107,61
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	73,0000	24,00 0,00	1 752,00 0,00
9	TRI1AA08 F3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 3	t	60,0000	33,11 33,11	1 986,60 1 986,60
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,1500	210,80 28,40	31,62 4,26
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	5,1000	68,75 0,00	350,62 0,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,5100	2 392,88 834,37	1 220,37 425,53
		<i>Total</i>	lei			31 235,89
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				31 235,89 27 716,54
		1.2. Strat fundatie				
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 100 mm	m3	51,0000	727,20 93,65	37 087,40 4 776,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			37 087,40
		Total Strat fundatie Inclusiv salariu				37 087,40 4 776,35
		1.3. Strat hidroizolant				
14	IzF04J1	Strat hidroizolant "Membrana geotextila 200 gr /m2" executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	510,0000	30,59 1,89	15 601,41 964,92
		<i>Total</i>	lei			15 601,41
		Total Strat hidroizolant Inclusiv salariu				15 601,41 964,92
		1.4. Incadrari de pavaje				
15	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 40	buc	22,0000	6,62 6,62	145,68 145,68
16	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	8,0000	746,04 681,12	5 968,32 5 448,96
17	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,0000	705,62 558,14	2 822,48 2 232,56
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri 100x20x8 cm)	m	145,0000	177,87 28,38	25 790,84 4 115,10
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x40 mm Vibropresat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	510,0000	274,74 56,38	140 119,27 28 754,62
		<i>Total</i>	lei			174 846,59
		Total Incadrari de pavaje				174 846,59

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				40 696,92
		1.5. Imprejmuire metalica				
20	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Poarta si portita existenta 3600x2360H)	kg	165,0000	15,28 3,78	2 521,86 624,36
21	RpIC37D	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 4" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,0500	buc	3,0000	16,44 9,46	49,33 28,38
22	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Pe stilpi metalici existenti)	m2	5,9000	3 399,78 161,77	20 058,69 954,42
23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	12,9800	141,60 104,06	1 837,98 1 350,70
24	CJ10D	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala ,executata cu piatra de mozaic , frecat cu peria de sirma (Capace metalice cu d - 100 mm)	buc	3,0000	416,59 160,82	1 249,77 482,46
		<i>Total</i>	lei			25 717,63
		Total Imprejmuire metalica Inclusiv salariu				25 717,63 3 440,32
		1.6. Drum de acces				
25	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (800x800x70 mm)	m2	61,0000	34,06 34,06	2 077,42 2 077,42
26	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demolarea bordurelor cu incarcarea in transport)	100 m3	0,0400	1 638,00 0,00	65,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
27	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	12,9800	42,57 42,57	552,56 552,56
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	12,9800	13,34 0,00	173,13 0,00
29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,5000	112,57 112,57	168,86 168,86
30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0700	2 393,00 834,43	167,51 58,41
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	38,0000	274,55 55,81	10 433,06 2 120,93
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 100 mm	m3	6,8400	727,20 93,65	4 974,07 640,59
33	IzF04J1	Strat hidroizolant "Membrana geotextila 200 gr /m2" executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	87,8500	30,59 1,89	2 687,42 166,21
34	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x60 mm Vibropresat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	87,8500	321,27 56,38	28 223,65 4 953,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			49 523,20
		Total Drum de acces Inclusiv salariu				49 523,20 10 738,10
		<i>Total</i>	lei			334 012,12
		<i>CAS</i>	24 %			21 199,96
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			18 739,28
		<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>	2 %			4 684,82
		<i>Total CD</i>				378 636,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			37 863,62
		<i>Total cu CR</i>				416 499,80
		<i>Beneficiu</i>	4 %			16 659,98
		Total LCM Inclusiv salariu				433 159,78 88 333,15
		2. Utilajele				
35		Banca stradala parc tip SEVILLA	buc	8,0000	4 583,33 0,00	36 666,64 0,00
36		Urna stradala metal cu betonare	buc	4,0000	3 450,00 0,00	13 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			50 466,64
		<i>Cmd</i>	1,2 %			605,60
		Total Utilajele Inclusiv salariu				51 072,24

		Total	lei			484 232,02
		TVA	20 %			96 846,40
		Total deviz: Inclusiv salariu				581 078,42 88 333,15

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea si modernizarea
curtii de acces a Gimnaziului
Loganesti din s. Loganesti,r-nul
Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 581 078,42 lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	58,2000	94,60	5 505,72
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,3000	94,60	312,18
3.	7129020012800	Pavator	h-om	492,4726	94,60	46 587,91
4.	7133010012100	Ipsosar	h-om	4,6500	94,60	439,89
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,9570	94,60	1 131,13
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	94,60	28,38
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,3400	94,60	1 451,17
8.	7212030022700	Sudor	h-om	1,1210	94,60	106,05
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,6640	94,60	535,81
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	217,1316	94,60	20 540,65
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6920	94,60	254,66
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	120,9260	94,60	11 439,60
Total manopera						88 333,15

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,8000	20,00	36,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0003	465,00	0,14
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	66,5160	465,00	30 929,94
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0236	340,00	8,02
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7390	340,00	251,26
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,9892	340,00	1 016,33
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	25,5880	340,00	8 699,92
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6490	20,00	12,98
9.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	5,9000	3 200,00	18 880,00

10.	2320166200676	White spirit	kg	1,2980	48,30	62,69
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1418	36,00	5,10
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0945	32,00	3,02
13.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,2066	75,00	165,50
14.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,5900	45,30	26,73
15.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,3499	45,30	61,15
16.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,6490	165,00	107,08
17.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,4278	40,00	57,11
18.	25231467200001	Ornament uzinat Capace metalice cu d - 100 mm	buc	3,0900	238,00	735,42
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	258,8600	2,97	768,81
20.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	956,5600	2,97	2 840,98
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,8750	2,97	44,18
22.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 705,0795	2,88	13 550,63
23.	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x40 mm Vibropresat	m2	517,6500	170,83	88 430,15
24.	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x60 mm Vibropresat	m2	89,1677	216,67	19 319,97
25.	2663102100000	Beton	m3	0,6240	1 720,00	1 073,28
26.	26631021000011	Beton clasa	m3	8,6700	1 720,00	14 912,40
27.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	38,1900	129,17	4 933,00
28.	26661228003254	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Borduri 100x20x8 cm	m	145,7250	62,50	9 107,81
29.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,5960	8,00	20,77
30.	26821326016261	"Membrana geotextila 200 gr /m2"	m2	645,6780	26,55	17 142,75
31.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,3000	25,60	7,68
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6785	62,80	42,61
33.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	23,6000	2,10	49,56
34.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	23,6000	0,35	8,26
35.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	23,6000	0,20	4,72
36.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,9570	65,00	777,20
37.	35	Banca stradala parc tip SEVILLA	buc	8,0000	4 583,33	36 666,64
38.	36	Urna stradala metal cu betonare	buc	4,0000	3 450,00	13 800,00
39.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3570	4,20	5,70
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6749	22,00	14,85
41.	4100126202818	Apa	m3	5,7840	22,00	127,25
Total materiale de constructii						284 707,59

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1180	480,00	56,64
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	3,3000	480,00	1 584,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	24,2928	150,00	3 643,92
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,1464	160,00	1 943,42
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2989	50,00	14,95
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	150,00	1,80
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5395	630,00	339,89
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6375	550,00	350,62

9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0495	550,00	27,22
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,0262	150,00	903,94
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,4350	95,00	326,33
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,6500	480,00	1 752,00
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,8579	575,00	493,29
Total utilaje de construcții						11 438,02

Total	lei	484 232,0 2
TVA	20 %	96 846,40

Total deviz:

**581 078,4
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea si modernizarea curtii de acces a Gimnaziului Loganesti din s. Loganesti,r-nul Hincesti **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Lucrari de pregatire				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (extragerea pamintului la adincime de 25 cm din clumbele existente)	100 m3			1 228,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	630,00	1 228,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			184,28
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,34 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	575,00	13,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			320,16
3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate 800x800x70 mm	m2			34,06 34,06

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	17,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 368,56
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demontarea bordurilor existente cu incarcare in camion)	100 m3			1 638,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	630,00	1 638,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,09
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27 30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 389,44
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			112,58 112,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			434,54
7	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t			42,57 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 107,61
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			24,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	480,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 752,00
9	TR11AA08F3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 3	t			33,11 33,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	94,60	33,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 986,60
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			210,80 28,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	465,00	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	550,00	181,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,62
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			68,75 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	550,00	68,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			350,62
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 392,88 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 220,37
		1.2. Strat fundatie				

1	2	3	4	5	6	7
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 100 mm	m3			727,20 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	160,00	33,60
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 087,40
		1.3. Strat hidroizolant				
14	IzF04J1	Strat hidroizolant "Membrana geotextila 200 gr /m2" executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			30,59 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	26821326016261	"Membrana geotextila 200 gr /m2"	m2	1,0800	26,55	28,67
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 601,41
		1.4. Incadrari de pavaje				
15	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 40	buc			6,62 6,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	94,60	6,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145,68
16	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			746,04 681,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 720,00	61,92
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 968,32
17	TsH91B	Instalarea urne	buc			705,62 558,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 720,00	144,48
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 822,48
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri 100x20x8 cm)	m			177,87 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	26631021000011	Beton clasa	m3	0,0480	1 720,00	82,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,97	3,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	340,00	1,02
	26661228003254	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Borduri 100x20x8 cm	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 790,84
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x40 mm Vibropresat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6,	m2			274,74 56,38

1	2	3	4	5	6	7
		rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x40 mm Vibropresat	m2	1,0150	170,83	173,39
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,97	4,75
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,88	22,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	340,00	14,55
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140 119,27
		1.5. Imprejmuire metalica				
20	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Poarta si portita existenta 3600x2360H)	kg			15,28 3,78
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	480,00	9,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	95,00	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 521,86
21	RpIC37D	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 4" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,0500	buc			16,44 9,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	36,00	1,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300	32,00	1,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0450	95,00	4,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49,33
22	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Pe stilpi metalici existenti)	m2			3 399,78 161,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,10	8,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,35	1,40
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	45,30	4,53
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	62,80	7,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,20	0,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,97	3,71
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	340,00	1,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	480,00	9,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 058,69
23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			141,60 104,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	45,30	4,71
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	40,00	4,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	165,00	8,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	8,00	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	48,30	4,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 837,98
24	CJ10D	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de	buc			416,59 160,82

1	2	3	4	5	6	7
		ciment - var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala ,executata cu piatra de mozaic , frecat cu peria de sirma (Capace metalice cu d - 100 mm)				
	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,5500	94,60	146,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5000	2,97	7,43
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,1000	25,60	2,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
	25231467200001	Ornament uzinat Capace metalice cu d - 100 mm	buc	1,0300	238,00	245,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	150,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 249,77
		1.6. Drum de acces				
25	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (800x800x70 mm)	m2			34,06
						34,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	17,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 077,42
26	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demolarea bordurilor cu incarcarea in transport)	100 m3			1 638,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	630,00	1 638,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65,52
27	TrH1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t			42,57
						42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			552,56
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,34
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	575,00	13,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			173,13
29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			112,57
						112,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			168,86
30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 393,00
						834,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167,51
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			274,55
						55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	26631021000011	Beton clasa	m3	0,0450	1 720,00	77,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,97	8,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	340,00	2,72
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	129,17	129,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 433,06
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 100 mm	m3			727,20
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	160,00	33,60
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 974,07
33	IzF04J1	Strat hidroizolant "Membrana geotextila 200 gr /m2" executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			30,59
						1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	26821326016261	"Membrana geotextila 200 gr /m2"	m2	1,0800	26,55	28,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 687,42
34	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x60 mm Vibropresat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			321,27
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x60 mm Vibropresat	m2	1,0150	216,67	219,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,97	4,75
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,88	22,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	340,00	14,55
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 223,65
		2. Utilajele				
35		Banca stradala parc tip SEVILLA	buc			4 583,33
						0,00
	35	Banca stradala parc tip SEVILLA	buc	1,0000	4 583,33	4 583,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 666,64
36		Urna stradala metal cu betonare	buc			3 450,00
						0,00
	36	Urna stradala metal cu betonare	buc	1,0000	3 450,00	3 450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.