

IMSP AMT Riscani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie curente in cadrul Centrului Medicilor de Familie nr. 10 (str. Socoleni,19), al IMSP AMT Riscani****Valoarea de deviz 1 080 000,06 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Biroul 509				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	163,14	9,27 8,53	1 513,04 1 391,22
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	24,00	28,92 28,92	694,13 694,13
3	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	24,00	10,98 10,98	263,59 263,59
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	34,78 34,78	69,56 69,56
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	71,00	18,10 16,84	1 285,20 1 195,68
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	71,00	11,88 10,98	843,45 779,80
7	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	4,00	15,11 14,64	60,42 58,58
8	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	10,00	10,98 10,98	109,83 109,83

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	3,00	9,15 9,15	27,46 27,46
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	71,00	46,28 18,84	3 286,20 1 337,71
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	71,00	10,04 3,54	712,83 251,48
12	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	71,00	51,14 10,69	3 630,81 758,68
13	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	11,70	270,09 35,28	3 160,11 412,72
14	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	10,53	28,68 18,28	302,00 192,45
15	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	58,50	307,60 28,96	17 994,75 1 694,22
16	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	3,00	287,65 61,73	862,94 185,20
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,00	10,04 3,54	1 014,06 357,74
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,00	39,33 30,87	3 972,39 3 117,47
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,00	14,32 5,06	1 446,74 511,06
20	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere de	m	18,00	53,96	971,36

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu de 25*25mm, la colturi ferestre si usi			32,95	593,09
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,00	3,51 0,76	354,91 76,66
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	101,00	37,88 20,14	3 825,44 2 033,68
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,00	3,51 0,76	354,91 76,66
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,00	285,89 12,99	1 143,55 51,95
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	71,00	10,04 3,54	712,83 251,48
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	71,00	47,21 38,71	3 351,72 2 748,34
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	71,00	3,51 0,76	249,49 53,89
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	71,00	37,88 20,14	2 689,27 1 429,62
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	71,00	3,51 0,76	249,49 53,89
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	71,00	21,62 13,91	1 535,27 987,96
		Total Biroul 509 Inclusiv salariu				56 687,75 21 765,80
		1.2. Biroul 403				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	81,00	9,27 8,53	751,20 690,73
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,40	29,52 28,57	513,63 497,16

1	2	3	4	5	6	7
33	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,11 14,64	30,21 29,29
34	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	15,38 15,38	30,76 30,76
36	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	28,92 28,92	173,53 173,53
37	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,00	10,98 10,98	65,90 65,90
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,40	46,28 18,84	805,24 327,83
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,40	10,05 3,55	174,79 61,73
40	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	17,40	51,12 10,69	889,57 185,93
41	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez covor pvc omogen medicinal 2mm	m2	17,40	269,99 35,29	4 697,85 613,97
42	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	16,00	28,68 18,28	458,85 292,41
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	64,00	10,04 3,54	642,63 226,69
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,00	39,33 30,87	2 517,20 1 975,42
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	64,00	14,32	916,76

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,06	323,84
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,00	3,51 0,76	224,90 48,58
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	64,00	37,87 20,14	2 423,98 1 288,67
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,00	3,51 0,76	224,90 48,58
49	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate (tip MARMOROC) la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp covor pvc omogen pereti gr 1.2mm	m2	64,00	894,52 37,82	57 249,29 2 420,22
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	285,89 12,99	571,78 25,98
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,00	228,40 89,70	685,20 269,09
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	17,40	10,05 3,55	174,79 61,73
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,40	47,21 38,71	821,38 673,49
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,40	3,51 0,76	61,09 13,16
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	17,40	37,88 20,14	659,19 350,36

1	2	3	4	5	6	7
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	17,40	3,51 0,76	61,09 13,16
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	17,40	21,62 13,91	376,17 242,12
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 006,93 21,40	2 013,87 42,80
		Total Biroul 403 Inclusiv salariu				78 250,53 11 027,91
		1.3. Biroul medicului				
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,74	9,27 8,53	414,96 381,51
60	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,40	29,53 28,58	307,12 297,28
61	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,11 14,64	30,21 29,29
62	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00	15,38 15,38	61,50 61,50
64	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	28,92 28,92	173,53 173,53
65	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,00	10,98 10,98	65,90 65,90
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,40	46,34 18,84	481,92 195,94
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,40	10,06 3,55	104,59 36,94
68	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	10,40	51,10 10,69	531,46 111,13

1	2	3	4	5	6	7
69	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez covor pvc omogen medicinal 2mm	m2	10,40	270,11 35,29	2 809,17 366,97
70	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	12,74	28,69 18,28	365,55 232,91
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	34,00	10,04 3,54	341,40 120,43
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,00	39,33 30,87	1 337,28 1 049,44
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,00	14,32 5,06	487,02 172,04
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,00	3,51 0,76	119,48 25,81
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	34,00	37,88 20,14	1 287,79 684,60
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,00	3,51 0,76	119,48 25,81
77	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate (tip MARMOROC) la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp covor pvc omogen pereti gr 1.2mm	m2	34,00	894,46 37,82	30 411,50 1 285,74
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	285,89 12,99	571,78 25,98
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu	m2	3,00	228,40 89,70	685,20 269,09

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	10,40	10,06 3,55	104,59 36,94
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,40	47,20 38,70	490,87 402,52
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	10,40	3,51 0,75	36,49 7,84
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	10,40	37,87 20,13	393,89 209,40
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	10,40	3,51 0,75	36,49 7,84
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	10,40	21,62 13,92	224,87 144,72
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 006,93 21,40	2 013,87 42,80
		Total Biroul medicului Inclusiv salariu				44 042,69 6 498,68
		1.4. Biroul medicului				
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,50	9,27 8,52	449,65 413,40
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,80	29,49 28,54	347,99 336,82
89	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,11 14,64	30,21 29,29
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78

1	2	3	4	5	6	7
91	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	15,38 15,38	30,76 30,76
92	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	28,92 28,92	173,53 173,53
93	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,00	10,98 10,98	65,90 65,90
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,80	46,36 18,84	547,07 222,32
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,80	10,04 3,54	118,47 41,74
96	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	11,80	51,16 10,69	603,69 126,09
97	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez covor pvc omogen medicinal 2mm	m2	11,80	270,01 35,29	3 186,17 416,38
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,70	10,04 3,54	368,55 130,04
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,70	39,33 30,86	1 443,41 1 132,68
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,70	14,32 5,06	525,61 185,70
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,70	3,51 0,76	128,85 27,83
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	36,70	37,88 20,14	1 390,25 739,16
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	36,70	3,51	128,85

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			0,76	27,83
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	36,70	21,63 13,92	793,70 510,81
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	285,89 12,99	571,78 25,98
106	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,00	228,40 89,70	685,20 269,09
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	11,80	10,04 3,54	118,47 41,74
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,80	47,20 38,70	556,99 456,67
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,80	3,50 0,75	41,35 8,85
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	11,80	37,88 20,14	446,95 237,60
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	11,80	3,50 0,75	41,35 8,85
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	11,80	21,62 13,92	255,11 164,20
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 006,93 21,40	2 013,87 42,80
		Total Biroul medicului Inclusiv salariu				15 098,51 5 900,84
		1.5. Biroul 409				

1	2	3	4	5	6	7
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,74	9,27 8,53	414,96 381,51
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,40	29,53 28,58	307,12 297,28
116	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,11 14,64	30,21 29,29
117	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00	15,38 15,38	61,50 61,50
119	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	28,92 28,92	173,53 173,53
120	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,00	10,98 10,98	65,90 65,90
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,60	46,39 18,84	491,71 199,72
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,60	10,03 3,53	106,35 37,44
123	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	10,60	51,21 10,68	542,84 113,26
124	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez covor pvc omogen medicinal 2mm	m2	10,60	270,08 35,29	2 862,89 374,04
125	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	12,90	28,69 18,28	370,14 235,81
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	32,00	10,04 3,54	321,31 113,34

1	2	3	4	5	6	7
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,00	39,33 30,87	1 258,60 987,71
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,00	14,32 5,06	458,38 161,92
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,00	3,51 0,76	112,45 24,29
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	32,00	37,88 20,14	1 212,07 644,33
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,00	3,51 0,76	112,45 24,29
132	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate (tip MARMOROC) la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp covor pvc omogen pereti gr 1.2mm	m2	32,00	894,89 37,82	28 636,33 1 210,11
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	285,89 12,99	571,78 25,98
134	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,00	228,40 89,70	685,20 269,09
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	10,60	10,03 3,53	106,35 37,44
136	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,60	47,22 38,71	500,48 410,37

1	2	3	4	5	6	7
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,60	3,52 0,76	37,31 8,10
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	10,60	37,87 20,14	401,45 213,44
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	10,60	3,52 0,76	37,31 8,10
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	10,60	21,62 13,92	229,21 147,50
141	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	4,00	1 006,94 21,40	4 027,75 85,60
		Total Biroul 409 Inclusiv salariu				44 170,36 6 375,67
		1.6. Laborator imunolog				
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,74	9,27 8,53	414,96 381,51
143	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,40	29,53 28,58	307,12 297,28
144	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,11 14,64	30,21 29,29
145	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
146	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	15,38 15,38	30,76 30,76
147	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	28,92 28,92	173,53 173,53
148	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,00	10,98 10,98	65,90 65,90
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,40	46,27 18,84	573,79 233,63

1	2	3	4	5	6	7
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,40	10,05 3,55	124,67 44,02
151	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	12,40	51,04 10,69	632,94 132,50
152	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez covor pvc omogen medicinal 2mm	m2	12,40	270,06 35,29	3 348,75 437,55
153	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	14,00	28,67 18,28	401,37 255,86
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,70	10,04 3,54	378,66 133,58
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,70	39,33 30,86	1 482,64 1 163,55
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,70	14,33 5,06	540,08 190,76
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,70	3,52 0,76	132,54 28,59
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	37,70	37,88 20,14	1 428,19 759,29
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,70	3,52 0,76	132,54 28,59
160	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate (tip MARMOROC) la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp covor pvc omogen pereti gr 1.2mm	m2	37,70	894,40 37,82	33 718,99 1 425,79

1	2	3	4	5	6	7
161	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	285,89 12,99	571,78 25,98
162	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,00	228,40 89,70	685,20 269,09
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	12,40	10,05 3,55	124,67 44,02
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,40	47,20 38,70	585,33 479,94
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,40	3,51 0,75	43,52 9,36
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	12,40	37,87 20,14	469,61 249,68
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	12,40	3,51 0,75	43,52 9,36
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	12,40	21,62 13,92	268,06 172,55
169	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 006,93 21,40	2 013,87 42,80
		Total Laborator imunolog Inclusiv salariu				48 757,98 7 149,54
		1.7. Laborator sterilizare				
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,74	9,27 8,53	414,96 381,51
171	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,60	29,48 28,53	371,45 359,52

1	2	3	4	5	6	7
172	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,11 14,64	30,21 29,29
173	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	34,78 34,78	69,56 69,56
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	15,38 15,38	30,76 30,76
175	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,00	28,92 28,92	347,06 347,06
176	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,00	10,98 10,98	131,80 131,80
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,60	46,31 18,84	583,47 237,40
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,60	10,03 3,53	126,44 44,53
179	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	12,60	51,14 10,68	644,32 134,63
180	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex covor pvc omogen medicinal 2mm	m2	12,60	270,05 35,29	3 402,67 444,61
181	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadex, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,00	28,67 18,28	430,11 274,14
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,46	10,04 3,54	356,01 125,49
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,46	39,33 30,87	1 394,63 1 094,48
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	35,46	14,32	507,92

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,06	179,38
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,46	3,51 0,76	124,53 26,82
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	35,46	37,89 20,14	1 343,52 714,27
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,46	3,51 0,76	124,53 26,82
188	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate (tip MARMOROC) la interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp covor pvc omogen pereti gr 1.2mm	m2	35,46	894,87 37,82	31 731,94 1 341,08
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	285,89 12,99	571,78 25,98
190	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	6,00	228,40 89,69	1 370,42 538,17
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	12,60	10,03 3,53	126,44 44,53
192	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,60	47,22 38,71	594,94 487,78
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,60	3,52 0,76	44,33 9,61
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	12,60	37,87 20,14	477,17 253,71

1	2	3	4	5	6	7
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	12,60	3,52 0,76	44,33 9,61
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	12,60	21,63 13,92	272,54 175,33
197	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 006,93 21,40	2 013,87 42,80
		Total Laborator sterilizare Inclusiv salariu				47 681,71 7 580,67
		1.8. Biroul 402				
198	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,85	9,27 8,53	415,95 382,50
199	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,70	29,49 28,54	374,56 362,44
200	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,11 14,64	30,21 29,29
201	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
202	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	15,38 15,38	30,76 30,76
203	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	28,92 28,92	173,53 173,53
204	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,00	10,98 10,98	65,90 65,90
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,70	46,24 18,84	587,23 239,28
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,70	10,04 3,55	127,56 45,03
207	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	12,70	51,09 10,69	648,81 135,76

1	2	3	4	5	6	7
208	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez covor pvc omogen medicinal 2mm	m2	12,70	270,11 35,30	3 430,44 448,25
209	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,15	28,69 18,29	434,58 277,02
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,46	10,04 3,54	356,01 125,49
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,46	39,33 30,87	1 394,63 1 094,48
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,46	14,32 5,06	507,92 179,38
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,46	3,51 0,76	124,53 26,82
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	35,46	37,89 20,14	1 343,52 714,27
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,46	3,51 0,76	124,53 26,82
216	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate pvcla interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp covor pvc omogen pereti gr 1.2mm	m2	35,46	894,87 37,82	31 731,94 1 341,08
217	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	285,89 12,99	571,78 25,98
218	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la	m2	3,00	228,40 89,70	685,20 269,09

1	2	3	4	5	6	7
		30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	12,70	10,04 3,55	127,56 45,03
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,70	47,21 38,71	599,53 491,58
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	12,70	3,50 0,76	44,51 9,61
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	12,70	37,86 20,12	480,84 255,53
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	12,70	3,50 0,76	44,51 9,61
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	12,70	21,64 13,93	274,83 176,85
225	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 006,93 21,40	2 013,87 42,80
		Total Biroul 402 Inclusiv salariu				46 780,02 7 058,96
		1.9. Biroul sanitar				
226	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,54	48,76 48,31	465,16 460,92
227	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,30	138,47 136,27	41,54 40,88
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,85	9,27 8,53	415,95 382,50
229	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,90	29,50 28,55	410,11 396,86

1	2	3	4	5	6	7
230	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,11 14,64	30,21 29,29
231	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
232	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00	15,38 15,38	61,50 61,50
233	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	28,92 28,92	173,53 173,53
234	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,00	10,98 10,98	65,90 65,90
235	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	0,40	821,72 255,38	328,69 102,15
236	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	9,54	865,77 20,69	8 259,44 197,34
237	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,90	46,24 18,84	642,75 261,89
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,90	10,05 3,55	139,70 49,34
239	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	13,90	51,21 10,71	711,87 148,84
240	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez covor pvc omogen medicinal 2mm	m2	13,90	270,04 35,29	3 753,59 490,60
241	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16	m	17,00	28,67 18,28	487,41 310,68

1	2	3	4	5	6	7
		mp				
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,46	10,04 3,54	356,01 125,49
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,85	39,33 30,87	1 764,08 1 384,42
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,85	14,32 5,06	642,46 226,94
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,85	3,52 0,76	157,77 34,16
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	44,85	37,88 20,14	1 698,74 903,17
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,85	3,52 0,76	157,77 34,16
248	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate pvcla interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp covor pvc omogen pereti gr 1.2mm	m2	44,85	894,38 37,82	40 113,04 1 696,29
249	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	285,89 12,99	571,78 25,98
250	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,00	228,40 89,70	685,20 269,09
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	13,90	10,05 3,55	139,70 49,34
252	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	13,90	47,22	656,34

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			38,71	538,13
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,90	3,51 0,76	48,84 10,63
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	13,90	37,85 20,12	526,18 279,70
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	13,90	3,51 0,76	48,84 10,63
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	13,90	21,64 13,92	300,74 193,55
257	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,50	1 006,90 21,35	2 517,26 53,37
		Total Biroul sanitar Inclusiv salariu				66 406,88 9 042,05
		1.10. Biroul 406				
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,44	9,27 8,53	356,52 327,87
259	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,80	29,49 28,54	347,99 336,82
260	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,11 14,64	30,21 29,29
261	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
262	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00	15,38 15,38	61,50 61,50
263	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	28,92 28,92	173,53 173,53
264	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,00	10,98 10,98	65,90 65,90

1	2	3	4	5	6	7
265	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,80	46,36 18,84	547,07 222,32
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,80	10,04 3,54	118,47 41,74
267	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	11,80	51,16 10,69	603,69 126,09
268	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez covor pvc omogen medicinal 2mm	m2	11,80	270,01 35,29	3 186,17 416,38
269	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,00	28,68 18,28	372,83 237,58
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	38,44	10,04 3,54	385,89 136,11
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,44	39,33 30,87	1 511,97 1 186,57
272	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,44	14,33 5,06	550,69 194,56
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,44	3,51 0,76	135,06 29,09
274	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	38,44	37,88 20,13	1 455,93 773,93
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,44	3,51 0,76	135,06 29,09
276	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate pvcla interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau	m2	38,44	894,85 37,81	34 397,95 1 453,40

1	2	3	4	5	6	7
		curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp covor pvc omogen pereti gr 1.2mm				
277	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	285,89 12,99	571,78 25,98
278	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,00	228,40 89,70	685,20 269,09
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	11,80	10,04 3,54	118,47 41,74
280	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,80	47,20 38,70	556,99 456,67
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,80	3,50 0,75	41,35 8,85
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	11,80	37,88 20,14	446,95 237,60
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	11,80	3,50 0,75	41,35 8,85
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	11,80	21,62 13,92	255,11 164,20
285	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 006,93 21,40	2 013,87 42,80
		Total Biroul 406 Inclusiv salariu				49 202,28 7 132,33
		1.11. Biroul 408				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,80	9,28 8,53	406,32 373,61

1	2	3	4	5	6	7
287	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,30	29,52 28,57	451,70 437,12
288	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,11 14,64	30,21 29,29
289	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
290	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	15,38 15,38	30,76 30,76
291	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,30	46,25 18,84	707,66 288,26
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	15,30	10,04 3,54	153,59 54,14
293	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	15,30	51,10 10,69	781,76 163,54
294	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	15,30	270,08 35,28	4 132,24 539,75
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	43,00	10,04 3,54	431,68 152,31
296	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,00	39,33 30,87	1 691,23 1 327,24
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,00	14,32 5,06	615,90 217,58
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,00	3,51 0,76	151,10 32,64
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	43,00	37,88 20,14	1 628,63 865,82

1	2	3	4	5	6	7
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,00	3,51 0,76	151,10 32,64
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	43,00	21,63 13,91	929,88 598,34
302	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	285,89 12,99	571,78 25,98
303	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,00	228,40 89,70	685,20 269,09
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	15,30	10,04 3,54	153,59 54,14
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,30	47,21 38,71	722,32 592,27
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,30	3,51 0,76	53,71 11,64
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	15,30	37,89 20,15	579,78 308,25
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	15,30	3,51 0,76	53,71 11,64
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	15,30	21,63 13,92	330,99 213,03
310	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 006,93 21,40	2 013,87 42,80
		Total Biroul 408				17 493,49

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 706,66
		1.12. depozit				
311	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,00	9,27 8,53	287,50 264,36
312	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,70	11,82 10,91	55,55 51,26
313	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,11 14,64	30,21 29,29
314	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	10,98 10,98	10,98 10,98
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,70	46,41 18,84	218,15 88,56
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	4,70	10,05 3,55	47,24 16,70
317	CG17D2	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,70	213,31 76,64	1 002,58 360,22
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	26,50	10,04 3,54	266,13 93,86
319	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,50	39,33 30,87	1 042,26 817,95
320	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,50	14,32 5,06	379,55 134,09
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,50	3,51 0,75	92,91 19,99
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	26,50	37,88 20,14	1 003,91 533,78
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,50	3,51	92,91

1	2	3	4	5	6	7
					0,75	19,99
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	26,50	21,63 13,92	573,13 368,87
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la tavane	m2	4,70	10,05 3,55	47,24 16,70
326	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,70	47,20 38,70	221,86 181,91
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	4,70	3,49 0,75	16,40 3,54
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	4,70	37,90 20,17	178,15 94,82
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	4,70	3,49 0,75	16,40 3,54
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	4,70	21,66 13,94	101,79 65,53
331	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	285,89 12,99	571,78 25,98
332	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 006,93 21,40	2 013,87 42,80
		Total depozit Inclusiv salariu				8 270,50 3 244,72
		1.13. Biroul 406				
333	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,94	9,27 8,53	490,90 451,34
334	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,00	29,50 28,56	295,02 285,56
335	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	4,00	15,11 14,64	60,42 58,58

1	2	3	4	5	6	7
336	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00	15,38 15,38	61,50 61,50
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,00	46,29 18,84	462,90 188,41
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,00	10,04 3,54	100,41 35,42
339	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	10,00	51,13 10,69	511,29 106,85
340	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez covor pvc omogen medicinal 2mm	m2	10,00	270,20 35,29	2 702,03 352,86
341	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,00	28,68 18,28	372,83 237,58
342	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	52,90	10,04 3,54	531,21 187,47
343	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,90	39,33 30,87	2 080,67 1 632,86
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,90	14,32 5,06	757,73 267,67
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,90	3,51 0,76	185,88 40,23
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	52,90	37,87 20,13	2 003,38 1 064,99
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,90	3,51 0,76	185,88 40,23

1	2	3	4	5	6	7
348	CI16A	Placaje din foi flexibile prefabricate pvcla interior, cu rosturi de maxim 2 mm, inclusiv placarea glafurilor, aplicate pe stilpi si pereti drepti sau curbi, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp covor pvc omogen pereti gr 1.2mm	m2	52,90	894,65 37,82	47 327,24 2 000,60
349	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,00	285,89 12,99	1 143,55 51,95
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	10,00	10,04 3,54	100,41 35,42
351	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,00	47,21 38,71	472,14 387,09
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	10,00	3,51 0,76	35,14 7,59
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	10,00	37,88 20,14	378,79 201,36
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	10,00	3,51 0,76	35,14 7,59
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	10,00	21,62 13,91	216,24 139,15
356	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	4,00	1 006,94 21,40	4 027,75 85,60
		Total Biroul 406 Inclusiv salariu				64 538,45 7 927,90
		1.14. Biroul vestiar				
357	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,00	9,27 8,53	287,50 264,36
358	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,70	11,82 10,91	55,55 51,26
359	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,00	15,11 14,64	30,21 29,29

1	2	3	4	5	6	7
360	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	10,98 10,98	10,98 10,98
361	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,70	46,41 18,84	218,15 88,56
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	4,70	10,05 3,55	47,24 16,70
363	CG17D2	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,70	213,31 76,64	1 002,58 360,22
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	26,50	10,04 3,54	266,13 93,86
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,50	39,33 30,87	1 042,26 817,95
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,50	14,32 5,06	379,55 134,09
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,50	3,51 0,75	92,91 19,99
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	26,50	37,88 20,14	1 003,91 533,78
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,50	3,51 0,75	92,91 19,99
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	26,50	21,63 13,92	573,13 368,87
371	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	4,70	10,05 3,55	47,24 16,70
372	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	4,70	47,20	221,86

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			38,70	181,91
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	4,70	3,49 0,75	16,40 3,54
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	4,70	37,90 20,17	178,15 94,82
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	4,70	3,49 0,75	16,40 3,54
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	4,70	21,66 13,94	101,79 65,53
377	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	285,89 12,99	571,78 25,98
378	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 006,93 21,40	2 013,87 42,80
		Total Biroul vestiar Inclusiv salariu				8 270,50 3 244,72
		1.15. coridor				
379	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	293,00	9,27 8,53	2 717,28 2 498,56
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	217,00	10,04 3,54	2 178,81 768,61
381	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	217,00	39,33 30,87	8 534,76 6 697,92
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	217,00	14,32 5,06	3 108,42 1 098,02
383	RpCP21A	Protectia muchiiilor, cu corniere de aluminiu 25*25 mm, la colturi perestre, usi, pereti	m	65,00	53,96 32,95	3 507,67 2 141,69
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	217,00	3,51	762,53

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			0,76	164,70
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	217,00	37,88 20,14	8 219,26 4 369,41
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	217,00	3,51 0,76	762,53 164,70
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	217,00	21,62 13,91	4 692,31 3 019,55
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	76,20	10,04 3,54	765,13 269,95
389	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	76,20	47,21 38,71	3 597,39 2 949,73
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	76,20	3,52 0,76	267,88 57,94
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane la tavane	m2	76,20	37,88 20,14	2 886,22 1 534,33
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	76,20	3,52 0,76	267,88 57,94
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	76,20	21,62 13,91	1 647,71 1 060,32
394	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,00	285,89 12,99	1 715,34 77,94
395	RpCK29A	Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	76,20	62,36 58,24	4 751,68 4 437,52
396	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	7,50	1 006,91 21,38	7 551,84 160,36
		Total coridor				57 934,64

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				31 529,19
		1.16. Retele de apa si canalizare				
397	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	12,00	2 866,92 69,56	34 403,03 834,71
398	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,00	897,22 73,22	10 766,64 878,64
399	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	49,70 25,63	298,17 153,76
400	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 20-25 mm PN10	m	33,00	148,47 27,46	4 899,52 906,10
401	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	75,00	51,03 26,36	3 827,03 1 976,94
402	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	75,00	49,18 13,18	3 688,37 988,47
		Total Retele de apa si canalizare Inclusiv salariu				57 882,76 5 738,62
		1.17. Retele electrice				
403	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	592,00	53,00 27,82	31 375,15 16 471,57
404	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala,	m	290,00	28,38 8,42	8 230,77 2 441,89

1	2	3	4	5	6	7
		avind sectiunea 2x1,5 mmp				
405	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3*2.5 mmp	m	310,00	23,70 2,56	7 347,47 794,44
406	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	51,00	59,75 11,35	3 047,38 578,80
407	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	16,00	60,25 9,88	964,04 158,16
408	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	41,00	499,30 8,42	20 471,11 345,23
409	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete	buc	2,00	1 580,18 109,83	3 160,36 219,66
410	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	35,00	60,25 9,88	2 108,83 345,96
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				76 705,11 21 355,71
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				788 174,16 169 279,97
		2. Lucrari exterioare				
411	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	1,00	844,40 255,54	844,40 255,54

1	2	3	4	5	6	7
412	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu cu respectarea normelor arhitecturale	m2	15,00	80,32 47,80	1 204,82 717,03
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	30,00	13,11 3,54	393,36 106,26
414	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	30,00	72,17 42,74	2 165,22 1 282,26
415	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	30,00	364,14 181,09	10 924,33 5 432,64
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				15 532,13 7 793,73
		3. Lucrari diverse				
416	TrB02A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 10 m	t	15,00	16,70 16,70	250,47 250,47
417	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	15,00	28,08 28,08	421,24 421,24
418	TsI50C3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 23 km	t	15,00	123,20 0,00	1 848,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 519,71 671,71

		Прямые затраты	Lei	806 226,00
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	39 992,72

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	1,00 %			6 255,87
		Total	100,00 +			852 474,59
		Cheltuieli de regie	2,50 %			21 311,87
		Total	100,00 +			873 786,46
		Beneficiul de deviz	3,00 %			26 213,60
		Total	100,00 +			900 000,06
		TVA	20,00 %			180 000,00
						1 080 000,06
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				177 745,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)